

Lot n° 02 : ST PS - Annexe n°1

Localisation	Ouvrage	Longueur	Largeur totale	Largeur de chaussée	Portée	Technique constructive
Auxonne	Pont de l'écluse	16,00	3,70	2,40	13,00	Ossature métallique rivetée et voûtains en briques
Auxonne	Ponceau de la Brizotte	14,50	4,50	2,80	5,70	Plateforme béton sur hourdis brique posé sur 11 IPN
Heuilley-sur-Saône	Pont de l'écluse		3,40	2,40	13,00	Ossature métallique rivetée et voûtains en briques
Heuilley-sur-Saône	Pont des portes de garde	14,00	3,70	2,30	13,00	Ossature métallique rivetée et voûtains en briques
Apremont	Pont des portes de garde	14,50	5,00	3,10	13,5	10 poutres PRAD/Béton précontraint
Apremont	Pont de l'écluse	13,50	3,80	2,40	12,50	Ossature métallique rivetée et voûtains en briques
Poncey	Pont de l'écluse	13,00	3,50	2,50	12,00	Ossature métallique rivetée et voûtains en briques
Ormoy	Pont de l'écluse	8,00	3,50	2,50	6,00	Ossature métallique rivetée et voûtains en briques
Charentenay	Pont de l'écluse	11,50	3,65	2,35	10,28	Ossature métallique rivetée et voûtains en briques
Flammerans	Ponceau	8,00	4,24	3,50	6,00	IPN recouverts de traverses en bois constituant la chaussée
Cubry-les-Soing	Pont de l'écluse	13,00	4,50	2,70	6,00	Ossature métallique rivetée et voûtains en briques