

	DOCUMENT INFORMATIF	Diffusion par : CHU - UGRI	9231-DI-019
	Travaux : Précautions à prendre pour les secteurs à risque pour les travaux de risque faible Processus : HYS-CHU-Hygiène	Page 1 / 3	V. 01

Intitulé des travaux :

Site de réalisation et services à risque concernés :

Responsable travaux :

Date prévisionnelle des travaux :

Dossier suivi pour l'UGRI par :

Description des travaux :

Mesures de prévention du risque fongique à respecter par les entreprises et les personnels techniques pour les travaux à faible risque

Sensibilisation des ouvriers à la prévention des risques liés aux travaux

Tous les ouvriers doivent prendre connaissance des mesures de prévention définies.

Remise d'un document d'information par l'UGRI

Contexte de réalisation des travaux

Service fermé ou sectorisé

Hors horaires d'activité du service

Service en activité à des moments de moindre activité (à définir avec le cadre)

Service en activité

Circulation

Etablir un plan de circulation des ouvriers, du matériel, des matériaux, camions et engins de chantier (travaux extérieurs)

Réaliser un nettoyage-désinfection des outils et matériels, ou les emballer hermétiquement, avant de les introduire dans le service

Tenue des ouvriers

Respecter les consignes d'habillement du service

Protection de la zone de travaux

Cloisonner de façon hermétique la zone de travaux :

- Scotcher et/ou protéger par du polyane + ruban adhésif l'encadrement des ouvertures entre travaux et service
- Maintenir les ouvertures (portes et fenêtres) fermées dans la zone de travaux

Vérifier quotidiennement les protections et corriger immédiatement toute faille dans le cloisonnement

Protéger de la poussière le matériel en attente d'installation (gainés, tuyaux,...)

Limitation des poussières

Démolir en milieu humide et arroser régulièrement les abords du chantier et les gravats (travaux extérieurs)

Nettoyer quotidiennement les zones de travail et de façon hebdomadaire l'ensemble du chantier

Utiliser des méthodes réduisant la génération de poussières :

- appareils ou matériels (ex : perceuses) équipés de systèmes d'aspiration avec filtres absolus
- environnement humide (vaporiser de l'eau) pour action génératrices de poussières (ex : coupes, réfection de sol)
- extraction de l'air vers l'extérieur

Mettre en place un dispositif au sol de captage de la poussière (ex : drap humide, tapis bleu collant) aux

REDACTEUR(S)	VERIFICATEUR(S)	APPROBATEUR(S)	Date d'application
Florence LE GALLOU (Biologiste - PHU 07 - Biologie/Bactériologie-Hygiène)	Anne claire GUILLE DES BUTTES (Cadre de santé - UGRI)	Didier LEPELLETIER (Médecin - UGRI)	04/11/2013

sorties du chantier et le remplacer dès qu'il est souillé
Aspirer les faux plafonds avant de les refermer
Ventilation
Vérifier les prises d'air filtré pour les services à air maîtrisé (travaux extérieurs)
Fermer le système de ventilation dans la zone de travaux
Changer les filtres de ventilation/d'extraction après la fin des travaux (vérifier état des filtres pendant les travaux)
Elimination des débris de chantier
Placer les débris dans des contenants fermés avant transport
Eliminer les débris quotidiennement par le circuit défini
Signalisation
Interdire l'accès du chantier au public
Afficher les mesures de prévention à respecter par les entreprises à l'entrée du chantier
Mesures de prévention du risque infectieux lié à l'eau à prendre au cours de travaux
Protéger les points d'eau durant les travaux
Purger 2 à 3 fois par semaine tous les points d'eau (pendant 1min environ) durant les travaux et en assurer la traçabilité
Purger les conduites d'eau froide et chaudes avant réutilisation
Vérifier la température pour l'eau chaude (>55°C en permanence à la sortie du ballon >50°C sur tous les points du réseau)
Désinfecter le réseau avant (ré)utilisation
Programmer des contrôles microbiologiques de l'eau (ESS et/ou légionelles) avant (ré) ouverture et tenir compte des délais de résultats dans le planning

Mesures de Prévention du risque fongique à prendre par les services pour les travaux à faible risque

Sensibilisation du personnel, des patients et des visiteurs à la prévention des risques liés aux travaux

Information réalisée par le cadre et/ou les médecins du service

Circulation

Etablir un plan de circulation (personnels, patients, visiteurs, matériels, chariots de soins) qui évite la zone de travaux

Protection du service et des patients

Evacuer ou protéger hermétiquement le matériel destiné aux soins du patient et présent dans la zone de travaux

Ne pas stocker de chariots (soins, linge) à proximité de la zone de travaux et/ou dans les circulations en cas d'ouverture de faux plafonds

Maintenir systématiquement fermées les ouvertures (sas, portes et fenêtres des chambres et des locaux annexes) du service

Scotcher les ouvertures non utilisées donnant sur le chantier

Vérifier quotidiennement les protections et faire corriger immédiatement toute faille dans le cloisonnement

Limitation des poussières

Renforcer les prestations de bionettoyage dans le service et ses abords (*produit fongicide ayant une activité sur Aspergillus selon NF EN 1275*)

Signalisation

Afficher les mesures de prévention à respecter à l'entrée du service

Baliser les circuits de circulation hors travaux

Réouverture des locaux après travaux

Détergence, puis détergence-désinfection des sols et surfaces

Détergence-désinfection du matériel resté en place et protégé durant les travaux

Mesures de prévention du risque infectieux lié à l'eau à prendre par le service après travaux

Faire couler chaque point d'eau plusieurs minutes avant ré-utilisation

Signaler tout changement de coloration de l'eau ou les fuites d'eau

Contrôle microbiologique de l'eau (ESS et/ou légionelles) avant ré-ouverture pour les points non filtrés dans les services à risque (si arrêt de l'utilisation > ??)

Si points d'eau sécurisés, remplacement des filtres avant ré-utilisation.