

ANNEXE 2

Désignation	Densité	Perte	Unité
Eclairage			
Gaines Ø63	1	20 %	ml
Sable (sous-total)	1,7	15 %	T
Grillage avertisseur rouge	1	10 %	ml
Cablette de mise à la terre	1	10 %	ml
Coffrets élec	1	0 %	U
Gaines Ø110	1	20 %	ml
Regards 40x40	1	0 %	U
Eaux Pluviales			
Caniveau grille + grille Acco	1	5 %	ml
PVC Ø315	1	10 %	ml
Coude PVC Ø315 M-F 30°	1	0 %	U
Coude PVC Ø315 M-F 45°	1	0 %	U
Sable (sous-total)	1,7	15 %	T
Grillage avertisseur marron	1	10 %	ml
Descente de talus préfa béton	1	5 %	ml
Béton pour lit de pose	1	5 %	m³
Tête sécurité Ø300	1	0 %	U
Ouvrage de régulation type tabouret 400*315*200	1	0 %	U
Cunette fond de fossé béton trapézoïdal 150x50x50	1	0 %	U
Sacs de mortier prêt à l'emploi			
Bordures			
Bordures T2	1	5 %	ml
Béton lit de pose + solin (ss-total)	1	5 %	m³
Bordures CR1	1	5 %	ml
Béton lit de pose + solin (ss-total)	1	5 %	m³
Structure stationnement			
Terre / Pierre ép 0.10m (ss-total)	1,8	10 %	T
Dalle alvéolaire	1	5 %	m²
0/31.5 ép. 0.05m (ss-total)	2,1	10 %	T
0/150 ép 0.25m (ss-total)	2,2	10 %	T
Toile fibre de coco (ss-total)	1	10 %	m²
Marériau drainant 20/40	1,6	10 %	T
Blocs béton 160x100x80cm avec crochet artéon	1	0 %	U
0/31,5 ép, 0,15m lit de pose blocs	2,1	10 %	T
Hypothèse structure béton			
Béton ép 0.15m	1	10 %	m³
0/31.5 ép 0.15m	2,1	10 %	T
0/150 ép 0.25m	2,2	10 %	T
Toile fibre de coco	1	10 %	m²
Polyane			
Consommables			
Piquets bois 50x50x1000mm			
Piquets fer d'implantation 1m10			
Traceurs topo (bleu, orange, rouge)			