

Type	Densité	Perte (%)	Unité
Eclairage			
Gaine Ø63	1	20 %	ml
Sable	1,7	15 %	T
Grillage avertisseur rouge	1	10 %	ml
Cablette de mise à la terre	1	10 %	ml
Coffret élec	1	0 %	U
Gaine Ø110	1	20 %	ml
Regard 40x40	1	0 %	U
Eaux Pluviales			
Caniveau grille + grille Acco	1	5 %	ml
PVC Ø315	1	10 %	ml
Coude PVC Ø315 M-F 30°	1	0 %	U
Coude PVC Ø315 M-F 45°	1	0 %	U
Sable	1,7	15 %	T
Grillage avertisseur	1	10 %	ml
Descente de talus préfa béton	1	5 %	ml
Lit de pose béton	1	5 %	m ³
Tête sécurité Ø300	1	0 %	U
Ouvrage de régulation	1	0 %	U
Cunette fond de fossé béton	1	0 %	U
	1	0 %	U
Bordures			
T2	1	5 %	ml
Lit de pose + solin T2	1	5 %	m ³
CR1	1	5 %	ml
Lit de pose + solin CR1	1	5 %	m ³
Structure stationnement			
Terre / Pierre ép 0.10m	1,8	10 %	T
Dalle alvéolaire	1	5 %	m ²
0/31.5 ép. 0.05m	2,1	10 %	T
0/150 ép 0.25m	2,2	10 %	T
Geotextile	1	10 %	m ²
Marériau drainant 20/40	1,6	10 %	T
Blocs béton 160x100x80cm	1	0 %	U
GNT 0/31,5 ép 0,15cm lit de pose blocs	2,1	10 %	T
Structure béton			
Béton ép 0.15m	1	10 %	m ³
0/31.5 ép 0.15m	2,1	10 %	T
0/150 ép 0.25m	2,2	10 %	T
Geotextile	1	10 %	m ²