

Limites de prestation	MOE	MAITRISE D'OUVRAGE		COMPTE INTER-ENTREPRISE		LOT 1 - EXISTANTS ET EXTERIEURS			LOT 2 - GROS OEUVRE COUVERTURE			LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE CFO CFA CLIM VENTIL			LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE			LOT 5 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE PLOMBERIE			
		Fourniture en charge	OBSERVATIONS	Paiement	OBSERVATIONS	Fourniture FOE	COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture FOE	COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture FOE	COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture FOE	COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture FOE	COORDINATION	OBSERVATIONS	
Assurance T.R.C		X	A confirmer avec la maîtrise d'ouvrage																		
Compte inter-entreprises						X	X	Inclus dans les prix unitaires	X	X	Inclus dans les prix unitaires	X	X	Inclus dans les prix unitaires	X	X	Inclus dans les prix unitaires	X	X	Inclus dans les prix unitaires	
Gestion du compte inter-entreprises									X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
Déclaration d'intention de travaux									X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
Plan d'installation de chantier									X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
Etablissement et remise à jour du plan d'organisation et d'installation de chantier, autant de fois que nécessaire									X	X		Inclus dans l'installation de chantier									
Installation de chantier générales (clôtures, portails provisoires, bureaux de chantier, refectoires, sanitaires ...)									X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
Panneau de chantier format à définir indiquant au minimum les noms, fonction et coordonnées de l'ensemble des intervenants cités au paragraphe intervenant									X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
Levé topo, implantation, piquetage						X	X	Implante ses propres ouvrages	X	X		Implantations générales du projet	X	X	Implante ses propres ouvrages	X	X	Implante ses propres ouvrages	X	X	Implante ses propres ouvrages
Réalisation du trait de niveau à 1m00 des sols finis, Report et entretien du trait de niveau à 1m00 des sols finis									X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
Branchements provisoires d'eau et d'électricité				X	Consommations refacturées aux entreprises				X	X	X	Branchement inclus dans l'installation de chantier, consommation au inter-entreprises									
Dépassement du délai contractuel prolongé des intempérie - frais pour le maintien des branchements provisoires en eau et électricité				X	Consommations refacturées aux entreprises																
Mise en place d'un point d'alimentation en eau et d'un jet avec embout à pression pour lavage des roues des véhicules et zone de décantation pour récupération des lessivats									X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
Réalisation et conservation des panneaux de signalisation (interdiction de pénétrer sur le chantier et panneaux de signalisation de circulation)									X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
Installation de l'éclairage extérieur sur le chantier									X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
Entretien de l'éclairage extérieur sur le chantier									X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
Mise à disposition et entretien de WC de chantier raccordés									X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
Fourniture et entretien du Bureau de chantier et refectoire									X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
La location, les droits d'occupation, les mesures conservatoires relatives au terrain ou emprise sur le domaine public				X	Refacturées aux entreprises		X				X				X				X		
Fermure provisoire des locaux				X	Refacturées aux entreprises				X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
Clos provisoire en cas de retard de l'entreprise en charge									X	X		Réalisé à sa charge									
Bâchage ou pose de pièces provisoires pour mise hors d'eau des toitures (si nécessaire au bon déroulement du chantier)									X	X		Réalisé à sa charge									
Mise en place de contreplaqués provisoires en cas de retard dans la pose des vitrages compris toutes sujétions d'étanchéité et de mise hors d'eau et hors d'air...														X	X	Réalisé à sa charge					
Conservation des clés des serrures définitives une fois posées														X	X	Réalisé à sa charge pour les portes fournies par son lot					
Remplacement des clés en cas de perte ou détérioration des clés des serrures définitives une fois posées														X	X	Réalisé à la charge de l'entreprise defalquante					
Installation, raccordement et entretien du réseau provisoire d'alimentation en eau									X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
Evacuation provisoire des eaux pluviales à l'extérieur en pied de bâtiment									X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
Evacuation provisoire des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiment									X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
Consommation d'eau intérieure et extérieure				X	Refacturées aux entreprises		X				X				X				X		
Installation, raccordement et entretien du réseau provisoire d'alimentation en électricité									X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
Installation, raccordement et entretien de l'éclairage intérieur provisoire de 675W / 15 lux moyen									X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
Installation, raccordement et entretien de l'éclairage provisoire supérieur à 75W / 15 lux						X	X	Réalisé à sa charge selon ses besoins	X	X		Réalisé à sa charge selon ses besoins	X	X		Réalisé à sa charge selon ses besoins	X	X		Réalisé à sa charge selon ses besoins	
Fourniture, mise en place, raccordement et déplacement des armoires de chantier									X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier									
Fourniture et raccordement des prolongateurs ou enrouleurs						X	X	Réalisé à sa charge selon ses besoins	X	X		Réalisé à sa charge selon ses besoins	X	X		Réalisé à sa charge selon ses besoins	X	X		Réalisé à sa charge selon ses besoins	

Limites de prestation	MOE	MAITRISE D'OUVRAGE		COMPTE INTER-ENTREPRISE		LOT 1 - EXISTANTS ET EXTERIEURS		LOT 2 - GROS OEUVRE COUVERTURE		LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE CFO CFA CLIM VENTIL		LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE		LOT 5 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE PLOMBERIE	
		FOURNITURE CHARGE	OBSERVATIONS	PAYEMENT	OBSERVATIONS	FOURNITURE POSE COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE POSE COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE POSE COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE POSE COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE POSE COORDINATION	OBSERVATIONS
Consommation d'électricité			X	Refacturées aux entreprises		X			X		X		X		X
Fourniture, mise en place, déplacement, entretien et bonne conservation des dispositifs communs de sécurité			X	Refacturées aux entreprises		X		X X	Réalise à la charge du compte inter-entreprises		X		X		X
Dispositifs de Sécurité afférents aux travaux qu'il exécute.					X X	Réalise à sa charge selon ses besoins	X X	X X	Réalise à sa charge selon ses besoins	X X	Réalise à sa charge selon ses besoins	X X	Réalise à sa charge selon ses besoins	X X	Réalise à sa charge selon ses besoins
Réparation des dispositifs communs de sécurité endommagés par une entreprise			X	A la charge du compte inter-entreprises si impossibilité de déterminer l'entreprise fautive	X X	Si entreprise défaillante à sa propre charge	X X	X X	Si entreprise défaillante à sa propre charge	X X	Si entreprise défaillante à sa propre charge	X X	Si entreprise défaillante à sa propre charge	X X	Si entreprise défaillante à sa propre charge
Détérioration non déterminée des installations provisoires de chantier				A la charge du compte inter-entreprises		X			X		X		X		X
Dégâts constatés sur les ouvrages exécutés					X X	Si entreprise défaillante à sa propre charge ou à la charge de l'entreprise initiale car obligation de protection de ses ouvrages	X X	X X	Si entreprise défaillante à sa propre charge ou à la charge de l'entreprise initiale car obligation de protection de ses ouvrages	X X	Si entreprise défaillante à sa propre charge ou à la charge de l'entreprise initiale car obligation de protection de ses ouvrages	X X	Si entreprise défaillante à sa propre charge ou à la charge de l'entreprise initiale car obligation de protection de ses ouvrages	X X	Si entreprise défaillante à sa propre charge ou à la charge de l'entreprise initiale car obligation de protection de ses ouvrages
Nettoyage quotidien du chantier, les gravats et déchets seront évacués et triés au fur et à mesure dans les bennes prévues à cet effet					X	Réalise le nettoyage de ses propres travaux	X		Réalise le nettoyage de ses propres travaux	X	Réalise le nettoyage de ses propres travaux	X	Réalise le nettoyage de ses propres travaux	X	Réalise le nettoyage de ses propres travaux
Enlèvement des gravats déchets, débris, emballages et chutes provenant de travaux			X	A la charge du compte inter-entreprises				X X X	Réalise à la charge du compte inter-entreprises						
Enlèvement des gravats déchets, débris, emballages et chutes provenant de travaux dont l'entreprise ayant réalisé les travaux n'est pas déterminée			X	A la charge du compte inter-entreprises ou de l'entreprise ayant été contradictoirement reconnue responsable par le maître d'œuvre / les entreprises présentes sur le chantier à cette date	X	A la charge du compte inter-entreprises ou de l'entreprise ayant été contradictoirement reconnue responsable par le maître d'œuvre / les entreprises présentes sur le chantier à cette date	X X X	X X X	A la charge du compte inter-entreprises ou de l'entreprise ayant été contradictoirement reconnue responsable par le maître d'œuvre / les entreprises présentes sur le chantier à cette date	X	A la charge du compte inter-entreprises ou de l'entreprise ayant été contradictoirement reconnue responsable par le maître d'œuvre / les entreprises présentes sur le chantier à cette date	X	A la charge du compte inter-entreprises ou de l'entreprise ayant été contradictoirement reconnue responsable par le maître d'œuvre / les entreprises présentes sur le chantier à cette date	X	A la charge du compte inter-entreprises ou de l'entreprise ayant été contradictoirement reconnue responsable par le maître d'œuvre / les entreprises présentes sur le chantier à cette date
Mise à disposition d'une benne à gravats et évacuation vers la décharge				A la charge du compte inter-entreprises				X X	Met à disposition à la charge du compte inter-entreprises						

Limites de prestation	MOE	MAITRISE D'OUVRAGE		COMPTE INTER-ENTREPRISE		LOT 1 - EXISTANTS ET EXTERIEURS			LOT 2 - GROS OEUVRE COUVERTURE			LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE CFO CFA CLIM VENTIL			LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE			LOT 5 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE PLOMBERIE		
		CHARGES EN CHARGE	OBSERVATIONS	PAIEMENT	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION
LOT 1 - EXISTANTS ET EXTERIEURS																				
Installations de chantier propre au lot, Missions géotechniques, contrôle et essais, EXE, DOE, repérage des réseaux		VAIMANA				X	X													
Travaux préparatoires																				
Démolition, dépose des réseaux et éléments divers		ISA	X	Décablage et câblage		X	X		HORS décablage et câblage des réseaux secs (à la charge du maître d'ouvrage)											
Terrassement généraux / Aplatissement du terrain après démolition et en fin de chantier		ISA				X	X													
Puits perdu EP		VAIMANA				X	X					X	Réalise le raccordement de son réseau venant du bâtiment sur le regard du lot 01					X	Réalise le raccordement de son réseau venant du bâtiment sur le regard du lot 01	
Raccordement à l'adduction d'eau potable		X	Fait poser les deux compteurs par le concessionnaire, frais à sa charge			X	X		COMPRIS réalisation des tranchées, fourniture et pose des réseaux et bouche à clé depuis réseau principal sous voirie jusqu'à 1m du bâtiment + vérification des pressions disponibles sur l'adduction AEP existante.								X	X	Réalise le raccordement de son réseau venant du bâtiment sur la bouche à clé du lot 01	
Raccordement des réseaux d'eaux pluviales						X	X		COMPRIS récupération des réseaux laissés le lot 03 au droit de la descente EP (plusieurs points de sortie) (descente et manchon de canalisation en attente au lot 03, regards en pieds de chute au lot 03, raccordement au lot 01)	X	Fournit et pose les platines intégrées aux chéneaux							X	Réalise les descentes, manchons de canalisation, le regard en pied de chute.	
Raccordement des réseaux électriques CFO/CFA		X	Fait poser le compteur EDI par le concessionnaire à sa charge en limite de parcelle			X	X		COMPRIS réalisation des tranchées, fourniture et pose des fourreaux (TPC63/40) et des chambres de tirage pour les liaisons extérieures jusqu'à 1m du bâtiment.			X	Cablage d'un seul tenant du coffret au bâtiment.							
Raccordement des réseaux OPT		X	Câblage d'adduction des réseaux OPT à la charge de la maîtrise d'ouvrage à faire réaliser par le concessionnaire			X	X		COMPRIS réalisation des tranchées, fourniture et pose des fourreaux et des chambres de tirage pour les liaisons extérieures jusqu'à 1m du bâtiment			X	Cablage d'un seul tenant de l'alimentation en limite de parcelle au bâtiment							
Dallot et raccordement du cheminement intérieur parcelle à la voirie						X	X		Fourniture et pose											
Dalle de voirie en béton		Option 1								X	X		Fourniture et pose							
Gravier compacté sur couche de roulement		Option 1				X	X		Fourniture et pose											
Clôture + Portails électrique		ISA				X	X		Fourniture et pose + ITC entérés Y compris enduit et peinture sur le muret de 40cm Fourniture pose et raccordement des portails électriques			X	X		Cablage jusqu'au portail					
Regard, canalisations, fosse toutes eaux, PVC100 + événements						X	X		COMPRIS les tranchées, fourreaux des l'adduction électrique et courant faible depuis 1m du bâtiment vers les portails											
Ventilation primaire vers toiture		(reste à dessiner)				X	X		COMPRIS les tranchées le réseau remontant vers la toiture											
Zone épandage avec regard de bouclage						X	X		Réalisation											
Abattage / déssouchage		ISA				X	X													
Engazonnement		ISA				X	X		y compris fourniture et pose des bouches d'arrosages en dehors des patios									X	Fourni et pose un robinet de puisage en extérieur au dessus d'un arrosoir	

Limites de prestation	MOE	MAITRISE D'OUVRAGE		COMPTE INTER-ENTREPRISE		LOT 1 - EXISTANTS ET EXTERIEURS			LOT 2 - GROS ŒUVRE COUVERTURE			LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE CFO CFA CLIM VENTIL			LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE			LOT 5 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE PLOMBERIE							
		PRESEN- CHARGE	OBSERVATIONS	F A I T	OBSERVATIONS	Fourniture	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS				
LOT 2 - GROS OEUVRE COUVERTURE																									
Traitement anti-termite										X	X		Fourniture et pose												
Fondations										X	X														
Gros œuvre bâtiment										X	X		COMPRIS : Réalisation des socles, réservations (supérieures à 100mm) et trémies indiquées sur plans de réservations fournis par les autres lots dans un délai de moins de 15 jours après signature de son marché, et sous réserve de fourniture de gabarits de pose éventuellement nécessaires. Réalisation des pénétrations Réalisation des décaissés nécessaires à la mise en œuvre des différents types de sols sur la base des demandes faites lors de la période de préparation Réalisation des seuils Réalisation des surbauts / décaissés	X			Fourni l'implantation des réseaux supérieure à 100mm nécessaire pour le passage de ses ouvrages Réalise les caleffeulements des réservations une fois leur réseau passé Réalise les percements, cafeutrement et rebouchage des reservations inférieures à 100mm Réalise le passage de ses réseaux secs fourreaux + cablage en sous oeuvre, dans les dalles et murs	X		Fourni l'ensemble des réservations supérieure à 100mm nécessaire pour le passage de ses ouvrages Réalise les caleffeulements des réservations une fois leur réseau passé Réalise les percements, cafeutrement et rebouchage des reservations inférieures à 100mm Réalise la réception contradictoire des supports (seils, parois) Réalise la reception des tableaux	X		Fourni l'implantation des réseaux supérieure à 100mm nécessaire pour le passage de ses ouvrages Réalise les caleffeulements des réservations une fois leur réseau passé Réalise les percements, cafeutrement et rebouchage des reservations inférieures à 100mm Réalise le passage de ses réseaux secs fourreaux + cablage en sous oeuvre, dans les dalles et murs		
Charpente										X	X			X			Indique le poids de ses équipements pour confirmer le dimensionnement et que le lot 01 prévoit les renforts complémentaires si necessaire	X			Indique le poids de ses équipements pour confirmer le dimensionnement et que le lot 01 prévoit les renforts complémentaires si necessaire				
Couverture										X	X		Mise en sécurité des toitures pendant les travaux Réalisation des supports (relevés et coiffères) Fourniture et pose des rives, solins et couvertines Fourniture et pose des crochets pour ligne de vie	X			X		Indique les sorties en toitures, dimensionnements et emplacements	X		Indique l'implantation et la dimenon des reservations en toiture pour différents équipements (dssertunages ...)	X		Indique les sorties en toitures, dimensionnements et emplacements
Bavettes										X	X														
Couvertines										X	X														
Faitière										X	X														
Sorties en toiture										X	X		Fourni et pose la platine	X			Fourni et pose un manchon type fenollath et réalise une étanchéité complémentaire pour assurer la traversée de ses réseaux.	X			Fourni et pose un manchon type fenollath et réalise une étanchéité complémentaire pour assurer la traversée de ses réseaux.				
Chéneaux tôle										X	X		COMPRIS étanchéité intérieure												
Amarce DEP										X	X								X		Vient se raccorder sur l'amarce				
Planche de rive										X	X														
Crochet pour ligne de vie										X	X														

Limites de prestation		MOE	MAITRISE D'OUVRAGE		COMPTE INTER-ENTREPRISE		LOT 1 - EXISTANTS ET EXTERIEURS			LOT 2 - GROS OEUVRE COUVERTURE			LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE CFO CFA CLIM VENTIL			LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE			LOT 5 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE PLOMBERIE		
		Fourniture Chargé	OBSERVATIONS	Paiement	OBSERVATIONS	Fourniture Pose COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture Pose COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture Pose COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture Pose COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture Pose COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture Pose COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture Pose COORDINATION	OBSERVATIONS		
LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE CFO CFA CLIM VENTIL																					
Plans d'exécution						X	Prends en compte les informations des plans d'exécution			X	Prends en compte les informations des plans d'exécution	X	X	COMPRIS Informations sur les réservations diverses à prévoir par les autres lots Informations sur la localisation, le poids et les dimensions des équipements (en toiture, suspendu sur les cloisons ...) Informations sur les détails, dimensions de réseaux pour les divers raccordements			X	Prends en compte les informations des plans d'exécution		X	Prends en compte les informations des plans d'exécution
CFO - Réseau de terre et LES												X	X								
CFO - Tranchée et GC dans l'emprise du bâtiment												X	X								
CFO - Tableaux												X	X								
CFO - Distribution secondaire												X	X	COMPRIS Intégration dans les banches des adductions Les percements inférieurs à 100mm et le rebouchage dans les cloisons y compris le rétablissement des propriétés acoustiques et thermiques et CF							
CFO - Equipement parafoudre												X	X								
CFO - Appareillage électrique												X	X	COMPRIS Intégration dans les banches des terminaux ou boîtier							
Brasseurs d'air												X	X	Y compris support vers charpente							
CFA - Adduction téléphonie et télévision						X	Réalise les regards de visite à 1m du bâtiment pour réception des réseaux					X	X	COMPRIS Intégration dans les banches des adductions Les percements inférieurs à 100mm et le rebouchage dans les cloisons y compris le rétablissement des propriétés acoustiques et thermiques et CF							
CFA - Interphone						X	X	Fourniture et pose + TPC entérés				X	X	Cablage + fourniture et pose et raccordement							
CVC - Equipements de climatisation												X	X			X	Doit les trappes d'accès aux gaines Doit la peinture de toutes les tuyauteries apparentes				
ECS - Equipements d'eau chaudes sanitaires										X	Doit les socles et renforts de structure pour l'équipement Doit les réservations de sortie en toiture et la platine de passage	X	X	COMPRIS Les percements inférieurs à 100mm et le rebouchage dans les cloisons y compris le rétablissement des propriétés acoustiques et thermiques et CF doit le traitement de la traversée par fenoflash et étanchéité complémentaire			X	la peinture de toutes les tuyauteries apparentes			

Limites de prestation	MOE	MAITRISE D'OUVRAGE		COMPTE INTER-ENTREPRISE		LOT 1 - EXISTANTS ET EXTERIEURS			LOT 2 - GROS OEUVRE COUVERTURE			LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE CFO CFA CLIM VENTIL			LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE			LOT 5 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE PLOMBERIE		
		Fourniture Pose COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture Pose COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture Pose COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture Pose COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture Pose COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture Pose COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture Pose COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture Pose COORDINATION	OBSERVATIONS			
LOT 4 - MENUISERIE ET SECOND ŒUVRE																				
Cloisons												X	Fournit les réservations et implantations nécessaires aux ouvrages de ventilation (grilles à fente, buses) des trappes d'accès, et tout autres éléments de plus de 10cm à encastrer	X	X	COMPRIS Réalisation des renforts pour les équipements suspendus Réalisation des réservations du lot 03		X	Fournit les réservations et implantations nécessaires aux ouvrages de ventilation (grilles à fente, buses) des trappes d'accès, et tout autres éléments de plus de 10cm à encastrer	
FP - Faux plafond												X	Fournit les réservations et implantations nécessaires aux ouvrages de ventilation (grilles à fente, buses) réalise le calfeutrement	X	X	COMPRIS Réalisation des réservations pour le lot 03		X	Fournit les réservations et implantations nécessaires aux ouvrages de ventilation (grilles à fente, buses) réalise le calfeutrement	
REV - Pose des siphons														X	X	COMPRIS Pose des siphons avec jonction de l'étanchéité		X	Fourniture des siphons	
REV - Carrelage sols														X	X					
REV - Carrelage muraux											X		Les découpes pour l'encastrement des appareillages en coordination avec le carreleur	X	X	COMPRIS Reception des supports		X	Les découpes pour l'encastrement des appareillages en coordination avec le carreleur	
ETANCH - Etanchéité des douches et locaux très humides														X	X	COMPRIS Reception des supports				
MEN BOIS - Portes bois										X	Réalise les réservations quand placés dans les murs béton			X	X	COMPRIS Reception des réservations				
MEN ALU - Portes aluminium										X	Réalise les réservations quand placés dans les murs béton		X	Mise à la terre	X	X	COMPRIS Reception des réservations			
SERRURERIE- Garde corps															X	X	COMPRIS Reception des supports			
Peinture intérieure												X	la protection du matériel avant peinture si le matériel est déjà posé ou la dépose du matériel si le Maître d'œuvre l'exige	X	X			X	la protection du matériel avant peinture si le matériel est déjà posé ou la dépose du matériel si le Maître d'œuvre l'exige	
Mobilier		X	Fourni et pose, tables et chaises de salle à manger, tables et chaises de la terrasse, lave-linge/sèche linge, lits des chambres.											X	X	Fourniture et pose : aménagement de l'intégralité de la cuisine, placard intégré dans les chambres, plan de travail buanderie, étagères buanderie, meuble vague salle de bain, placard bout de couloir				
LOT 5 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE PLOMBERIE																				
Plans d'exécution							X	Prends en compte les informations des plans d'exécution		X	Prends en compte les informations des plans d'exécution		X	Prends en compte les informations des plans d'exécution		X	Prends en compte les informations des plans d'exécution	X	X	COMPRIS Informations sur les réservations diverses à prévoir par les autres lots Informations sur la localisation, le poids et les dimensions des équipements (en toiture, suspendu sur les cloisons ...) Informations sur les débits, dimensions de réseaux pour les divers raccordements
PLOMBERIE - Aduction et évacuation d'eau (lave linge et sèche linge)																		X	X	Hors fourniture et pose des équipements électroménagers
PLOMBERIE - Eaux usées réseaux							X	Réalise les regards de visite à 1m du bâtiment pour reception des réseaux										X	X	COMPRIS Raccordements dans les regards de visite prévus par le lot 01
PLOMBERIE - Réseaux d'adduction d'eau potable							X	Réalise l'adduction principale vers une bouche à clé à 1m du bâtiment										X	X	COMPRIS Raccordement sur la bouche à clé prévue par le lot 01 à 1m du bâtiment
PLOMBERIE - Equipements															X	Doit la fourniture et pose de renfort au droit des équipements inférieurs à 100mm et le rebouchage dans les cloisons y compris le rétablissement des propriétés acoustiques et thermiques et CF	X	X	COMPRIS Intégration dans les bandches des adductions Les perçements inférieurs à 100mm et le rebouchage dans les cloisons y compris le rétablissement des propriétés acoustiques et thermiques et CF	
PLOMBERIE - Réseaux d'évacuation d'eaux de pluies							X	Doit le raccordement depuis les regards en pied de chute (plusieurs points de sortie)		X	Réalise l'amorce de la descente en charpente / couverture			X	Doit la peinture de toutes les tuyauteries apparentes	X	X	X	Réalise les descentes, manchons de canalisation, le regard en pied de chute.	