LOCAL TRANSFO

TABLEAU HT

ARRIVEE EDF BIEROU

ARRIVEE EDF DEPOT

HN33S23 2x1x400/4kv

TR 630kVA - Hz,dy - Ucc=4%

GE1

COMPT

RJV 4x63a(1x240)) 4x(1x240)

AGBT-N

IK3=20kA RN:TNC

Général auxiliaires poste HT/BT

Eclairage Poste HT/BT

PC 2P+T Poste HT/BT

Arrêt d'urgence DGPT2

Relais Bardin

G.E. Extérieur 800kVA

DGEA

RJV 4x(3x(1x300)) 4x(1x300)

AGBT-S

IK3=7kA RN:TNC

RJV 2x(3x(1x185)) 3x(1x185)

ARJV 4x(3x(1x240)) 4x(1x240)

TGBT-A

IK3 = 20kA RN : TNC / TNS

TGBT-B

IK3 = 20kA RN : TNC / TNS

ASI A 300kVA

ASI B 300kVA

ASI BUR 300kVA

TGO A

IK3=16kA RN:TNS

TGO B

IK3=16kA RN:TNS

TGO BUR

IK3=15kA RN:TNS

TG Servitudes

IK3 = 18kA RN : TNS

TD01

IK3=5kA RN:TNS

TD11

IK3=10kA RN:TNS

Coffret inverseur

CLIM. MIXTE Centre de Calcul UC1

Armoire Auxiliaire EG

TDHQ 1A

IK3=13kA RN:TNS

Vers Salle UC1 (Double Alim.)

TDHQ 2A

IK3=14kA RN:TNS

Vers Salle UC2 (Double Alim.)

TDHQ 3A

IK3=12kA RN:TNS

Salles Réseau/Cablage/Sauvegarde (Double Alim.)

TD BUR01 ex-THQ01

IK3=3kA RN:TNS

TD BUR02

IK3=13kA RN:TNS

TD BUR11 ex-THQ11

IK3=5kA RN:TNS

Salles UC1/UC2/ Réseau/Cablage/Sauvegarde (Simple Alim.)

TDHQ 1B

IK3=13kA RN:TNS

Vers Salle UC1 (Double Alim.)

TDHQ 2B

IK3=14kA RN:TNS

Vers Salle UC2 (Double Alim.)

TDHQ 3B

IK3=12kA RN:TNS

Salles Réseau/Cablage/Sauvegarde (Double Alim.)

SCI POLYGONE
129 Rue Jacqueline Auriol
27930 LE VIEIL EVREUX

Lot : Électricité

Synoptique de distribution HT/BT

STECO
SOCIETE TECHNIQUE D'ELECTRICITE
14 Rue du Tilleul de Rouelle 28480L 78035 ROUET CEDEX
Tél: 05.49.39.06.16 — Fax:05.49.28.36.45
E-mail : contact@steco-scop.fr

Echelle: sans

Indice : A

MODIFICATIONS	INDICE	DATE
Plan des Ouvrages Exécutés.	0	09.08.2023
DOE	A	09.12.2024
DOE	B	18.12.2024
DOE	C	07.01.2025
	D	
	E	
	F	
	G	

Fichier : C:\Users\etudes.BUQUET_000\OneDrive - Buquet SAS\Desktop\06 - Synoptique de distribution HT-BT - Indice C.dwg

Dessin : Th. DANEAU

N° DE008831 SYN HT/BT