

ANNEXE 1 : TABLEAU DES REPARTITIONS DES MISSIONS

Installations de chantier		
Prestations :	A la charge de :	Observation :
Installation de coffrets de chantier à l'intérieur du bâtiment, d'éclairage	ELECTRICIEN/MAITRE D'OUVRAGE	Sans objet
Container extérieur de stockage	ELECTRICIEN	Si besoin parce qu'il n'y a aucun stockage possible dans le bâtiment
Bungalow vestiaire et bureau extérieur	ELECTRICIEN	Si besoin
Sanitaires et réfectoire	MAITRE D'OUVRAGE	Locaux existants dans le bâtiment

Mise en œuvre de protections		
Prestations :	A la charge de :	Observation :
Fourniture et mise en œuvre de protections au sol, sur les murs et sur les équipements autour d'une tâche à réaliser	ELECTRICIEN	
Fourniture et mise en œuvre de moyens de protection au sol adapté pour la manutention des matériels en intérieur (traces de roues) en phases de dépose et travaux neufs	ELECTRICIEN	
Fourniture et mise en œuvre de moyens de protections en extérieurs pendant les phases de déchargements et évacuations : protection des ouvrages existants, balisages, etc.	ELECTRICIEN	
Réalisation d'un état des lieux des plafonds, sols, murs, et matériels existants dans les locaux concernés par les travaux avant travaux	ELECTRICIEN	Via constat d'huissier




Percements et calfeutrements en maçonneries		
Prestations :	A la charge de :	Observation :
Réalisation de percements	ELECTRICIEN	
Calfeutrements CF1H de tous les cheminements déposés, modifiés, et créés par l'électricien	ELECTRICIEN	Rebouchage propre avec matériaux adaptés (aucune reprise de peinture ensuite)

Faux-plafonds		
Prestations :	A la charge de :	Observation :
Dépose et repose des plafonds (plaques et rails si nécessaires)	ELECTRICIEN	
Entreposage des plaques de faux plafond et rails déposés et à reposer après travaux dans un local en accord avec le maître d'ouvrage	ELECTRICIEN	

Travaux de remise en état des sol, murs et plafond		
Prestations :	A la charge de :	Observation :
Travaux de remise au propre des sols et murs et plafonds après travaux (peinture et autres) si aucune dégradation n'est constatée	Sans objet :	
Remise en l'état des sols murs et plafond en cas de dégradation constatée imputable à l'entreprise, à l'identique de l'état existant	ELECTRICIEN	

Dépose des installations électriques		
Prestations :	A la charge de :	Observation :
Consignations des équipements à déposer et/ ou remaniés.	ELECTRICIEN/MAITRE D'OUVRAGE	L'électricien réalisera les protocoles de consignation en présence du maître d'Ouvrage qui désignera les équipements
Démontage et évacuation de l'ancien onduleur BUREAUTIQUE complet	ELECTRICIEN	
Démontages et évacuation des chemins de câbles et des câbles non réutilisés.	ELECTRICIEN	
Evacuation de l'ensemble des déchets	ELECTRICIEN	
Fourniture des certificats pour le retraitement des déchets, batteries, onduleur et autres	ELECTRICIEN	

Branchement au réseau basse tension du site		
Prestations :	A la charge de :	Observation :
Consignation des TGBT	ELECTRICIEN/MAITRE D'OUVRAGE	L'électricien réalisera les protocoles de consignation en présence du maître d'Ouvrage qui désignera les équipements
Consignation des protections générales dans les tableaux divisionnaires pour le remplacement de disjoncteurs 16A courbe C en courbe B	ELECTRICIEN/MAITRE D'OUVRAGE	L'électricien réalisera les protocoles de consignation en présence du maître d'Ouvrage
Consignation des protections divisionnaires lorsque le câble en aval doit être remplacé	ELECTRICIEN/MAITRE D'OUVRAGE	L'électricien réalisera les protocoles de consignation en présence du maître d'Ouvrage
Raccordements sur les tableaux BT existants et neufs	ELECTRICIEN	
Organisation des coupures en dehors des périodes d'exploitation du site ou en horaire décalé	ELECTRICIEN	Avec accord préalable du MAITRE d'OUVRAGE
Tous les relevés nécessaires aux travaux et à la mise à jour des documents	ELECTRICIEN	
Les plans, synoptique, schémas et notes de calculs	ELECTRICIEN	

Informatique		
Prestations :	A la charge de :	Observation :
Point supplémentaires rj45		Sans objet
Recettage de la prises RJ45 existante dans le local onduleur bureautique en base	ELECTRICIEN	Préconisation CNAM en annexe 15
Fourniture et mise en œuvre d'une liaison cuivre pour l'onduleur bureautique depuis une prise existante dans le local onduleur	ELECTRICIEN	Préconisation CNAM en annexe 15
Recettage de la liaison cuivre jusqu'au nouvel onduleur bureautique	ELECTRICIEN	Préconisation CNAM en annexe 15
Remplacement de la prise existante non conforme en option comprenant : <ul style="list-style-type: none">  Le câble  Les noyaux  Le brassage 	ELECTRICIEN	Suivant les préconisations CNAM en annexe 15 , remplacement en lieu et place dans le local et dans la baie existante