



MAISON DU DON DU SANG MULHOUSE :

28 rue de la Porte de Bâle


68200 MULHOUSE



**MAITRE D'OUVRAGE**  
EFS GRAND EST  
85/87 Boulevard Lobau  
CSD 10720  
54064 NANCY  
Tél : 03 83 44 62 62

echo  
architecture

**ARCHITECTE :**  
ECHO ARCHITECTURE  
20 rue des Foulons  
67200 Strasbourg  
Tél : 09 62 67 12 23  
Mél : info@echo-archi.com



**BE FLUIDES :**  
LARBRE INGENIERIE  
12 C Chemin de la Hardt  
68080 INGERSHEIM  
Tél : 03 89 80 39 69  
Mél : bet68@larbre-ingenierie.fr



**ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :**  
AGORA MO  
53 A rue de l'Europe  
68700 CERNAY  
Tél : 0389 458 286  
Mél : agoramo68@gmail.com

**Lot n°1**

**DEMOLITION - GROS OEUVRE**

**DPGF**

Dossier	2025.12.05
Date	10/06/2026
Phase	APD
Indice	D

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
1.4	<b><u>PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER</u></b>				
1.4.1	<b>SECURISATION</b>				
1.4.1.1	Installation de clôture de chantier	ML	36,00	€	€
	<i>Localisation : Partie arrière et sur le cote pendant la durée du chantier</i>				
1.4.1.2	Portail principal largeur 3.00 ML	U	1,000	€	€
1.4.2	<b>INSTALLATION DE CHANTIER</b>				
1.4.2.1	Installation de bureau de chantier salle de réunion	MOIS	6,000	€	€
1.4.2.2	Installation de réfectoire vestiaires	MOIS	6,000	€	€
1.4.2.3	Installation de sanitaires WC	MOIS	6,000	€	€
1.4.2.4	Installation de panneau de chantier	FT	1	€	€
1.4.3	<b>NETTOYAGE INSTALLATION DE CHANTIER</b>				
1.4.3.1	Sécurisation de la voirie public	MOIS	6,000	€	€
1.4.3.2	Nettoyage des bungalows de chantier et sanitaires	MOIS	6,000	€	€
1.4.4	<b>CONSTAT AVANT TRAVAUX</b>				
1.4.4.1	Constat d'huissier avant travaux	ENS	1	€	€
1.4.5	<b>EAU</b>				
1.4.5.1	Branche AEP	FT	1	€	€
1.4.6	<b>ELECTRICITE</b>				
1.4.6.1	Electricité	FT	1	€	€
1.4.7	<b>ETUDE TECHNIQUE</b>				
1.4.7.1	Etude technique BET	U	1	€	€
1.4.8	<b>GESTION COMPTE PRORATA</b>				
1.4.8.1	Gestion compte prorata	FT	1	€	€
	<b>PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER</b>				
	<b>Total H.T. :</b>				€
1.5	<b><u>DEMOLITION</u></b>				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
1.5.1	DEMOLITION				
1.5.1.1	Dépose et évacuations				
1.5.1.1.1	Dépose et évacuation de grille métallique - PM <i>Localisation : grille métallique de fermeture sur entrée</i>	U	1	€	ne pas totaliser €
1.5.1.1.2	Dépose de faux plafonds <i>Localisation : Faux plafond sous rampe escalator, sur SAS et ancien sanitaire</i>	M2	105,00	€	€
1.5.1.1.3	Démolition de chape <i>Localisation : Zone sanitaire existante et entré local</i>	M2	66,00	€	€
1.5.1.2	Revêtement de sol et muraux				
1.5.1.2.1	Enlèvement de revêtement de sol carrelage <i>Localisation : Sol sur ancienne zone de poissonnerie, zone avant</i>	M2	158,00	€	€
1.5.1.2.2	Dépose de Faïences	M2	37,00	€	€
1.5.2	CREATION D'OUVERTURE DANS MURS PORTEURS				
1.5.2.1	Ouverture dim 970 x 2070 ht mm <i>Localisation : Sanit perso, Sanit donneurs,Acces technique,</i>	U	3	€	€
1.5.2.2	Ouverture dim 1200 x 2070 ht mm <i>Localisation : Circulation stock+ Porte coulissante automatique sur dégagement</i>	U	2	€	€
1.5.2.3	Ouverture dim 1500 x 3000 ht mm <i>Localisation : passage SAS</i>	U	1	€	€
1.5.2.4	Ouverture dim 1500 x 1800 ht mm <i>Localisation : Haut jour sur accueil</i>	U	2	€	€
1.5.3	RESEAUX SOUS DALLAGE				
1.5.3.1	Démolition et réfection de dallage existant				
1.5.3.1.1	Sciage dalle béton <i>Localisation : Pour nouveau réseaux EU EV et Électrique EFS et BASIC</i>	ML	100,00	€	€
1.5.3.1.2	Démolition dallage	M2	30,00	€	€
1.5.3.1.3	Fouilles manuelles pour accessibilité réseaux existant	M3	12,000	€	€
1.5.3.1.4	Réfection dallage béton compris scellent avec l'existant	M2	30,00	€	€
1.5.3.1.5	Finition quartzée	M2	30,00	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
1.5.3.2	Réseaux dans dallage existant				
1.5.3.2.1	EU Ø 110 mm	ML	35,00	€	€
1.5.3.2.2	PVC Ø 42/45 mm	ML	30,00	€	€
1.5.3.2.3	TPC Ø 90 mm	ML	30,00	€	€
1.5.3.2.4	Fourniture et pose de siphons fonte compris pièces	U	1	€	€

DEMOLITION

Total H.T. : \_\_\_\_\_ €

RECAPITULATIF

Lot n°1 DEMOLITION - GROS OEUVRE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

1.4 - PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER

\_\_\_\_\_ € HT

1.5 - DEMOLITION

\_\_\_\_\_ € HT

Total du lot DEMOLITION - GROS OEUVRE

Total H.T. : \_\_\_\_\_ €

Total T.V.A. (20%) : \_\_\_\_\_ €

Total T.T.C. : \_\_\_\_\_ €

Soit en toutes lettres TTC : .....

.....

Fait à .....

le .....

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j