



MAISON DU DON DU SANG MULHOUSE :

28 rue de la Porte de Bâle


68200 MULHOUSE



MAITRE D'OUVRAGE
EFS GRAND EST
85/87 Boulevard Lobau
CSD 10720
54064 NANCY
Tél : 03 83 44 62 62

echo
architecture

ARCHITECTE :
ECHO ARCHITECTURE
20 rue des Foulons
67200 Strasbourg
Tél : 09 62 67 12 23
Mél : info@echo-archi.com



BE FLUIDES :
LARBRE INGENIERIE
12 C Chemin de la Hardt
68080 INGERSHEIM
Tél : 03 89 80 39 69
Mél : bet68@larbre-ingenierie.fr



ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
AGORA MO
53 A rue de l'Europe
68700 CERNAY
Tél : 0389 458 286
Mél : agoramo68@gmail.com

Lot n°10 MOBILIER

CCTP

Dossier	2025.12.05
Date	10/06/2026
Phase	APD
Indice	D

10.1 **GENERALITES**

10.1.1 **CONSISTANCE DES TRAVAUX**

Les travaux du présent lot comprennent d'une façon générale :

- la fourniture de mobilier
- la réalisation et la fabrication
- la pose du mobilier

10.1.2 **LIMITE DE PRESTATIONS**

A la charge du présent lot en général :

- L'ensemble des sujétions précisées à l'article "consistance des travaux" des cahiers des clauses spéciales des normes P-NFP-XPP ou D.T.U.

- Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni à la description des ouvrages, mais qui sont indispensables pour une exécution complète des ouvrages conformément aux normes françaises et D.T.U. en vigueur.

- La fourniture et la pose des ouvrages du présent lot tels que définis au chapitre "C. Description des ouvrages" en respectant les prescriptions générales du chapitre B "Clauses techniques particulières"

- Fourniture, transport, montage, main d'œuvre, location d'engins, taxes, frais annexes, toutes les sujétions normalement prévisibles et accessoires de finition nécessaires pour un parfait et complet achèvement des travaux du présent lot.

- Le nettoyage et l'enlèvement hors chantier de tous les déchets, débris, emballages et gravats résultant des travaux du présent lot dans un centre de recyclage agréé compris frais.

A la charge du présent lot en particulier :

- Le contrôle de la régularité et de l'épaisseur des films déposés par les autres lots et le titulaire du présent lot.

- La vérification de l'humidité des supports, du degré hygrométrique de l'atmosphère, des conditions de température ambiante.

- Les protections des ouvrages finis (menuiseries, appareils sanitaires, électriques, thermiques, faïence et revêtements de sol souple).

- Les échantillons, les surfaces témoins des systèmes de revêtement défini par les documents du marché

- La réception de tous les supports au fur et à mesure de leur exécution avec l'assistance du Maître d'œuvre

- Les retouches, raccords sur ouvrages finis dégradés (imputées au responsable si celui-ci est connu, au compte prorata le cas contraire).

10.1.3 **OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE**

Il est spécifié que les dispositions du présent CCTP n'ont pas de caractère limitatif.

L'Entrepreneur devra se rendre compte sur place de l'état des lieux, des possibilités d'accès, des conditions d'exécutions des travaux de sa compétence étant entendu que ceux ci doivent comporter tout ce qui est nécessaire à un achèvement complet y compris toutes les sujétions normalement prévisibles.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit dans l'une des pièces énumérées au marché pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni réserve.

En conséquence il ne pourra en aucun cas arguer des imprévus ou interprétations des plans ou du CCTP. pour se soustraire ou se limiter dans l'exécution des travaux et sujétions qu'ils comporteront ou pour justifier une demande de supplément de prix.

Remarques générales sur les matériaux et produits proposés à la mise en œuvre

Indépendamment de leur conformité aux normes, les matériaux et matériels, appareils et appareillages de toute nature, seront toujours de première qualité.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à «avis technique », l'entrepreneur, ne pourra mettre en œuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant l'objet d'une certification par un organisme certificateur, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification, bénéficiant d'agréments français et/ou européens.

Les spécifications de qualités indiquées dans les CCTP constituent la base minimale exigée. Les caractéristiques des produits et marques proposés par les entreprises devront y être rigoureusement conformes techniquement et esthétiquement. Seront fournies obligatoirement à l'appui de leur offre : les fiches techniques et les documentations commerciales correspondantes.

En complément du CCAP, il est précisé que les entrepreneurs sont tenus de présenter à l'approbation de la maîtrise œuvre avant toute fabrication ou mise en œuvre tous les échantillons, modèles, maquettes, profils d'ouvrages de toute nature jugés indispensables ; et procéder s'il y a lieu, à toutes les modifications demandées par la maîtrise œuvre jusqu'à complet accord.

Protection des ouvrages :

L'entreprise est responsable de tous les dégâts qu'elle pourrait occasionner sur les ouvrages d'autres corps d'état ou les ouvrages mitoyens. La remise en état serait alors à sa charge et à ses frais et ceci sans délai d'exécution. Pour pallier à ces inconvénients, il lui appartient de prendre toutes précautions utiles qui sont implicitement contenues dans sa proposition

- protections, bâchages, etc.
- protection contre le vol ...

Nettoyage

L'entreprise attributaire est responsable du nettoyage permanent du chantier et des abords ainsi que l'évacuation des gravois provenant de ces propres travaux.

Il sera effectué les remplacements et les raccords de peinture nécessaires, pour que l'ensemble soit livré en parfait état fonctionnement et de propreté.

Acceptation du support

Il est défini que toutes interventions sur support vaut son acceptation.

L'entrepreneur ayant relevé une malfaçon entraînant le refus du support devra en avvertir le Maître d'œuvre dès sa constatation.

10.1.4 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES EN PHASE DE CONSULTATION

L'entreprise devra :

- Présenter un mémoire complet des dispositions à adopter pour l'exécution des travaux. Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'Entrepreneur.

10.2 MOBILIER

10.2.1 MOBILIER KITCHENETTE

10.2.1.1 **MOB 02 - Meuble bas avec plan de travail Corian ou équivalent dim 3.60 x 0.60 x 0.90 m**

Fourniture et pose de caisson de rangement dessous plan de travail avec porte et étagères (choix de la finition selon standard de la marque) en stratifié

Fourniture et pose de plan de travail en Corian ou équivalent

Crédence dessert haute pour pose informatique avec prise de correspondantes

Localisation : Salle de prélèvement MOB 02

10.2.1.2 **MOB 03 - Meuble bas avec plan de travail en corian ou équivalent dim 4.20 x 0.60 x 0.90 m**

Fourniture et pose de caisson de rangement dessous avec porte et étagères (choix de la finition selon standard de la marque) dissocier en 2 zones : préparation et plonge

Fourniture et pose de plan de travail en Corian ou équivalent

Localisation : Salle donneur MOB 03

10.2.1.3 **MOB 03 - Meuble colonne pour intégration four, Frigo, congélateur, dim 2.72 x 0.60 x 0.90**

Fourniture et pose de meuble colonne pour intégration de four, frigo, congélateur en stratifié

rangement en partie haute avec 4 portes OF, et 2 étagères

Localisation : MOB 03

10.2.1.4 **MOB 04 - Meuble bas avec plan de travail Corian ou équivalent dim 3.20 x 0.60 x 0.90 m**

Fourniture et pose de caisson de rangement dessous avec porte et étagères (choix de la finition selon standard de la marque), en stratifié, avec

- plan de travail en Corian ou équivalent

- zone dédiée au commande avec écran mural et niche couverte en partie basse

- Ilot avec évier situé face à la salle adossée au poteau existant

, éventuellement lave vaisselle en partie basse

- espace de préparation des plateaux avec four e, partie basse et rangement complémentaire

Localisation : Salle donneur MOB 04

10.2.1.5 **MOB 05 - Meuble enfant dim 2.20 x 0.70 x 0.90**

Fourniture et pose de meuble en forme de maison pour la zone enfant avec étagères pour pose de livre, adaptation au mur

Niche maison avec tablette pour création coin enfant

L'ensemble en stratifié

Localisation : Salle de repos MOB 05

10.2.1.6 **MOB 12 Meuble bas avec plan de travail Corian ou équivalent dim 3.00 x 0.60 x 0.90 m**

Fourniture et pose de caisson de rangement dessous avec porte et étagères (choix de la finition selon standard de la marque)

rangement bas avec porte pour stockage sous plan de travail avec coin évier et crédence de protection, en stratifié

Fourniture et pose de plan en Corian ou équivalent

Localisation : Salle de pause MOB 12

10.2.1.7 **MOB 13 - Plan de travail Corian ou équivalent dim 1.80 x 0.60 x 0.90 m**

Fourniture et pose de plan de travail en Corian ou équivalent avec pied rond (choix de la finition selon standard de la marque)

Crédence avec tablette haute et plan de travail avec pied (2U) et prise

Localisation : Salle de pause MOB 13

10.2.2 VESTIAIRE - CASIER

10.2.2.1 MOB 07 Meuble casier en bois avec porte avec serrure dim 2.23 x 2.10 x 0.50

Fourniture et pose de meuble casier avec porte , fermeture a clef, dimension casier 0.50 m de largeur
Nombre de casier 16 U

Localisation : Circulation et casiers MOB 07

10.2.2.2 MOB 08 - Meuble casier en bois avec porte avec serrure dim 2.10 x 2.04 x 0.50

Fourniture et pose de meuble casier avec porte , fermeture a clef, dimension casier 0.50 m de largeur
Nombre de casier 16 U

Localisation : Circulation et casiers MOB 08

10.2.2.3 Ilot Accueil

Localisation : Ilot sur Zone accueil



10.2.3 MEUBLE RANGEMENT

10.2.3.1 MOB 11 - Meuble stockage papier 1.00 x 2.10 x 0.35 - 3 portes

Rangement pour la papeterie

Localisation : MOB 11

10.2.3.2 MOB 10 - Placard toute hauteur avec porte dim 3.42 x 2.10 x 0.38 - 4 portes

Mobilier de rangement , avec 1 niche ouverte avec 4 étagère et 5 colonnes de rangement avec 8 étagères + porte OF

Localisation : MOB 10

10.2.3.3 MOB 06 - Placard toute hauteur avec porte dim 2.23 x 2.10 x 0.60 - 4 portes

Mobilier de rangement toute hauteur avec 3 caisse et 3 portes OF, 10 étagères sur crémaillères
Coloris dans la gamme du fabricant

Localisation : espace malaise MOB 6

10.2.3.4 MOB 01 - Placard toute hauteur avec porte dim 2.00 x 3.20 x 0.40 - 4 portes

Mobilier de rangement toute hauteur avec 3 caisse et 3 portes OF, 10 étagères sur crémaillères
Coloris dans la gamme du fabricant

Localisation : Salle prélèvement MOB 1

10.2.3.5 MOB 14 - Placard toute hauteur avec porte dim 3.68+ 1.25 x 1.80 x 0.40 - 8 portes

Mobilier de rangement largeur 3.68 m , 6 colonnes de rangement avec 8 étagères + porte OF (3 modules de 2 portes, soit 6 portes)

Mobilier de rangement largeur 1.25 m , 2 colonnes de rangement avec 8 étagères + porte OF (1 modules de 2 portes)

Localisation : Salle de réunion MOB 14

Bureau Développement des territoires MOB 14

10.2.4 BANQUE ACCUEIL

10.2.4.1 MOB 09 - Banque Accueil

banque d'accueil PMR et plan de travail a hauteur pour pose de travail assis et zone PMR

Ilot avec intégration d'un poste de travail à hauteur pour poste de travail assis


Localisation : MOB 9

10.2.5 CHAISE FAUTEUIL

10.2.5.1 Chaise Cover



10.2.5.2 Chaise Hari ondarrat



10.2.5.3 Chaise questionnaire



10.2.6 TABLE

10.2.6.1 Stil table



10.2.6.2 **table ronde Stil repos donneur**

10.2.6.3 **table repos donneur**

