

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique "amiante"

Articles R.1334-14, R.1334-17 et 18, R.1334-20 et 21, R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ;

Arrêtés du 12 décembre 2012, arrêté du 21 décembre 2012 ;

<b>A</b>	<b>INFORMATIONS GENERALES</b>		
<b>A.1</b>	<b>DESIGNATION DU BATIMENT</b>		
Nature du bâtiment : <b>Hôpital</b>		Escalier :	sans objet
Cat. du bâtiment : <b>Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques</b>		Bâtiment :	sans objet
Nombre de Locaux : <b>sans objet</b>		Porte :	<b>sans objet</b>
Etage : <b>sans objet</b>		Propriété de: <b>CHU de Poitiers</b>	
Numéro de Lot : <b>sans objet</b>		<b>Direction des constructions et du patrimoine</b>	
Référence Cadastrale : <b>NC</b>		<b>Bât. AGORA DIRECTIONS - 2 rue de la</b>	
Date du Permis de Construire : <b>Antérieur au 1 juillet 1997</b>		<b>Milétrie - CS 90577</b>	
Adresse : <b>Cogénération 2 rue de la Milétrie</b>		<b>86021 POITIERS CEDEX</b>	
<b>86000 POITIERS</b>			
<b>A.2</b>	<b>DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE</b>		
Nom : <b>CHU de Poitiers</b>		Documents fournis :	<b>Néant</b>
Adresse : <b>Direction des constructions et du patrimoine</b>		Moyens mis à disposition :	<b>Néant</b>
<b>Bât. AGORA DIRECTIONS - 2 rue de la Milétrie - CS 90577</b>			
<b>86021 POITIERS CEDEX</b>			
Qualité : <b>Administration</b>			
<b>A.3</b>	<b>EXECUTION DE LA MISSION</b>		
<b>Rapport N° : 41394 CHU de Poitiers A</b>		Date d'émission du rapport :	<b>29/11/2019</b>
<b>Le repérage a été réalisé le : 26/11/2019</b>		Accompagnateur :	<b>Aucun</b>
Par : <b>TAVEAU Philippe</b>		Laboratoire d'Analyses :	<b>ITGA Rennes</b>
N° certificat de qualification : <b>12-209</b>		Adresse laboratoire :	<b>Bâtiment R Rue de la Terre</b>
Date d'obtention : <b>05/07/2017</b>			<b>Adélie 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX</b>
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :		Numéro d'accréditation :	<b>1-0913</b>
<b>ABCIDIA CERTIFICATION</b>		Organisme d'assurance professionnelle :	<b>ALLIANZ</b>
<b>4 route de la Noue</b>		Adresse assurance :	<b>220 Faubourg du Pont Neuf</b>
<b>91190 GIF-SUR-YVETTE</b>		N° de contrat d'assurance	<b>53597857</b>
Date de commande : 26/11/2019		Date de validité :	<b>28/02/2020</b>

## B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise



**Date d'établissement du rapport :**

Fait à **POITIERS** le **29/11/2019**

Cabinet : **Diag Habitat**

Nom du responsable : **HULIN Bastien**

Nom du diagnostiqueur : **TAVEAU Philippe**

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.*

<b>C</b>	<b>SOMMAIRE</b>
----------	-----------------

<b>INFORMATIONS GENERALES.....</b>	<b>1</b>
DESIGNATION DU BATIMENT .....	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	1
EXECUTION DE LA MISSION .....	1
<b>CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....</b>	<b>2</b>
<b>SOMMAIRE .....</b>	<b>3</b>
<b>CONCLUSION(S) .....</b>	<b>4</b>
LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION.....	4
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION.....	4
<b>PROGRAMME DE REPERAGE.....</b>	<b>5</b>
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20).....	5
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-21).....	5
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>6</b>
<b>RAPPORTS PRECEDENTS .....</b>	<b>6</b>
<b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>	<b>6</b>
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION .....	6
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE .....	7
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR.....	7
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE .....	7
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....	7
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE A OU LA LISTE B DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE).....	8
COMMENTAIRES .....	8
<b>ELEMENTS D'INFORMATION .....</b>	<b>8</b>
<b>ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>9</b>
<b>ANNEXE 2 – CROQUIS.....</b>	<b>11</b>
<b>ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....</b>	<b>12</b>

## D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
5	EJP Secours	RDC	Plafond	Plafond	Flocage
			Mur	A, B, C, D	Flocage
			Mur	B	Flocage
			Mur	C	Flocage
			Mur	D	Flocage
			Plafond	Plafond	Flocage
			plaques sur gaines technique	Sol	Béton - Peinture
7	cogeneration	RDC	Mur	A	panneau accoustique - Laine minérale
			Mur	B	panneau accoustique - Laine minérale
			Mur	D	panneau accoustique - Laine minérale
			Mur	C	panneau accoustique - Laine minérale
			Conduit des gaz brûlé	Sol	Calorifugeage

### Liste des locaux non visités et justification

N° Local	Local	Etage	Justification
9	cheminée	RDC	interieur non visité

### Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

## E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

### Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

### Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
<b>1. Parois verticales intérieures</b>	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
<b>2. Planchers et plafonds</b>	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol
<b>3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs</b>	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/volets coupe-feu	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.
<b>4. Éléments extérieurs</b>	
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment),
Bardages et façades légères.	bardeaux bitumineux.
Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

## F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 26/11/2019

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste citée au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.


L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 de décembre 2008 : Aucune

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

## H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	Bureau n°1	RDC	OUI	
2	celule HT	RDC	OUI	
3	WC	RDC	OUI	
4	douche	RDC	OUI	
5	EJP Secours	RDC	OUI	
6	local cellule HT	RDC	OUI	
7	cogeneration	RDC	OUI	
8	Bureau n°2	RDC	OUI	
9	cheminée	RDC	NON	interieur non visité

Amiante

**DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE**

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
1	Bureau n°1	RDC	Mur	A, B, C, D, E, F	Béton - Peinture
			Plafond	Plafond	Béton - Peinture
			Plancher	Sol	Béton - Peinture
2	celule HT	RDC	Mur	A, B, C, D	Béton - Peinture
			Plafond	Plafond	Béton - Peinture
			Plancher	Sol	Béton - Peinture
3	WC	RDC	Mur	A, B, C, D	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
4	douche	RDC	Mur	A, B, C, D	Plâtre - Peinture et faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
5	EJP Secours	RDC	Plancher	Sol	Béton - Peinture
7	cogeneration	RDC	Plancher	Sol	Béton - Peinture
8	Bureau n°2	RDC	Mur	A, B, C, D	Béton - Peinture
			Plafond	Plafond	Métal - Peinture
			Plancher	Sol	Béton - Peinture

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR**

Néant

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

Néant

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS**

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence préèvement	Critère de décision
5	EJP Secours	RDC	Plafond	Plafond	Flocage	TP2057 5003	Résultat d'analyse
			Mur	A, B, C, D	Flocage	TP2057 5003	Résultat d'analyse
			Mur	B	Flocage	TP2057 5003	Résultat d'analyse
			Mur	C	Flocage	TP2057 5003	Résultat d'analyse
			Mur	D	Flocage	TP2057 5003	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Flocage	TP2057 5003	Résultat d'analyse
			plaques sur gaines technique	Sol	Béton - Peinture	TP4139 4-001	Résultat d'analyse
7	cogeneration	RDC	Mur	A	panneau acoustique - Laine minérale	TP2057 5001	Résultat d'analyse
			Mur	B	panneau acoustique - Laine minérale	TP2057 5001	Résultat d'analyse
			Mur	D	panneau acoustique - Laine minérale	TP2057 5001	Résultat d'analyse
			Mur	C	panneau acoustique - Laine minérale	TP2057 5001	Résultat d'analyse
			Conduit des gaz brûlé	Sol	Calorifugeage	TP2057 5002	Résultat d'analyse

Amiante

**RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)**

Néant

**LEGENDE**

Présence	A : Amiante	N : Non Amianté	a? : Probabilité de présence d'Amiante	
Etat de dégradation des Matériaux	F, C, FP	BE : Bon état	DL : Dégradations locales	ME : Mauvais état
	Autres matériaux	MND : Matériau(x) non dégradé(s)		MD : Matériau(x) dégradé(s)
Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux-plafond (résultat de la grille d'évaluation)	1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation			
	2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement			
	3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement			
Recommandations des autres matériaux et produits. (résultat de la grille d'évaluation)	EP Evaluation périodique			
	AC1 Action corrective de premier niveau			
	AC2 Action corrective de second niveau			

**COMMENTAIRES**

Néant

**I ELEMENTS D'INFORMATION**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org)




**ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION**
**PRELEVEMENT : TP20575001**


PRELEVEMENT : TP20575001		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHU de Poitiers	41394 CHU de Poitiers	RDC - cogeneration
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
panneau accoustique - Laine minérale	06/03/2018	TAVEAU Philippe
Localisation		Résultat
Mur - A		absence d'amiante
Emplacement		


**PRELEVEMENT : TP20575002**

PRELEVEMENT : TP20575002		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHU de Poitiers	41394 CHU de Poitiers	RDC - cogeneration
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifugeage	06/03/2018	TAVEAU Philippe
Localisation		Résultat
Conduit des gaz brûlé - Sol		absence d'amiante
Emplacement		




PRELEVEMENT : TP20575003		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHU de Poitiers	41394 CHU de Poitiers	RDC - EJP Secours
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage	06/03/2018	TAVEAU Philippe
Localisation		Résultat
Mur - A, B, C, D		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : TP41394-001		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHU de Poitiers	41394 CHU de Poitiers	RDC - EJP Secours
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Peinture	26/11/2019	TAVEAU Philippe
Localisation		Résultat
plaques sur gaines technique - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		

## ANNEXE 2 – CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Cogénération 2 rue de la Milétrie 86000 POITIERS
N° dossier :	41394 CHU de Poitiers				
N° planche :	2/2	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis



**ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES**

## Document 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02 99 35 41 41  
Fax : 02 99 35 41 42  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT D'ESSAI N° IT071803-15332 EN DATE DU 10/03/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

#### Client :

DIAG HABITAT  
M. Bastien HULIN  
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET  
17200 ROYAN

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-25609  
Echantillon ITGA : IT071803-15332  
Reçu au laboratoire le : 07/03/2018

#### Réf. Client :

Commande	20575 CHU de Poitiers A - CHU de Poitiers
Dossier client	CHU de Poitiers - Cogénération 2 rue de la Milétrie - 86000 POITIERS
Echantillon	TP20575001 - Panneau acoustique - Laine minérale - (RDC) Cogeneration - Mur - A
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Couche fibreuse blanche avec couche souple

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


#### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux jaune avec poussières + couche fibreuse blanche avec couche souple non séparable	META le 10/03/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Amiante



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02 99 35 41 41  
Fax : 02 99 35 41 42  
www.itga.fr

**cofrac**  
Essais  
Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071803-15333 EN DATE DU 10/03/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

DIAG HABITAT  
M. Bastien HULIN  
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET  
17200 ROYAN

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-25609  
Echantillon ITGA : IT071803-15333  
Reçu au laboratoire le : 07/03/2018

### Réf. Client :

Commande	20575 CHU de Poitiers A - CHU de Poitiers
Dossier client	CHU de Poitiers - Cogénération 2 rue de la Milétrie - 86000 POITIERS
Echantillon	TP20575002 - Calorifugeage - (RDC) Cogeneration - Conduit des gaz brûlé - Sol
Description ITGA	Matériau fibreux blanc avec poussières

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


### Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux blanc avec poussières	MOLP le 09/03/2018	Amiante non détecté <small>Analyse confirmée au META</small>	---	2

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02 99 35 41 41  
Fax : 02 99 35 41 42  
www.itga.fr

**cofrac**  
Essais  
Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071803-15334 EN DATE DU 10/03/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

DIAG HABITAT  
M. Bastien HULIN  
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET  
17200 ROYAN

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-25609  
Echantillon ITGA : IT071803-15334  
Reçu au laboratoire le : 07/03/2018

### Réf. Client :

Commande	20575 CHU de Poitiers A - CHU de Poitiers
Dossier client	CHU de Poitiers - Cogénération 2 rue de la Milétrie - 86000 POITIERS
Echantillon	TP20575003 - Flocage - (RDC) EJP Secours - Mur - A
Description ITGA	Matériau fibreux blanc / Matériau plâtreux blanc en vrac

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META le 10/03/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

## ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Philippe TAVEAU, exerçant la profession d'opérateur en diagnostic immobilier, conformément à l'application de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, atteste sur l'honneur que :

- La présente attestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.
- La société DIAG HABITAT satisfait aux conditions d'aptitude, de garantie financière et d'indépendance pour l'exercice de notre activité.
- La société DIAG HABITAT dispose des moyens en matériel et personnel nécessaires pour l'établissement des diagnostics.
- Je dispose des compétences requises pour effectuer les diagnostics convenus ainsi qu'en atteste ma certification de compétences :

### DOMAINES TECHNIQUES :

DOMAINE :	DATE D'EFFET :	DATE D'EXPIRATION :	ORGANISME DE CERTIFICATION :	NUMERO DE CERTIFICATION :
Plomb	05/07/2017	04/07/2022	ABCIDIA	12-209
Amiante	16/06/2017	15/06/2022	ABCIDIA	12-209
Termites	05/07/2017	04/07/2022	ABCIDIA	12-209
Electricité	13/09/2018	12/09/2023	ABCIDIA	12-209
Gaz	05/07/2017	04/07/2022	ABCIDIA	12-209
DPE	05/07/2017	04/07/2022	ABCIDIA	12-209

- La société DIAG HABITAT est titulaire d'un contrat d'assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité liée à ses interventions (RC Professionnel souscrite auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD sous le contrat N°53597857.

Fait à POITIERS,

  
 26 rue Alsace Lorraine  
 86000 POITIERS  
 Tél. 05 49 11 16 90 - Fax 05 49 11 16 91  
 www.diag-habitat.com  
 contact@diag-habitat.com  
 SIRET 493 016 257 00054 - APE 7120 B

Amiante





La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

**TAVEAU Philippe**  
sous le numéro 12-209

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :



**Amiante** sans mention

Prise d'effet : 16/06/2017

Validité : 15/06/2022

Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amianté dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.



**Amiante** avec mention

Prise d'effet : 16/06/2017

Validité : 15/06/2022

Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amianté dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.



**DPE** individuel

Prise d'effet : 05/07/2017

Validité : 04/07/2022

Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011



**Gaz**

Prise d'effet : 05/07/2017

Validité : 04/07/2022

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.



**CREP**

Prise d'effet : 05/07/2017

Validité : 04/07/2022

Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011



**Termites**

Prise d'effet : 05/07/2017

Validité : 04/07/2022

*Zone d'intervention : France métropolitaine*

Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011



**Electricité**

Prise d'effet : 13/09/2018

Validité : 12/09/2023

Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009



Accréditation  
n°4-0540  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY  
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance  
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011

102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71

www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

FNR 20 V6 du 02 avril 2014

## Attestation d'assurance



Votre Intermédiaire

**Aymeric de CAMAS**

220 Faubourg du Pont Neuf

86000 POITIERS

Tél : 05.49.45.50.50

Fax : 05.49.01.83.03

Email : 5r08601@agents.allianz.fr

<http://www.allianz.fr/decamas>

Ouvert du Lundi au Samedi midi

de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00

Orias : 07 020 723

SOCIETE DIAG HABITAT

## RESPONSABILITE CIVILE

Allianz IARD, dont le siège social est situé, 87 rue Richelieu 75002 PARIS, certifie que :

**ENTR DIAG HABITAT**  
**1 BOULEVARD COLONEL ROBERT BAILLET -17200 - ROYAN**  
**7 RUE DU 3eme DRAGON - 44000 - NANTES**  
**26 RUE ALSACE LORRAINE - 86000 - POITIERS**  
**90bis RUE EDOUARD VAILLANT - 37000 - TOURS**  
**152 RUE MONDENARD- 33000 - BORDEAUX**

est titulaire d'un contrat Responsabilité Civile, N°53597857, qui a pris effet le 1er mars 2014.

Ce contrat, actuellement en vigueur, a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

**Diagnostiques réglementaires liés à la vente ou à la location d'immeubles :**

- Risque d'exposition au plomb;
- Repérage amiante avant vente et avant location.
- Présence de termites;
- Installation intérieure d'électricité et de gaz;
- Diagnostic de performance énergétique;
- Loi carrez, Loi Boutin (certificats de superficie).
- Risques naturels et technologiques;
- Etat parasitaire;
- Repérage amiante avant travaux ou démolition.
- Dossier technique amiante.
- Diagnostic d'assainissement non collectif.
- Millièmes.
- Etat des lieux.
- Diagnostic accessibilité handicapés.
- Recherche amiante dans les enrobés (revêtements bitumeux).
- Contrôle visuel avant et après travaux de déconfinement.


La présente attestation est valable, sous réserve du paiement des cotisations, jusqu'au 28 février 2020 à minuit.

Le présent document, établi par Allianz, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Etablie à Poitiers, le 22 février 2019

Pour la compagnie



Aymeric de CAMAS

Allianz Vie  
S.A. au capital de 643 054 425 euros  
340 234 962 RCS Paris  
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz I.A.R.D.  
S.A. au capital de 938 787 416 euros  
542 110 291 RCS Paris  
N° TVA : FR76542110291

Entreprises régies par le Code  
des Assurances  
Siège Social :  
87 rue de Richelieu, 75002 Paris

Amiante

