Création de 1 terrain de Padel homologué FFT

Dépose de la clôtures existantes

Démolition partielle du tennis

Trait de scie propre (Terrain de tennis démolie à 40 %)

Haie supprimé

Mâts d'éclairage intégrés à la structure 300 lux 7 kw

1 TPC Ø 90

Portillon gestion automatisée CASTEL

Haie supprimée

Elagage arbre

2 TPC Ø 90

Tranchée éclairage Leds Padel

But à 11

Arbuste supprimé

Point de rejet EP réseau de drainage Fe : 386,55 NGF

TGBT

Local baie

Reprise de panneaux rigides ponctuels double fils

But à 8 rétractable

Voie SNCF

Piste d'atlhétisme non homologuée 3 x couloirs de 1,00 m de largeur

But à 8 rétractable

Caniveau CC1 existant conservé

Terrain de Foot synthétique 51x90 m

Reprise des filets pare-ballons existants

But à 11

Caniveau CC1 conservé

Regard de visite drainage 40x40 tampon PEHD finition synthétique Ocre

But à 8 rétractable

Rue Poncillon

Rue Poncillon

Rue Poncillon

Rue Poncillon

Rue Poncillon

Maîtrise d'ouvrage :

Université Clermont Auvergne

49bd François Mitterrand
63001 Clermont-Ferrand
04-73-17-79-79 / www.uca.fr

Assistant à maîtrise d'ouvrage

242 Rue Jules Bocquin
73 000 Chambéry
Tél : 06.30.54.01.94
www.dhaneacsport.com

Maîtrise d'oeuvre :

9 rue du 20 août 1944
24110 ST ASTIER
Tél : 09.81.99.01.80
www.tecinfra.fr

OP 1134: Rénovation du terrain de football synthétique et création d'une piste de Padel sur le site Poncillon

Plan de masse

Indice	Date	Objet
A	06/02/2026	Première diffusion plan de masse

Date :	06/02/2026			Echelle :	1/200 ème			
Numéro d'affaire	N° Pièce	Projet	Phase	Entité	Domaine	Doc	N° Doc	Indice
	4.3	Clermont (63)	DCE	TEC.INFRA	VRD	PLAN	1	A