

**PRO-DCE / Détail Quantitatif et Estimatif**

| N° PRIX  | DESIGNATION DES OUVRAGES   | UNITE | QUANTITE | PU HT | MONTANT HT |
|--|--|-------|----------|-------|------------|
| <b>FAMILLE 1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>                   |  |       |          |       |            |
| 1.01   | Installation de chantier, compris accès de chantier et protections des voiries   | Ft    | 1        |       |            |
| 1.02   | Plans d'executions / Dossier des Ouvrages Exécutés   | Ft    | 1        |       |            |
| 1.03   | Panneau de chantier réglementaire  | U     | 1        |       |            |
| 1.04   | Implantation générale  | Ft    | 1        |       |            |
| 1.05   | Constat d'état des lieux (période de préparation & période de fermeture de l'établissement)  | Ft    | 2        |       |            |
| 1.06   | Plan de phasage DESC (travaux en site occupé)  | FT    | 1        |       |            |
| <b>FAMILLE 1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>                   |  |       |          |       |            |
| <b>FAMILLE 2 - TERRASSEMENT, DEMOLITION ET GENIE CIVIL</b> |  |       |          |       |            |
| 2.01   | Démolition du terrain de tennis existant y compris clôtures, dalle béton existante, massif de fondation et évacuation en centre de tri agréé | FT    | 1        |       |            |
| 2.02   | Déssouchage et défrichage de végétaux (arbres, haies, arbuste...)  | FT    | 1        |       |            |
| 2.03   | Dépose soignée des équipements sportifs foot, et stockage au service technique du M.O.   | FT    | 1        |       |            |
| 2.04   | Dépose soignée du gazon synthétique existant et recyclage en centre spécialisé (avec traçabilité du recyclage)                               | M³    | 6307     |       |            |
| 2.05   | Découpage scie à sol béton ou enrobés  | ML    | 25       |       |            |
| 2.06   | Décaissement des couches drainantes GNT B 0/20 existantes, et évacuation en décharge (foot et tennis)  | M3    | 3844     |       |            |
| 2.07   | Purges en GNT 0/80   | M3    | 320      |       |            |
| 2.08   | Reprofilage fonds de forme par GNT 0/60  | M3    | 600      |       |            |
| 2.09   | Nivellement et compactage fin du fond de forme   | M³    | 6305     |       |            |
| 2.10   | Fourniture et pose de géotextile classe 4  | M³    | 6305     |       |            |
| 2.11   | Fourniture et mise en œuvre GNT 40/80  | M3    | 88       |       |            |
| 2.12   | Fourniture et mise en œuvre GNT 0/31,5   | M3    | 75       |       |            |
| 2.13   | Fourniture et pose de bordure CR1  | ML    | 105      |       |            |
| 2.14   | Fourniture et pose de caniveau CC1   | ML    | 50       |       |            |
| 2.15   | Fourniture et pose manuelle de BBSG 0/6  | T     | 50       |       |            |
| 2.16   | Béton armé pour petits ouvrages dosé à 300 kg/m³   | M3    | 4        |       |            |
| 2.17   | Bande solin béton de propreté entre les CC1 et pieds de clôtures (terrain de foot)   | ML    | 320      |       |            |
| 2.18   | Essais de portance   | U     | 50       |       |            |
| 2.19   | Fourniture et mise en place des terres végétales compris semis   | M³    | 550      |       |            |
| 2.20   | Nettoyage machine haute-pression du muret soutènement existant côté tennis   | FT    | 1        |       |            |
| <b>FAMILLE 2 - TERRASSEMENT, DEMOLITION ET GENIE CIVIL</b> |  |       |          |       |            |
| <b>FAMILLE 3 - RESEAUX</b>                                 |  |       |          |       |            |
|  | <b>Réseaux humides</b>   |       |          |       |            |
| 3.01   | Terrassement en tranchée   |       |          |       |            |
| 3.01a  | Pour drain routier diam. 110   | M³    | 211      |       |            |
| 3.01b  | Pour drain routier diam. 200   | M³    | 114      |       |            |
| 3.02   | Drain collecteur Ø 110   | ML    | 880      |       |            |
| 3.03   | Drain collecteur routier Ø 200   | ML    | 325      |       |            |
| 3.04   | Remplissage de tranchées drainantes  |       |          |       |            |
| 3.04a  | Pour drain routier Ø 110   | M³    | 211      |       |            |
| 3.04b  | Pour drain routier Ø 200   | M³    | 114      |       |            |
| 3.05   | GNT B 0/20 drainante   | M³    | 1370,00  |       |            |
| 3.06   | Tranchée drainante d'épuisement (abords)   | ML    | 25       |       |            |
| 3.07   | Regard de drains   | U     | 20       |       |            |
| 3.08   | Dévoisement de regard existant   | U     | 2        |       |            |
| 3.09   | Collecteurs Ø 200 pour EP compris tranchée et remblaiement   | ML    | 25       |       |            |
| 3.10   | Collecteurs Ø 315 pour EP compris tranchée et remblaiement   | ML    | 40       |       |            |
| 3.11   | Fourniture et pose de caniveau grille à pente intégrée largeur 150 mm  | ML    | 25       |       |            |
| 3.12   | Raccordement sur E.P. existant   | U     | 2        |       |            |
| 3.13   | Regard de visite Ø 600   | U     | 2        |       |            |
| 3.14   | Regard de visite Ø 1000  | U     | 1        |       |            |
| 3.15   | Regards 60 x 60 + tampon 250 KN  | U     | 6        |       |            |
| 3.16   | Paniers grille filtrant dans regard (type Almaro ou équivalent)  | U     | 4        |       |            |
| 3.17   | Remise à la côte de regard existant ou grille avaloir  | U     | 4        |       |            |
| 3.18   | Réalisation de tranchées et fourniture et pose de TPC Ø90 et 63 (compris aigüillage et cablette de terre)                                    | ML    | 125      |       |            |
| 3.19   | Percement béton, chemin de cable, pénétration dans le bâtiment (baie de brassage au RDC, TGBT au sous-sol), rebouchage cloisons coupe-feu    | FT    | 1        |       |            |
| 3.20   | Fourniture et pose de chambre L1T  | U     | 2        |       |            |
| 3.21   | Cable électrique selon catégorie Euroclass Cca-S2, d2, a2 - 4X25 mm²   | ML    | 140      |       |            |
| 3.22   | Tableau et armoire de commande éclairage padel   | FT    | 1        |       |            |
| <b>FAMILLE 3 - RESEAUX</b>                                 |  |       |          |       |            |

| FAMILLE 4 - REVETEMENT DE L'AIRE DE JEU FOOT SYNTHETIQUE |   |    |      |  |  |
|--|---|----|------|--|--|
| 4.01   | Gazon synthétique vert tissé pour pratique football 60 mm minimum et remplissage naturel  | M² | 4615 |  |  |
| 4.02   | Gazon synthétique ocre tissé pour pratique football 60 mm minimum avec remplissage naturel et lignage complémentaire imitation piste athlétisme (dégagements)                 | M² | 1090 |  |  |
| FAMILLE 4 - REVETEMENT DE L'AIRE DE JEU FOOT SYNTHETIQUE |   |    |      |  |  |
| FAMILLE 5 - TERRAIN DE PADEL ET ECLAIRAGE                |   |    |      |  |  |
| 5.01   | Béton poreux padel  | M² | 200  |  |  |
| 5.02   | Revêtement gazon synthétique Padel court sablé (couleur bleu)   | M² | 200  |  |  |
| 5.03   | Ossature, longrines et structure vitrée pour Padel, compris 4 mâts et 4 projecteurs Leds intégrés à la structure (avec étude d'éclairage)                                     | FT | 1    |  |  |
| 5.04   | Portillon + gestion d'accès CASTEL sur portillon d'accès  | U  | 1    |  |  |
| 5.05   | Equipements Padel (filets, etc..)   | FT | 1    |  |  |
| 5.06   | Etude BA massifs fondation Padel  | FT | 1    |  |  |
| 5.07   | Consuels / tests électricité de sécurité / conformité et mesures d'éclairage  | FT | 1    |  |  |
| FAMILLE 5 - TERRAIN DE PADEL ET ECLAIRAGE                |   |    |      |  |  |
| FAMILLE 6 - EQUIPEMENTS - CLOTURES FOOT                  |   |    |      |  |  |
| 6.01   | Changement de panneaux rigides clotures simple fil 6/8 clotures ht=2,00 ml (dépose panneaux vétustes et remplacement)   | ML | 100  |  |  |
| 6.02   | Fourniture et pose de poteaux ht=2,00 ml pour clotures rigides (identiques à l'existant), compris fouilles et massif béton (compris dépose du poteau vétuste et sa fondation) | U  | 20   |  |  |
| 6.03   | Changement de filets pare-ballon ht=4,00 ml (dépose filets vétustes et remplacement)  | ML | 100  |  |  |
| 6.04   | Fourniture et pose de but à 11, compris massifs de fondation  | U  | 2    |  |  |
| 6.05   | Fourniture et pose de but à 8 rétractable, compris massifs de fondation   | U  | 4    |  |  |
| 6.06   | Fanions foot (corner)   | FT | 1    |  |  |
| FAMILLE 6 - EQUIPEMENTS - CLOTURES FOOT                  |   |    |      |  |  |
| FAMILLE 7 - CONTRÔLES EXTERNES (Foot + Padel)            |   |    |      |  |  |
| 7.01   | Contrôle de planéité de la couche drainante (2 interventions sur le terrain de foot, avec rapport conforme)   | FT | 2    |  |  |
| 7.02   | Contrôle de la perméabilité de la couche drainante  | FT | 2    |  |  |
| 7.03   | Essais de sportivité pour gazon synthétique   | FT | 2    |  |  |
| 7.04   | Identification des matériaux (fibres, remplissage, sable)   | FT | 2    |  |  |
| 7.05   | Essais réglementaires sur équipements sportifs  | FT | 2    |  |  |
| FAMILLE 7 - CONTRÔLES EXTERNES (Foot + Padel)            |   |    |      |  |  |
| RECAPITULATIF  |   |    |      |  |  |
| FAMILLE 1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES                        |   |    |      |  |  |
| FAMILLE 2 - TERRASSEMENT, DEMOLITION ET GENIE CIVIL      |   |    |      |  |  |
| FAMILLE 3 - RESEAUX                                      |   |    |      |  |  |
| FAMILLE 4 - REVETEMENT DE L'AIRE DE JEU FOOT SYNTHETIQUE |   |    |      |  |  |
| FAMILLE 5 - TERRAIN DE PADEL ET ECLAIRAGE                |   |    |      |  |  |
| FAMILLE 6 - EQUIPEMENTS - CLOTURES FOOT                  |   |    |      |  |  |
| FAMILLE 7 - CONTRÔLES EXTERNES (Foot + Padel)            |   |    |      |  |  |
| MONTANT HT BASE  |   |    |      |  |  |
| TVA 20 %   |   |    |      |  |  |
| MONTANT TTC BASE   |   |    |      |  |  |