



CHU DE REIMS

Hôpital Robert Debré
Poste central de sûreté
Niveau : Rez-de-Chaussée
Etat futur - Plomberie

date : 18/02/26

dessin : AJL

ech. : 1/100

plan n° :

DIRECTION DU PATRIMOINE, DES
ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE

PRESENTE PAR LE DIRECTEUR
DES SERVICES TECHNIQUES

Lot Plomberie - Le CCTP fait référence

Bouchements divers :

Tous les bouchements, reprises après coup et finitions sont prévus à ce lot :

- Reconstitution des gaines suite aux déposes d'équipements,
- Bouchements des trous laissés par les ventilations

Alimentation EF/EC :

- Les raccordements des appareils entre la colonne ou les réseaux et les appareils seront réalisés en tube cuivre, calorifugés, isolés en faux-plafond et dans les gaines.
- Dans les gaines, tous les robinets d'arrêt seront remplacés par des robinets à boisseau sphérique.
- Fourniture et pose d'un chauffe-eau 5 litres dans l'un des meuble haut (à droite) e la détente/réunion

Réseaux EU/EV :

L'ensemble de la prestation sera réalisé en P.V.C. M.1. L'Entreprise devra prévoir le remplacement ou la pose des culottes, lorsqu'elles ne seront pas adaptées aux raccordements des nouveaux appareils.

Pose d'équipements :

Appareils Sanitaires :

- Les appareils devront être raccordés sur les colonnes ou canalisations existantes à proximité
- Les alimentations seront réalisées en cuivre avec vannes d'arrêt
- Les évacuations seront réalisées en PVC
- Tous percements et/ou carottages pour le passage des canalisations seront à prévoir

Lave-mains :

- Fourniture et pose d'un lave-mains blanc en angle avec trop-plein.
- Fourniture et pose de bondes chromées
- Fourniture et pose de siphon PVC
- Fourniture et pose de mitigeurs de lavabo à bec fixe avec brise-jet hygiénique et tirette et vidage.

WC :

- Fourniture et pose d'un WC sur pied, dimensions : L 68 x P 36 x H 46 cm
- Réservoirs complets 6 litres comprenant mécanisme double débit 3/6 l
- Abattants double blanc démontable
- Pipes PVC Ø100
- Fixation par vis et cache-tête chromée
- Robinet d'arrêt 3/8



CHU DE REIMS

Hôpital Robert Debré
Poste central de sûreté
Niveau : Rez-de-Chaussée
Plomberie - Nomenclature

date : 18/02/26

dessin : AJL

ech. : 1/100

plan n° :

DIRECTION DU PATRIMOINE, DES
ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE

PRESENTE PAR LE DIRECTEUR
DES SERVICES TECHNIQUES

Lot Plomberie - Le CCTP fait référence

Evier à encastrer :

- Fourniture et pose d'un évier 1 cuve en granit blanc, avec égouttoir, à encastrer, 970x500mm, vidage manuel, bonde 90mm, trop-plein rond, à encastrer sur meuble fourni par le Lot 05 Menuiserie compris raccordements et robinetterie.
- Siphon visitable à culot démontable
- Bonde à grille et bouchon chaînette
- Robinet mitigeur mono-commande

Pose d'accessoires sanitaires :

- Fourniture et pose d'un distributeur de papier WC rouleau, en acier inoxydable et rouleau plastique.
- Fourniture et pose d'un ensemble de brosse pour WC en polyamide, ensemble comprenant support mural (fixation invisible) et brosse.
- Fourniture et pose de patères en polyamide, fixation invisible

Attente d'arrivée d'eau :

- Mise en place d'une arrivée d'eau pour le Lot 17 Désamiantage



CHU DE REIMS

Hôpital Robert Debré
Poste central de sûreté
Niveau : Rez-de-Chaussée
Plomberie - Nomenclature

date : 18/02/26

dessin : AJL

ech. : 1/100

plan n° :

DIRECTION DU PATRIMOINE, DES
ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE

PRESENTE PAR LE DIRECTEUR
DES SERVICES TECHNIQUES