


 Château de Chantilly <small>INSTITUT DE FRANCE</small>	Maître d'ouvrage
	Domaine de Chantilly – Fondation d'Aumale 17, rue du Connétable 60 500 CHANTILLY Tél. 03 44 27 31 80

	Maître d'œuvre
	AREA SARL Agence OISE : 60600 CLERMONT 3 ^{bis} rue de Béthencourtél – résidence le Gd Pré Agence AISNE : 02200 SOISSONS 1 rue des Fondateurs - ZAC des Entrepôts Tél : 03 23 53 02 28 Email : contact@area-sarl.fr

Marché public de travaux de Novembre 2025
Travaux de réfection des voies de desserte des parkings P1 véhicules légers et bus du château de Chantilly

<h2 style="text-align: center;">BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (B.P.U.)</h2> <p style="text-align: center;"><i>LOT UNIQUE : VRD</i></p>

	Date	Émetteur	Indice	Type de modification
Document initial	03/11/2025	AREA SARL	1	
Modifications				
Visé par :	Mr BASSET Responsable Parcs et Jardins			
Opération n°				

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
100	INSTALLATION - SIGNALISATION DE CHANTIER - TRAVAUX PREPARATOIRES	
	INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER	
100.1	<p>Installation de chantier, implantation, sondages ce prix rémunère</p> <p>Les frais d'installation de chantier, d'hygiène, de sécurité et autres frais comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toutes les tâches de préparation de chantier, la fourniture et les frais d'installation des locaux de chantier, en tenant compte des contraintes et obligations liées à l'hygiène, la sécurité et la coordination des chantiers, - L'enlèvement en fin de chantier de tous les matériaux, la remise en état des lieux, - Le piquetage, les tracés, la pose des points de repère et des points de niveau et les divers sondages mécaniques ou manuels, - Le nettoyage régulier de la voirie et des abords du chantier - Le nettoyage final du chantier pour la réception <p>Les installations de l'entreprise achevées, 70% de ce prix est réglé à l'entrepreneur. Le solde sera réglé après évacuation complète des installations et nettoyage de l'emplacement des installations et du chantier.</p>	
100.1.1	<p>Partie voie pour parking véhicules légers</p> <p style="text-align: right;">prix au forfait</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
100.1.2	<p>Partie voie pour parking bus</p> <p style="text-align: right;">prix au forfait</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
100.2	<p>Signalisation temporaire de chantier ce prix rémunère</p> <p>Ce forfait rémunère au forfait les frais de signalisation réglementaire provisoire de chantier comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture, la mise en place, la surveillance, l'exploitation, l'entretien, le remplacement – s'il y a lieu de jour et de nuit – et le repliement des panneaux de chantier et dispositifs de signalisation temporaire (chantier interdit au public, voie 	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
	<p>barrée, signalisation d'approche et de position) et de jalonnement conformes à la réglementation en vigueur, les accès riverains restant libres en permanence,</p> <ul style="list-style-type: none"> - La rédaction d'un courrier d'information pour les riverains (objectif : les avertir des futurs travaux, leur durée...), - La mise en place de protection pour les piétons (barrières, clôtures), ainsi que tous les dispositifs nécessaires pour un bon guidage de ces derniers, - Une assistance spécifique au chantier 24h/24 – 7j/7 pour venir remettre en conformité la signalisation si nécessaire (<u>un numéro d'urgence sera donné – à indiquer dans le mémoire technique</u>). 	
100.2.1	<p>Partie voie pour parking véhicules légers</p> <p style="text-align: right;">prix au forfait</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
100.2.2	<p>Partie voie pour parking bus</p> <p style="text-align: right;">prix au forfait</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
PREPARATION DE CHANTIER		
100.3	<p>Réalisation d'un levé géomètre et d'un plan d'exécution ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - La réalisation d'un levé complet des voies et des zones de stationnement et des ouvrages périphériques (lisses, bornes...) et des arbres présents aux abords immédiats (ceux longeant les voies uniquement) - La réalisation d'un plan d'exécution avec altimétrie, largeur de voirie traitée en enrobé - La prise en compte au niveau des points bas de possibles tranchées drainantes ou puits d'infiltration 	
100.3.1	<p>Partie voie pour parking véhicules légers</p> <p style="text-align: right;">prix au forfait</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
100.3.2	<p>Partie voie pour parking bus</p> <p style="text-align: right;">prix au forfait</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	


N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
100.4	<p>Constat d'huissier ce prix rémunère</p> <p>L'établissement d'un constat d'huissier avant travaux concernant l'état des ouvrages du domaine public et privé, à savoir : murs de clôture, murs d'habitation situés en bordure des travaux, mobilier urbain, route empruntée pendant les travaux, base vie et zone de stockage.... (liste non exhaustive)</p> <p style="text-align: right;">prix au forfait</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
TRAVAUX PREPARATOIRES		
100.5	<p>Démolition de revêtement ce prix rémunère</p> <p>Au m² les démolitions des revêtements existants (trottoirs – voie - parkings) Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les sondages, terrassements manuels, protections et sujétions liées à la présence de réseaux et de murs délimitant les parcelles, - La découpe mécanique et soignée des revêtements au droit des vitrines par un moyen mécanique adapté, - La démolition des revêtements en place par un moyen adapté et choisi par l'entrepreneur, - L'évacuation des produits de déblais à la décharge, - Toutes les sujétions de remblaiement provisoires si nécessaire pour maintenir les accès aux habitations et commerces. <p style="text-align: right;">prix au m²</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
100.6	<p>Dépose de bordures et caniveaux ce prix rémunère</p> <p>La dépose des bordures et/ou caniveaux et leur évacuation. Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La découpe mécanique et soignée de l'enrobé existant si nécessaire, - Les terrassements en fouilles, - La dépose des bordures et/ou caniveaux béton quelle que soit leur nature (grès, granit...), - Toutes les sujétions de décroûtage des bordures en vue de leur réutilisation (et de stockage), - Le chargement, le transport et l'évacuation en décharge. <p style="text-align: right;">prix au mètre linéaire</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
100.7	Dépose de signalisation existante ce prix rémunère La dépose soignée de la panneau de signalisation, de micro signalisation situé dans l'emprise du chantier, le chargement, le transport et la mise en dépôt dans un rayon de 3 km ou la mise au rebus, suivant la décision du maître d'ouvrage. <p style="text-align: right;">prix à l'unité</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
100.8	Réalisation de sondages pour vérification tranchée drainante ce prix rémunère <ul style="list-style-type: none"> - La récupération du numéro de la déclaration préalable faite par le maître d'ouvrage permettant à l'entreprise d'envoyer des DICT - La récupération des plans provenant des DICT, le report de principe des réseaux sur le plan initial - La réalisation de sondages complémentaires (autant que nécessaire) au droit des futures ouvertures de tranchées ou terrassement d'encoffrement de manière à connaître l'exactitude des réseaux existants et conformément aux nouvelles réglementations applicables au 1er juillet 2012 - Un levé géomètre du résultat de ces sondages permettant de réaliser un plan géoréférencé (X, Y et Z) de classe A mettant en évidence ces derniers <p style="text-align: right;">prix à l'unité</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
101	RECUEIL DES EAUX DE RUISSELLEMENT	
101.1 101.1.1	Ouvrages béton BB ou RG 40x40 ce prix rémunère <ul style="list-style-type: none"> - La construction de Boîte de branchement 30x30 ou 40x40 suivant place et dimension de la canalisation amont - Les terrassements en terrain de toute nature jusqu'à 1,30 m de profondeur, maxi la pose des divers éléments en béton, fond de cunette, éléments droits, rehausse, cadre et fonte trottoir en fonte ductile C 250 type P.A.M. Lazio ou Fonderie Dechaumont ou similaire, résistance 250 KN estampillés norme N.F, - les remblais et les calages en béton, les raccords de maçonnerie et toutes les sujétions d'étanchéité, (joint spécial), - Le scellement provisoire de la fonte, - La mise à niveau définitive et toutes les finitions <p style="text-align: right;">prix à l'unité</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
101.1.2	<p>Puits d'infiltration ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les terrassements en terrain de toute nature sur une profondeur de 4 m, la pose des divers éléments en béton (éléments droits perforés diamètre 1500 mm, PST et fonte articulée C 400 type Norinco ou similaire, résistance 400KN estampillés norme N.F, - les remblais et les calages en béton, les raccords de maçonnerie et toutes les sujétions de blindage dans les règles de l'art - Le remblaiement en matériaux drainants type 20/40 mm calcaire dur y compris le dressement du fond de fouille (autour d'un géotextile) - Le scellement provisoire de la fonte - La mise à niveau définitive et toutes les finitions <p style="text-align: right;">prix à l'unité</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
101.2	<p>Caniveau grille la série de prix 101.2 rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les terrassements en fouilles réalisés mécaniquement ou manuellement, - L'évacuation des déblais en décharge, - La fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 300 kg/m³ sur une épaisseur de 15 cm en semelle de pose et en rives du caniveau, - La fourniture et la pose d'éléments préfabriqués standards à pente intégrée de largeur utile 36 cm, équipés d'une grille fonte résistance 400 KN, boulonnée, - Toutes les sujétions de réglage, découpe, calage et mise en œuvre 	
101.2.1	<p>Caniveau grille HRI 360 / 400 Kn Largeur 36 cm</p> <p style="text-align: right;">prix au mètre linéaire</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
101.3	<p>Création de tranchée drainante ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements en fouilles en terrain de toute nature, l'évacuation des déblais, Profondeur 1,30 m – largeur 1,00 m - la fourniture et la pose d'un géotextile sur les flancs de la tranchée et pour enrobage du caillou - la fourniture et la mise en œuvre de cailloux 40/80 calcaire dur ou silico calcaire pour constitution d'un masque drainant suivant le plan joint (échantillon à présenter au maître d'œuvre pour validation) 	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
	<p>Profondeur 1,00 m – largeur 1,00 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le modelage, en forme de noue, du terrain sur la partie supérieure de la tranchée drainante. - Suivant la perméabilité du sol (essais sur place de l'entreprise), l'entreprise ajustera le linéaire de la tranchée en fonction du volume collecté par l'ouvrage - le dressement de noue à l'aide d'un godet type curage orientable dito profil défini sur le plan masse <p style="text-align: right;">prix au ml</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
102	BORDURATION	
102.1	<p>Coulage de bordurette largeur 12 cm Ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les terrassements en fouille y compris évacuation des déblais, - Le réglage et le compactage du fond de forme, - la réalisation de bordurettes largeur 12 cm coulée en place avec béton adaptée répondant aux règles de l'art (y compris réalisation de joints de dilatation) - Elément arasé entre voie en enrobé et parking en grave - Sont également comprises dans le prix : - La fourniture et la pose d'éléments spéciaux en courbe ainsi que toutes les sujétions de préparation et de finitions <p style="text-align: right;">prix au ml</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
103	CREATION DE SOLS	
	VOIRIE SEMI LOURDE sur 4 m de large en ligne droite et variable dans courbe suivant giration des bus	
103.1	Travaux préparatoires avant enrobé	
103.1.1	<p>Rabotage de la GNT en place, reprofilage, réglage et compactage de la couche de fondation ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le rabotage du support sur l'épaisseur maxi du tapis à créer - Le reprofilage suite au rabotage pour correction du profil en long et en travers - Le réglage et le compactage du fond de forme selon les règles de l'art, - La réalisation d'essais de plaque (fréquence définie au CCTP) <p style="text-align: right;">prix au m²</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
103.3.2	Evacuation de la GNT dans un rayon de 5 kms ce prix rémunère <ul style="list-style-type: none"> - L'évacuation de la GNT sur zone affectée par le client dans un périmètre de 5 kms - Toutes les sujétions de balayage à la sortie du chantier et de la zone de livraison si nécessaire <p style="text-align: right;">prix au m³</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
103.3.3	Purges sur 40 cm (en GNT avec matériau raboté) ce prix rémunère <ul style="list-style-type: none"> - Les terrassements sur 40 cm quelle que soit la nature du terrain pour mise à la côte fond de forme suite à la démolition des revêtements et suivant les coupes de sols jointes (moyen adapté choisi par l'entreprise), - L'évacuation des produits de déblais à la décharge, - La reprise et la mise en œuvre de GNT raboté - Son compactage dans les règles de l'art <p style="text-align: right;">prix au m²</p> <p><i>prix en lettres</i></p> <p><i>Si besoin de GNT, application du prix 103.5.1</i></p>	
103.2	Création de sols structure semi lourde	
103.2.1	Sols en BBSG 0/10 Mixte Porphyre noir sur 7 cm ce prix rémunère : <ul style="list-style-type: none"> - Le nettoyage et le balayage du support avant l'opération, - La réalisation d'une couche d'accrochage à base d'émulsion de bitume à 65%, - La fourniture et la mise en œuvre mécanique d'un BBSG 0/10 Mixte porphyre pour couche de roulement sur une épaisseur de 7 cm après compactage, - Le nettoyage et le balayage du support, des caniveaux et des abords après opération, le décolmatage des ouvrages interceptés et la vérification de leur propreté intérieure <p style="text-align: right;">prix au m²</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
103.2.2	Sols en béton balayé dans virage (surlargeur de courtoisie avec strie) ce prix rémunère : <ul style="list-style-type: none"> - Toutes les sujétions de pose, de nettoyage de la laitance et de protection des ouvrages voisins (borduration, tampon fonte...), 	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
	<ul style="list-style-type: none"> - La confection d'une dalle en béton de 15 cm d'épaisseur réalisée à partir d'un béton fabriqué en centrale dosé à 350 kg de CPA/M3 avec incorporation de treillis soudé avec une finition balayée, la fourniture et la pose d'un joint de dilatation en PVC tous les 10 m² - Ce prix comprend également toutes les sujétions de coffrage et la réalisation de strie par baguette bois mis dans le coulage puis retiré au décoffrage  <ul style="list-style-type: none"> - Une planche d'essai devra être réalisée et agréée par les maîtres d'ouvrage et d'œuvre <p style="text-align: right;">prix au m²</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
	VOIRIE LEGERE sur 4,5 à 5,50 m de large	
103.3	Travaux préparatoires avant enrobé	
103.3.1	<p>Rabotage de la GNT en place et mise en stock sur parking latéral ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le rabotage du support sur l'épaisseur maxi du tapis à créer - Le stockage de la GNT sur les parkings interceptés (tas laissé pour que le MOA l'étale et le compacte après les enrobés) <p style="text-align: right;">prix au m²</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
103.3.2	<p>Reprofilage avec GNT raboté, réglage et compactage de la couche de fondation ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le reprofilage suite au rabotage pour correction du profil en long et en travers - Le réglage et le compactage du fond de forme selon les règles de l'art, 	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
	<ul style="list-style-type: none"> - La réalisation d'essais de plaque (fréquence définie au CCTP) <p style="text-align: right;">prix au m²</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
103.4	Création de sols structure légère	
103.4.1	Sols en béton b. 0/10 calcaire noir sur 6 cm ce prix rémunère <ul style="list-style-type: none"> - La réalisation d'une couche d'accrochage à base d'émulsion de Bitume, - La fourniture, le transport et la mise en œuvre manuelle d'enrobé BBSG 0/10 calcaire noir dosé à 150 Kg/m², soit sur une épaisseur de 6 cm après cylindrage, - Ce prix comprend également toutes les sujétions de raccordement sur les seuils des entrées (découpe propre, ancrage). <p style="text-align: right;">prix au m²</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
	DIVERS	
103.5	Apport matériau	
103.5.1	Fourniture et livraison de GNT 0/20 calcaire dur de l'avesnois (couleur gris / bleu) ce prix rémunère <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture, le transport et la livraison (endroit qui sera donné par le MOA) de grave GNT B 0/20 calcaire dur de l'Avesnois <p style="text-align: right;">prix à la Tonne</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
103.5.2	Fourniture et livraison de calcaire dur de l'avesnois (couleur gris / bleu) en 6/10 ce prix rémunère <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture, le transport et la livraison (endroit qui sera donné par le MOA) de grave cailloux calcaire dur de l'Avesnois en 6/10 <p style="text-align: right;">prix à la Tonne</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
104	PREPARATION ESPACES VERTS et ESPACES VERTS	
	Préparation espaces verts	
104.1	<p>Terrassements pour espaces verts ce prix rémunère</p> <p>Les terrassements en encoffrement mécaniques ou à la main en terrain de toute nature avec évacuation,</p> <ul style="list-style-type: none"> - à -0,10 m sous les espaces engazonnés (rechargement sur espaces verts existants du fait des modifications de bordures) - et à -0,40 m sous les espaces plantés <p>Ce prix comprend également la décohesion du fond de forme</p> <p>Ou terrassement suivant profil pour décalage de talus (qui seront réhabillés de végétale)</p> <p style="text-align: right;">prix au m³</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
104.2	<p>Fourniture et mise en œuvre de terre végétale ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture, le transport et la mise en œuvre selon les règles de l'art, de terre végétale pour remblais ou mises à niveau des espaces verts. - Le prix comprend toutes les sujétions particulières de régalinge, de nettoyage des sols en périphérie et de protection des ouvrages divers. <p style="text-align: right;">prix au m³</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
	Espaces verts	
104.3	<p>Engazonnement Localisation : voir plan masse</p> <p>ce prix rémunère, Les traitements herbicides préliminaires, le décompactage, le nettoyage, le travail du sol (labour, fraisage, hersage), le nivellement définitif, l'incorporation d'engrais, la fourniture et l'épandage de la semence de gazon, le roulage et le griffage mélange type SG 14 composé de 60% de fétuque élevée BARBIZON, de 25% de ray grass anglais BARSUNNY et de 15% de fétuque rouge traçante CORAIL ou similaire.</p> <p style="text-align: right;">prix au m²</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
105	MACONNERIE ET DIVERS	
105.1	Dossier de récolement ce prix rémunère La réalisation d'un dossier de récolement suivant le descriptif défini au CCTP	
105.1.1	Partie voie pour parking véhicules légers <i>prix en lettres</i> prix au forfait	
105.1.2	Partie voie pour parking bus <i>prix en lettres</i> prix au forfait	
	Mises à niveau La série de prix 105.2 à 105.3 rémunère : la mise à niveau des différents regards, bouches et chambres de façon à les mettre au niveau fini de la chaussée ou du trottoir. Il comprend notamment : <ul style="list-style-type: none"> - Les terrassements en fouilles nécessaires au dégagement de l'ouvrage à mettre à niveau, y compris évacuation des déblais, - La dépose soignée des éléments de couverture, plaques, tampons et rehausses ou éléments préfabriqués suivant la mise à niveau à réaliser, - La fourniture et la pose des pièces ou raccords nécessaires à la mise à niveau complète de l'ouvrage, - La repose des éléments de couverture et les scellements appropriés, - Toutes sujétions de raccords, finitions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation. 	
105.2	Mises à niveau eaux pluviales	
105.2.1	Regards de visite <i>prix en lettres</i> prix à l'unité	
105.2.2	Boîte de branchement et regard grille (maxi 60x60) <i>prix en lettres</i> prix à l'unité	
105.3	Mises à niveau chambres Télécom	
105.3.1	L1T <i>prix en lettres</i> prix à l'unité	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
105.3.2	<p>LOT</p> <p style="text-align: right;">prix à l'unité</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
105.4	<p>Fourniture de tampon fonte</p> <p><u>Remarque</u> : la mise à niveau des différents ouvrages sera rémunérée par application de la série de prix 105.2 à 105.3.</p> <p>Ce prix rémunère le remplacement de tampons de toutes natures situés dans l'emprise du chantier. Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture et la pose d'un cadre et d'un tampon fonte 125 ou 250 Kn suivant sa position <p style="text-align: right;">prix au kg</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
106	SIGNALISATIONS	
106.1	<p>Signalétique horizontale en résine à froid ou en thermo</p> <p>Ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les tracés, le nettoyage du support, - La fourniture et la mise en œuvre de peinture thermo routière blanche ou en résine à froid (suivant localisation), garantie 48 mois - Le produit sera de qualité routière et homologué. 	
106.1.1	<p>STOP - résine à froid</p> <p style="text-align: right;">prix au m²</p> <p><i>Prix en lettres</i></p>	
106.2	<p>Signalisation verticale PG (Petite Gamme)</p> <p>La série de prix 106.2 rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - La réalisation d'un plan d'exécution spécifique à la signalisation verticale (mise en évidence des gammes des panneaux, des mâts ou potences suivant la place disponible) - Les terrassements en fouilles, y compris l'évacuation des déblais, - La confection d'un massif en béton dosé à 350 kg/m³ adapté au panneau et au support, suivant les prescriptions du fournisseur, - La fourniture et la pose d'un panneau de signalisation normalisé de classe 2 (petite gamme) et d'un support acier galvanisé Ø 60 ou carré 80x80 suivant implantation - teinte RAL au choix du MOA - Toutes sujétions de fourniture, de fixation et de scellement nécessaires à la bonne réalisation de la prestation. 	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
106.2.1	<div>Panneau type AB</div> <div><div></div><div>prix à l’unité</div></div> <div>Prix en lettres</div>	
106.2.2	<div>Panneau type C</div> <div><div></div><div>prix à l’unité</div></div> <div>Prix en lettres</div>	

Lu et complété par l’entrepreneur soussigné,

Accepté par le Maître d’ouvrage soussigné,

A.....

A.....

Le

Le