

	PRESTATIONS PREVUES AU LOT		PRETATIONS DES AUTRES LOTS
01 - GROS ŒUVRE – CURAGE	- Essais d'étanchéité et de fonctionnement des canalisations - Percement de diamètre supérieur ou égal à 200mm dans la dalle et les murs suivant les indications des lots CVC et ELECTRICITE - Curage des appareils sanitaires et réseaux selon demandes lot CVC	CVC – PLOMBERIE	- Calfeutrement des percements tous diamètres (liés aux réseaux CVC PB) - Fourniture et pose des réseaux gravitaires hors réseaux sous dallage
	•	ELECTRICITE	
	•	COUVERTURE ETANCHEITE	Dépose de l'étanchéité et de la couverture
	- Reprise des tapées de menuiseries extérieures (tapés intérieurs et extérieurs) - Appui de fenêtre	MENUISERIES EXTERIEURES	Blocs-portes et fermeture provisoires de chantier
	- Curage des cloisons, menuiseries, etc - Sciage pour agrandissement des menuiseries	CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX PLAFONDS – MENUISERIES INTERIEURES	
	- Curage des revêtements de sols et ragréage - Curage revêtements muraux - Rebouchage dalle béton	REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX	

02 – COUVERTURE – ETANCHEITE	- Note de calcul et dimensionnement des évacuations d'eaux pluviales - Fourniture et pose des chapeaux de ventilation toiture : raccordement au lot CVC - Chapeaux de ventilation primaire : fourniture ET pose au lot	CVC – PLOMBERIE	- Localisation et fourniture des sorties de ventilation en toiture pour le lot couverture - Raccordement de l'EP de la grille en toiture sur l'attente au sol du lot GO
	Dépose de l'étanchéité et de la couverture	GROS ŒUVRE – CURAGE	•
	Protection collective en toiture terrasse	MENUISERIES EXTERIEURES – METALLERIE SERRURERIE	Dépose – repose des garde-corps

03 - MENUISERIES EXTERIEURES – METALLERIE SERRURERIE	Blocs-portes et fermeture provisoires de chantier	GROS ŒUVRE	- Reprise des tapées de menuiseries extérieures (tapés intérieurs et extérieurs) - Appui de fenêtre
	Dépose – repose des garde-corps	COUVERTURE ETANCHEITE	Protection collective en toiture terrasse

04 - CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX PLAFONDS – MENUISERIES INTERIEURES		GROS OEUVRE	- Curage des cloisons, menuiseries, etc - Sciage pour agrandissement des menuiseries
	- Réservation pour incorporation ouvrages techniques - Coffres d'habillages des tuyauteries de chauffage - Fourniture et pose des trappes de visite en cloison suivant indications données par les lots techniques - Fourniture et pose de renforts de cloisons suivant implantations des lots techniques - Fourniture et pose des trappes en faux plafond suivant prescriptions des lots techniques - Découpe suivants demandes des lots techniques - Découpe des plaques de faux-plafonds démontables pour bouches et diffuseurs suivant côtes du lot CVC-Plomberie	CVC - PLOMBERIE	- Localisation et dimensionnement des diverses trappes en faux plafond ou doublage - Localisation des renforts cloisons pour ouvrages techniques - Localisation des découpes dans ouvrages de faux plafond - Joint silicone de finition après pose des appareils sanitaires - Pose et raccordement des bouches et diffuseurs - Repérage des équipements techniques par gommettes autocollantes
	Réservation pour incorporation ouvrages techniques	ELECTRICITE	Fourniture et pose des luminaires
		PEINTURE	- Mise en peinture des ouvrages pré-peint du lot - Pose du vernis sur tous les ouvrages du lot menuiseries intérieures - Vitrophanie

	PRESTATIONS PREVUES AU LOT		PRETATIONS DES AUTRES LOTS
05 - RENETEMENTS DE SOLS ET MURAUX		GROS OEUVRE	- Curage des revêtements de sols et ragréage - Curage revêtements muraux - Rebouchage dalle béton
06 - PEINTURE	- Mise en peinture des ouvrages pré-peint du lot MENUISERIES INTERIEURES - Pose du vernis sur les ouvrages du lot MENUISERIES INTERIEURES - Vitrophanie	CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX PLAFONDS – MENUISERIES INTERIEURES	
	- Reprise des enduits au droit des anciens équipements déplacés - Peinture des canalisations apparentes	CVC – PLOMBERIE	Peinture de protection sur les ouvrages (antirouille, époxy, etc.)
	Reprise des enduits au droit des anciens équipements déplacés	ELECTRICITE	
07- CVC PLOMBERIE	- Transmettre les plans des attentes au sol - Calfeutrement des percements liés à ses ouvrages - Transmettre les besoins en socles bétons pour les équipements de chauffage - Raccordements sur attentes GO (EU/EP/EV, etc.) - Réalisation des plans de réservations et attentes au sol - Fourniture et pose des réseaux gravitaires hors réseaux sous dallage	GROS OEUVRE	- Essais d'étanchéité et de fonctionnement des canalisations - Création des réservations dans la dalle et les murs suivant les indications des lots CVCet ELECTRICITE - Fourniture et pose des réseaux sous dallage pour les réseaux gravitaires - Tranchées sous dallage pour les lots techniques - Fourniture et pose des fourreaux sous dalle selon demande des lots CVC PB et Electricité. - Socle pour équipement des lots techniques - Réservation pour incorporation distribution de fluides - Réseaux EU/EV et EP sous dallage - Tranchée pour le passage des réseaux chauffage sous l'emprise du bâtiment - Regard en béton dans le local technique pour le passage des réseaux pré isolé - Fourniture et pose des siphons de sols - Attente EU/EV suivant indications du présent lot
	- Localisation et fourniture des sorties de ventilation en toiture pour le lot couverture - Fourniture des grilles extérieures en toiture pour la pose au lot couverture - Raccordement de l'EP de la grille en toiture sur l'attente au sol du lot GO	COUVERTURE	- Note de calcul et dimensionnement des évacuations d'eaux pluviales - Fourniture et pose des chapeaux de ventilation toiture : raccordement au lot CVC - Pose des grilles de ventilations suivant prescriptions du lot CVC - Chapeaux de ventilation primaire : fourniture ET pose au lot
	- Dimensionnement des VB/VH des locaux communs (locaux techniques, local poubelle...) - Dimensionnement des grilles de ventilation en façade (hors porte) après transmission du plan d'exécution détaillé au lot « métallerie »	METALLERIE SERRURERIE	Fourniture et pose des grilles extérieures du local techniques ventilation
	- Localisation et dimensionnement des diverses trappes en faux plafond ou doublage - Localisation des renforts cloisons pour ouvrages techniques - Localisation des découpes dans ouvrages de faux plafond - Joint silicone de finition après pose des appareils sanitaires - Pose et raccordement des bouches et diffuseurs - Repérage des équipements techniques par gommettes autocollantes	CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX PLAFONDS – MENUISERIES INTERIEURES	- Réservation pour incorporation ouvrages techniques - Coffres d'habillages des tuyauteries de chauffage - Fourniture et pose des trappes de visite en cloison suivant indications données par les lots techniques - Fourniture et pose de renforts de cloisons suivant implantations des lots techniques - Fourniture et pose des trappes en faux plafond suivant prescriptions des lots techniques

	PRESTATIONS PREVUES AU LOT		PRETATIONS DES AUTRES LOTS
			- Découpe suivants demandes des lots techniques - Découpe des plaques de faux-plafonds démontables pour bouches et diffuseurs suivant côtes du lot CVC-Plomberie
	- Peintures de protection sur l'ensemble des tubes et équipements (antirouille, époxy, etc.) - Dépose et repose des radiateurs pour le lot PEINTURE	PEINTURE	Peinture de protection sur les ouvrages (antirouille, époxy, etc.)
	- Plans et bilan des attentes électriques pour le lot CVC - Raccordement électrique des CTA/VMC depuis l'attente lot électricité - Raccordement des production ECS depuis l'attente lot électricité	ELECTRICITE	- Fourniture et pose des liaisons électriques, y compris câbles CR1 (si besoin), fourreaux de protection, etc. suivant demandes du lot CVC, en attente au droit des équipements. - Mise à la terre des installations de CVC-Plomberie

08 – ELECTRICITE	- Fourniture des câbles et raccordement depuis centrale CA - Fourniture des câbles et raccordement des bornes depuis armoire TGBT - Mise à la terre des installations - Liaison de puissance compris raccordement et mise à la terre des armoires électriques du présent lot - Calfeutrement des percements liés à ses ouvrages	GROS ŒUVRE	Fourniture et pose des fourreaux sous dalle
		MENUISERIES EXTERIEURES	
	- Localisation des découpes dans ouvrages de faux plafond - Fourniture et pose des luminaires	CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX PLAFONDS MENUISERIES INTERIEURES	Réservation pour incorporation ouvrages techniques
	- Alimentation électriques pour les systèmes ventilation et chauffage - Fourniture des câbles en attente pour le lot CVC / PB	CVC – PLOMBERIE	- Fourniture du bilan de puissance de l'ensemble des équipements électriques (CTA, VMC, PAC, ECS, etc....) - Raccordement des équipements du présent lot sur attentes de l'électricien