

NOUVELLE-CALEDONIE

MAÎTRISE D'OUVRAGE :

**ETAT – ADMINISTRATION SUPERIEURE DES
ILES DE WALLIS ET FUTUNA**

B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA

Téléphone : + (681) 72.27.27.



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONDUCTEUR D'OPERATION :

SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

40, RUE FELIX TROMBE, KOUTIO, DUMBEA

BP 2517 – 98846 NOUMEA CEDEX

Téléphone : + (687) 46.70.00.



SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Téléphone : + (681) 82.59.68.

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA ILES DE WALLIS & FUTUNA

PIECE N°04

D.P.G.F. DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 16: CLOTURES – ESPACE VERT – AMENAGEMENT

GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE

ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / GEOME / INGENC / SIGMA INGENIERIE / ES2

Tribu de THUAAHĀICK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE

2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE

Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00

secretariat.mmw@mmw.nc



TRANCHE FERME

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
D	D – Infirmerie	3
G	G – Enseignement général	2
H	H – Enseignement services - HORS EXTENSION	3
I	I – Enseignement industriel	1
K	K – Internat	1
N	N – Logement de fonction 1	1
U	U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires	1
Z	Parking Visiteurs & Personnels	Pendant les grandes Vacances
	Travaux de VRD Hors Bât V	

TRANCHE OPTIONNELLE 01

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
K	K – Internat	1

TRANCHE OPTIONNELLE 02

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
G	G – Enseignement général	1

TRANCHE OPTIONNELLE 03

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
U	U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires	1

TRANCHE OPTIONNELLE 04

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
J	J – Restauration	1

TRANCHE OPTIONNELLE 05

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
H	H – Enseignement services - AVEC EXTENSION	1

TRANCHE OPTIONNELLE 06

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
A	A – Loge d'entrée	10
B	B – Administration	6
C	C – Intendance	6
E	E – Salle des professeurs	7
F	F – CDI	7
L	L – Vestiaires EPS	5
M	M – Sanitaires	8
O	O – Logement de fonction 2	9
P	P – Logement de fonction 3	9
Q	Q – Falé accueil	10
S	S – Falé véhicules	10
T	T – Hall EPS	5
V	V – Atelier de Maintenance	11

TRANCHE OPTIONNELLE 07

	Réfection voirie existante	1
--	----------------------------	---

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

LOT 16 : CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT

Clôtures périphériques et Revêtement minéral

TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
16,300	CLOTURES				
16,301	- Clôture périphérique de type Axis en pleine terre - Ht 2,00 m				
	LE METRE LINEAIRE	ML	2,00		
16,302	- Clôture intérieure de type Axis en pleine terre - Ht 2,00 m				
	LE METRE LINEAIRE	ML	0,00		
16,303	- Muret bahut béton au niveau de l'entrée principale - Ht 0,50 m				
	LE METRE LINEAIRE	ML	14,00		
16,304	- Clôture périphérique de type Axis sur platine - Ht 1,50 m				
	LE METRE LINEAIRE	ML	14,00		
		CLOTURES			
16,400	PORTAILS - PORTILLONS				
16,401	- Portail coulissant autoportant motorisé - Ht 2,00 m Largeur de passage 4 m				
	L'UNITE	U	2,00		
16,402	- Portail double vantaux non motorisé - Ht 2,00 m Largeur de passage 5 m				
	L'ENSEMBLE	U	0,00		
16,403	- Portillon Ouverture manuelle - Ht 2,00 m Largeur de passage 1,40 m				
	L'ENSEMBLE	U	1,00		
		PORTAILS - PORTILLONS			

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

LOT 16 : CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT

Clôtures périphériques et Revêtement minéral

TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
16,500	REVEMENT MINERAL EN PERIPHERIE DES BATIMENTS D et H				
16,501	- Nivellement - Surface gravier concassé de carrière 6/8 : surf x 10 cm				
	LE METRE CARRE	M2	169,00		
16,502	- Bordure séparative				
	LE METRE LINEAIRE	ML	176,00		
16,503	- Gravier concassé de carrière 6/8 - Ep 10 cm				
	LE METRE CARRE	M2	169,00		
16,500	REVEMENT MINERAL EN PERIPHERIE DU BATIMENT K				
16,501	- Nivellement - Surface gravier concassé de carrière 6/8 : surf x 10 cm				
	LE METRE CARRE	M2	170,00		
16,502	- Bordure séparative				
	LE METRE LINEAIRE	ML	180,00		
16,503	- Gravier concassé de carrière 6/8 - Ep 10 cm				
	LE METRE CARRE	M2	170,00		
16,500	REVEMENT MINERAL EN PERIPHERIE DU BATIMENT U				
16,501	- Nivellement - Surface gravier concassé de carrière 6/8 : surf x 10 cm				
	LE METRE CARRE	M2	120,00		
16,502	- Bordure séparative				
	LE METRE LINEAIRE	ML	125,00		
16,503	- Gravier concassé de carrière 6/8 - Ep 10 cm				
	LE METRE CARRE	M2	120,00		
		REVEMENT MINERAL EN PERIPHERIE DES BATIMENTS D et H / K / U			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

LOT 16 : CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT

Clôtures intérieures et périphériques

TRANCHE OPTIONNELLE 06 - OPTION 1

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
16,300	CLOTURES				
16,301	- Clôture périphérique de type Axis en pleine terre - Ht 2,00 m				
	LE METRE LINEAIRE	ML	664,00		
16,302	- Clôture intérieure de type Axis en pleine terre - Ht 2,00 m				
	LE METRE LINEAIRE	ML	27,00		
16,303	- Muret bahut béton au niveau de l'entrée principale - Ht 0,50 m				
	LE METRE LINEAIRE	ML	0,00		
16,304	- Clôture périphérique de type Axis sur platine - Ht 1,50 m				
	LE METRE LINEAIRE	ML	0,00		
			CLOTURES		
16,400	PORTAILS - PORTILLONS				
16,401	- Portail coulissant autoportant motorisé - Ht 2,00 m Largeur de passage 4 m				
	L'UNITE	U	0,00		
16,402	- Portail double vantaux non motorisé - Ht 2,00 m Largeur de passage 5 m				
	L'ENSEMBLE	U	1,00		
16,403	- Portillon Ouverture manuelle - Ht 2,00 m Largeur de passage 1,40 m				
	L'ENSEMBLE	U	1,00		
			PORTAILS - PORTILLONS		
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

