EQUIPEMENTS CUISINE	
REPERE	DESIGNATION
LYCEE D'ETAT DE WALLIS & FUTUNA BATIMENT H - ENSEIGNEMENT SERVICE	
PROJET	
1	PLAQUE COUP DE FEU SUR BAIE LIBRE
2	RAYONNAGE 4 NIVEAUX
3	TABLE DU CHEF ROBINETTERIE A GAUCHE
4	TABLE DU CHEF ROBINETTERIE A DROITE
5	TABLE MURALE + ETAGERE BASSE
6	TABLE CENTRALE + ETAGERE BASSE
7	PIANO 2 FEUX SUR BAIE LIBRE
8	FOUR ELECTRIQUE 10 NIVEAUX SUR SUPPORT
9	LAVE MAIN COMMANDE FEMORALE
10	BAIE NEUTRE
11	TABLE MURALE INOX AVEC ETAGERE
12	ARMOIRE HAUTE INOX
13	CHAMBRE FROIDE POSITIVE
14	CHAMBRE FROIDE NEGATIVE
15	PLONGE 2 BACS + ROBINETTERIE
16	HOTTE CENTRALE 5000*1200 + EXTRACTION
17	ARMOIRE 1 PORTE NEGATIVE CON-701-SPF
18	ARMOIRE 1 PORTE POSITIVE CON-701-SPF
19	TABLE D'ENTREE LAVE VAISSELLE
20	LAVE VAISSELLE A CAPOT
21	TABLE DE SORTIE LAVE VAISSELLE
22	CHARIOT DE SERVICE 2 NIVEAUX
23	ARMOIRE DE STERILISATION DES COUTEAUX
24	POSTE DE LAVAGE ET DE DESINFECTION
25	DESINFECTISEUR ELECTRIQUE
26	PASSE PLAT INOX
27	HOTTE MURALE 3600 * 1000
28	SUPPORT SAC POUBELLE INOX
29	PLAQUE A SNACKER PSR 400 EE
30	FRITEUSE FO 80
31	MACHINE A LAVER
32	SECHE LINGE

NOMENCLATURE VENTILATION

EQUIPEMENT	DESIGNATION
	Unité intérieur CTA AM500
	Unité intérieur CTA AM1000
	Grille d'air neuf sur façade extérieur
	Gaine rigide en acier galvanisé - air neuf
	Bouche de soufflage - air neuf
	Ventilateur de gaine isolée - air neuf
	Caisson de filtration - air neuf
	Grille d'air extrait sur façade extérieur
	Gaine rigide en acier galvanisé - air extrait
	Bouche d'extraction - air extrait
	Ventilateur de gaine isolée - air extrait
	Bouche d'extraction motorisée
	Gaine flexible isophonique
	Attente électrique
	Trappe de visite

NOMENCLATURE CLIMATISATION

EQUIPEMENT	DESIGNATION
	Unité extérieure cassette 4 voies
	Unité extérieure mural
	Cassette 4 voies 600x600
	Cassette 4 voies 800x800
	Liaison frigorifique
	Réseau condensat
	Attente électrique

NOTA: les puissances frigorifiques, les débits et les diamètres de canalisation sont donnés à titre indicatif pour permettre aux candidats d'apprécier la nature et le volume des prestations attendues. Ils devront être calculés et vérifiés par l'entreprise titulaire dans le cadre des études d'exécution.

M.M.W. ARCHITECTURE
Tribu de Thuahaick B.P. 595 We - 98820 Lifou
2 rue Pierre Lecole - Parc de Normandie - 98800 Nouméa
Tel : (+687)45.48.00 - Fax : (+687)45.48.00
Tel : (+687)23.64.20 - Fax : (+687)23.64.20
Email : secretariat.mmw@mmw.nc

ARCHIFALE
BP 61 - Mata utu - 98 600 Wallis & Futuna
Tel : (+681)82.12.74 - (+681)72.12.74
Email : hakomani.petelo@architectes.org
archifale@hakomani.com

STRUCTURE CONCEPT
Imm.le Cap Horn 2A , rue Lapérouse,
Ppg Blanchot - 98 800 Nouméa
Tel : (+687)25.95.52 - Fax : (+687)25.95.07
Email : direction@structureconcept.nc

INGENC
121 rue Jacques Iekawe - 98 857 NOUMEA
Tel : (+687)24.87.16
Email : cedric.faure@ingenc.nc
pauline.rousselle@ingenc.nc

SIGMA INGENIERIE
1 Rue Isidore Le Goupils - 98 800 Nouméa
Tel / Fax : (+687)27.12.82
Email : vincent.gaillard@sigma.nc
joel.beaumont@sigma.nc

FLUIDES SECURITE SERVICES
228 Rue Georges Lèques - Zi Normandie
BP 2025 - 98874 Pont des Français
Tel : (+687)44.95.57 - Fax : (+687)44 95.67
Email : david.lemoine@ces2.nc

GEOME
13 rue du 5 Mai - BP 14402 - 98 802 Magenta
Tel : (+687)28.24.82
Email : geome.energie@gmail.com

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS & FUTUNA - ILES DE WALLIS & FUTUNA

D.C.E.

PROJET

PLAN N°CL-H02

DESSINS	VISA
BÂTIMENT H - ENSEIGNEMENT SERVICE LOT 11 : CLIMATISATION - VENTILATION	Maîtrise d'ouvrage : Administration supérieure des îles Wallis & Futuna BP 16 - Havelu 98 600 Uvea Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Assistant Maîtrise d'ouvrage : SECAL - Société d'Equipement de la Nouvelle-Calédonie
ECHELLE : 1/100°	Date : le 10 MARS 2025

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

MODIFICATIONS	DATE