

Création d'une carrière subirriguée  
et  
aménagement d'un hébergement extérieur  
innovant pour équidés

"Les Ecuries du Bois"  
La Cochère  
61310 GOUFFERN EN AUGE



**MAITRE D'OUVRAGE**

IFCE

170, Avenue du Cadre Noir

49400 SAUMUR

Tél : 02.41.53.50.50

Mél : info@ifce.fr

**MAITRE D'OEUVRE :**

SICA NORMANDIE

52 bd du 1er chasseurs

61 000 ALENCON

Tél : 02 33 31 48 40

Mél : contact@sica-architecture61.fr

**COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER :**

SARL EXECO - M. Marc MORISSET

Le Bourg, Le Bourg

61220 POINTEL

Tél : 02 33 96 20 34

Mél : mmorisset.execo@orange.fr

**BUREAU CONTROLE :**

SOCOTEC Agence Construction Alençon

ZI Nord -Rue Nicolas Appert

61001 ALENCON

Tél : 06 18 21 31 30

Mél : philippe.lecoz@socotec.com

**Lot n°11**  
**EQUIPEMENTS EQUINS**

**CCTP**

Dossier	1595.2025
Date	22/12/2025
Phase	DCE
Indice	2

Code	Désignation
11.1	<p><b><u>GENERALITES</u></b></p> <p>L'entrepreneur du présent lot, a, à sa charge, tous les ouvrages nécessaires à la parfaite exécution des travaux pour " EQUIPEMENTS EQUINS ", selon les règles de l'art, normes en vigueur, selon les plans et documents fournis au dossier d'appel d'offre.</p> <p><b><u>DOCUMENTS DE REFERENCES :</u></b></p> <p>Les travaux devront être réalisés conformément notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Réglementation et exigences concernant les équipements et matériels équins ( points d'enclage, mise en œuvre )</li><li>- Prescriptions techniques pour équipements et matériels équins</li><li>- Garantie sur le matériel et mise en œuvre suivant les prestations du fabricant choisi ( équipements et matériel breveté)</li><li>- Observations de la DDA , service vétérinaires</li><li>- Règles générales de construction, règles de sécurité, édictées par le Ministère du travail.</li><li>- Règlement de sécurité contre l'incendie des bâtiments publics</li><li>- Prescriptions des fabricants</li><li>- Avis de la commission technique du groupement des assurances.</li><li>- Les plans joints.</li></ul> <p><b><u>MATERIEL UTILISE :</u></b></p> <p>Le matériel employé devra être adapté tant pour sa puissance que pour sa maniabilité aux travaux à exécuter. En aucun cas l'entrepreneur titulaire de ce lot ne pourra demander un délai supplémentaire pour une panne ou avarie quelconque ou un supplément de prix pour un changement imprévu d'engins ou matériels employés.</p> <p><b><u>MATERIAUX UTILISES :</u></b></p> <p>Tous les matériaux devront être conforme à la marque NF et recevoir l'approbation du maître d'oeuvre et du B.E.T. L'entrepreneur peut présenter une autre marque à l'agrément du maître d'oeuvre à condition que celle-ci ait les performances et critères de qualité au moins équivalentes à celles indiquées au présent devis, suivant D.T.U. et règles de l'art en vigueur.</p> <p><b><u>NETTOYAGE :</u></b></p> <p>L'entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception du projet, il devra en assurer la protection pendant toute la durée des travaux et le nettoyage soigné en fin de chantier, ainsi que l'enlèvement de la totalité de ses gravois aux décharges publiques. En cas de litige sur le chantier au sujet du nettoyage un container sera installé et géré par l'entreprise du LOT 1 les dépenses seront réparties sur le COMPTE PRORATA.</p> <p><b><u>COORDINATION :</u></b></p> <p>L'entrepreneur devra se mettre en coordination avec tous les autres corps d'état pour l'exécution de ses ouvrages suivant références préconisées dans son étude , notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>. MACONNERIE : Localisation , dimensions et réservation nécessaires dans maçonnerie pour enclage fixation équipements agricoles</li><li>. CHARPENTE : Localisation, dimensions et réservation nécessaires de la charpente pour fixation équipements équins liées avec création bâtiment affouragement pour écurie active</li><li>. PLOMBERIE : Localisation, alimentation EF pour équipements équins ( notamment abreuvoirs , etc ....)</li><li>. ELECTRICITE : Localisation, alimentation pour équipements équins motorisés ( raccordement sur chaque armoire de commande )</li><li>CARRIERE : Limite des prestations prévues par ce dernier</li></ul> <p><b><u>CONDITION D'EXECUTION (Règles techniques).</u></b></p> <p>Prévoir dans son offre toutes les fournitures, mise en oeuvre et accessoires nécessaires pour obtenir des ouvrages complets et en parfait état de finition. L'entrepreneur devra établir et soumettre au maître d'oeuvre les dessins d'exécution ou détails à grande échelle afin d'en obtenir l'approbation. Il restera responsable de toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre dans la préparation des dessins ainsi que les erreurs ultérieures qui pourraient être commises au cours de l'exécution. L'entrepreneur devra prendre, vérifier les cotes exactes avant travail, Reconnaître si les cotes de réservations sont bien respectées et répondre à toutes les conditions nécessaires à une parfaite finition et exécution de la mise en oeuvre de ses équipements équins</p> <p><b><u>SUPPORT</u></b></p> <p>L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité, et avant tout travail, réceptionner les supports et aura à sa charge le nettoyage soigné de ceux-ci. Il devra signaler par écrit au Maître d'Ouvre ceux impropres à l'exécution d'un travail conforme à celui demandé (la réalisation sur support sans aucune réserve vaudra acceptation de l'état des supports). Il devra s'assurer de la bonne conformité des supports laissés par les autres corps d'état, répondant à toutes les conditions nécessaires à une parfaite finition et exécution de la mise en oeuvre de ses propres ouvrages. Le type des éléments seront déterminés par le constructeur en vue d'obtenir une installation parfaite dans tous les cas envisagés et de satisfaire les souhaits du futur utilisateur des locaux.</p>

Code	Désignation
	<p><u>PRE-RECEPTION</u></p> <p>Avant la réception définitive des travaux une pré-réception sera prévue avec le Maître d'Oeuvre :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Afin de faire un contrôle et à la révision complète de ses travaux</li><li>- Remédier à toute reprise sur le fonctionnement, quincaillerie, éléments de ferrage ou autres travaux.</li></ul> <p><u>ENTRETIEN DES OUVRAGES</u></p> <p>Les équipements équins seront protégées très soigneusement en cours et après la pose. Les ouvrages qui se trouveraient dégradés seraient refusés. Pendant UN AN après la réception, l'entrepreneur assurera l'entretien de ses ouvrages et devra, chaque fois qu'il sera requis, effectuer les révisions qui seraient nécessaires. Au cas ou, pendant les périodes de garantie, des défauts apparaîtraient, notamment dans le fonctionnement, l'entrepreneur devra remédier à ses frais, aux inconvénients signalés, jusqu'à ce que les ouvrages aient été reconnus par le Maître d'Oeuvre comme donnant entière satisfaction. Les travaux occasionnés par les autres corps d'état par les révisions, l'entretien, la remise en état et le remplacement d'ouvrages défectueux seront à la charge de l'entrepreneur du présent lot.</p> <p><u>GARANTIE</u></p> <p>L'ensemble des travaux prévus au présent lot sera couvert dans le cadre de la législation actuelle pour la garantie décennale. Pendant cette période, l'entrepreneur devra maintenir ses ouvrages en état.</p>

Code	Désignation
11.2	<p><b><u>PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES DES OUVRAGES DU PRESENT LOT</u></b></p> <p><b><u>LOCALISATION DES TRAVAUX POUR PRESENT LOT</u></b> Le présent CCTP. s' applique aux ouvrages nécessaires à la réalisation de l'opération concernant :</p> <p><b><u>Les travaux TCE du présent projet concerne :</u></b> <b>la CREATION D'UN HEBERGEMENT COLLECTIF EXTERIEUR INNOVANT</b>     <b>" Les écuries du bois"</b>     <b>La Cochère</b>     <b>61 310 GOUFFERN EN AUGE</b></p> <p>Ce projet comprend les différentes parties suivant localisation sur plans du programme à savoir Partie 1 : Travaux de création écurie active 1 et reprise aménagement du sanitaire dans écurie baladin Partie 2 : Travaux de réfection de 4 paddocks existants sur sable Partie 3 : Travaux de réfection de 4 paddocks et création de 2 paddocks sur herbe Partie 4 : Travaux de création d'une carrière Partie 5 : Travaux de création cheminement d'accès Partie 6 : Travaux de création rejet des eaux sur installation lagune de rétention</p> <p>Le présent projet est sur site en NATURA 2000 et classé ABF</p> <p><b><u>INFORMATION SUR LA DESCRIPTION DES OUVRAGES PREVUS AU CCTP</u></b> <b><u>PRESENTATION</u></b> L'entrepreneur devra prévoir uniquement que les prestations prévues au présent lot</p> <p><b><u>REFERENCES ET PRODUITS EMPLOYES</u></b> Afin de faciliter la description des prestations demandées au CCTP, Le présent lot est décrit suivant les produits décrits ci - après .</p> <p>Important , l'entrepreneur du présent lot n'est pas tenu de répondre à ceux référencées au CCTP , mais à ceux pris en compte pour son étude ( à condition que ceux - ci soient équivalentes tant en conception , caractéristiques techniques , réglementations , mise en œuvre et soient utilisables au type d'établissement du projet ) . Pour cela , l'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement référencer les produits choisis pour son étude sur le bordereau de prix avec documentation ( si demandée )</p>

Code	Désignation
11.3	<p><b><u>DESCRIPTIONS DES TRAVAUX</u></b></p> <p>L 'ensemble des prestations prévues aux présent lot devront répondre : aux réglementations en vigueur aux exigences du site classé en NATURA 2000 et ABF</p> <p>L'ensemble des prestations prévues au présent lot seront suivant les produits à savoir . HORSE STOP . JOURDAIN . Ou d'un autre produit répondant au CCTP</p> <p>Le présent CCTP est prévu avec les produits prescrits de base de marque HORSE STOP avec exigences IFCE</p> <p>L'entrepreneur devra joindre avec son offre toutes les documentations des références préconisées dans Son étude et joindre un plan d'implantation des équipements demandés</p> <p><u>Gestion des travaux</u> Gestion des travaux L'ensemble des travaux prévues par le présent lot devra tenir compte suivant planning prévisionnel envisagée à savoir intervention avec exigences du fonctionnement du site indication de sécurité et d exécution des travaux du présent lot dans PGC fait par le coordinateur de sécurité</p> <p><u>Limites de prestations du présent lot</u> La finition extérieure sur écurie active est à la charge du lot 1 AMENAGEMENT DES EXTERIEURS La gestion des équipements actuels ( abreuvoirs et mangeoires ) sur chaque box et couloir commun concerné au projet est à la charge IFCE</p> <p>'ensemble des plans du projet <u>sur ensemble des parties concernées pour les équipements équins</u></p>
11.3.1	<p><b>Travaux préparatoires</b></p>
11.3.1.1	<p><b>Protection suivant travaux</b></p> <p>L entrepreneur du présent lot devra prévoir Toute coordination et localisation limites de prestations de sécurisation prévues en lot 1 La protection suivant exigences SPS éventuelle comprend la fourniture et la mise en place de matériel (barrières ou panneaux avec grillage mobiles de protection, etc).de sécurité et de protection des travaux au droit des zones concernées par le présent lot suivant exigences du PGC suivant présence ou pas exigences du fonctionnement du site</p> <p><b>Localisation :</b> <i>Protection sur parties concernées suivant localisation au projet à savoir Protection éventuelle sur bâtiment concernée pour écurie active Protection éventuelle sur zones extérieures concernées ( écurie active , paddocks , carrière )</i></p>
11.3.1.2	<p><b>Dépose et enlèvements éléments gênants suivant travaux</b></p> <p>L'entrepreneur du présent lot devra prévoir : . Réception support avec zones concernées par présent lot . Localisation et traçage zones à prendre en considération suivant travaux effectués par les autres lots . Dépose de tous déchets, détritrus laissés , plantations gênantes <u>non faits par lots ( 1 + 2 + 3 )</u> pour les travaux à réaliser . Chargement et enlèvement de tous ces gravats à la décharge. . Coordination avec IFCE pour toutes récupération éventuelles . Tous travaux complémentaires nécessaires non décrits . Coordinations avec les autres corps d'états , MO et SICA NORMANDIE</p> <p><b>Localisation :</b> <i>Dépose et enlèvement éléments gênants sur parties concernées suivant localisation au projet à savoir Protection éventuelle sur bâtiment concernée pour écurie active Protection éventuelle sur zones extérieures concernées ( écurie active , paddocks , carrière )</i></p>
11.3.2	<p><b>Équipements intérieurs pour écurie active</b></p>
11.3.2.1	<p><b>Sol drainant souple coulé en place</b></p> <p>. Avant tout commencement de travaux, le titulaire du présent lot aura à effectuer un nettoyage parfait des supports, par tous moyens adaptés, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue du revêtement. Mise en place d'un sol drainant souple type Sleipnir de la société DELTA PAYSAGE ou équivalent sur 6 à 7 cm d'épaisseur. Les revêtements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni salissure, de couleur et de ton uniformes et réguliers.</p> <p><u>Tolérances de pose :</u> En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises seront de 5 mm sous règle de 2 m et 2 mm sous réglet de 0.20 m. Toutes les parties de revêtements accusant des défauts supérieurs à ces tolérances, joints ouverts, coupes et ajustages mal réalisés, etc., seront refusées, déposées et refaites par l'entrepreneur à ses frais.</p>


Code	Désignation
11.3.2.2	<p><b>Localisation :</b> Couloir de l'écurie active entrée Nord Baladin au rideau métallique juste avant la zone des douches. Mise en place d'un revêtement de sol drainant composite type Sleipnir de la société DELTA PAYSAGE ou équivalent compris réservations pour regard béton 50 x 50 et grille de caniveau 40 x 40</p> <p><b>Anneaux d'attaches pour fixations de chaînes</b></p> <p>Fourniture et pose d'anneaux en acier zingué 10 x 70 mm pour fixer des chaînes à 1.20 ml de hauteur</p> <p><u>* Travaux préparatoires avec</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>. Localisation</li><li>. Réception maçonnerie modifiée ou créée par lot 3</li></ul> <p><u>*Mise en oeuvre avec</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>. Scellement dans la maçonnerie existante</li><li>. Équipement breveté</li><li>. Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et normes en vigueur compris tous accessoires nécessaires non décrits .</li></ul> <p><b>Localisation :</b> Fourniture et pose d'anneaux acier zingué à sceller 10 x 70 mm Un sur chaque côté des box de l'écurie active sauf box 9 à 1.20 ml de hauteur</p>
11.3.2.3	<p><b>Ensemble porte extérieure coulissante à 2 vantaux</b></p> <p>Fourniture et pose porte extérieure à 2 vantaux coulissants de chez HORSE STOP ou équivalent comprenant :</p> <p><u>* Travaux préparatoires avec</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>. Localisation</li><li>. Réception ouverture modifiée par lot 3</li></ul> <p><u>* Ensemble Porte avec</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>. rail métallique traité de guidage</li><li>. Cadre métallique traité remplissage bois vertical ou composite</li><li>. Guidage en partie basse</li><li>. Étanchéité par joint néoprène sur 4 côtés ou équivalent</li></ul> <p><u>* Quincaillerie et fermeture</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>. Ensemble béquillage suivant fabricant</li><li>. Ferrage et fermeture manuelle avec verrous d'écurie</li></ul> <p><u>*Mise en oeuvre avec</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>. Pose en applique compris recouvrement et étanchéité avec maçonnerie existante</li><li>. Pattes de fixation et de scellement traités.</li><li>. Équipement breveté</li><li>. Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et normes en vigueur compris tous accessoires nécessaires non décrits .</li></ul> <p><b>Localisation :</b> Ensemble porte extérieure coulissante sur partie concernée suivant localisation au projet à savoir Ecurie active dans bâtiment BALADIN vers extérieur herbager Base indicative Ensemble porte coulissante à 2 vantaux de chez HORSE STOP ou équivalent compris Travaux préparatoires Rail de guidage haut Porte en métal traité et remplissage bois ou composite vertical Guidage bas Tous équipements complémentaires non décrits Montage en applique sur ouverture réfection née ( prévu par lot 3) Dimensions de 2.52 ml x 3.25 ml.ht</p> <p>Préciser sur DPGF référence et joindre documentation prévue suivant étude :</p> <p>Préciser ici le matériel proposé</p>
11.3.2.4	<p><b>Ensemble façade avec porte grillagée sur box</b></p> <p><b>Localisation :</b> Ensemble façades avec porte grillagée mailles 5 x 5 cm ouvrant à la française sur partie concernée suivant localisation au projet à savoir Box 9 en écurie active dans bâtiment BALADIN Base indicative Ensemble façade avec porte ouvrant à la française ou équivalent compris Travaux préparatoires Ensemble façade en métal traité et remplissage grillage rigide maille 5 x 5 cm + 1 panneau grillage rigide maille 5 x 5 cm Ferrage et fermeture manuelle avec verrous d'écurie Tous équipements complémentaires non décrits Montage en applique sur ouverture réfection née ( prévu par lot 3) Dimensions de 2.9768 ml x 2.25 ml.ht</p> <p>Préciser sur DPGF référence et joindre documentation prévue suivant étude :</p> <p>Préciser ici le matériel proposé</p>


Code	Désignation

Code	Désignation
11.3.2.5	<p><b>Finition angles saillants de l'écurie active</b></p> <p>Fourniture et pose d'angles en caoutchouc pour protection des chevaux ou équivalent comprenant :</p> <p><u>* Travaux préparatoires avec</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>. Localisation</li><li>. Réception parois réfection né par lot 3</li><li>. Sur hauteur des murets</li></ul> <p><u>*Mise en oeuvre avec</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>. Équipement breveté</li><li>. Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et normes en vigueur compris tous accessoires nécessaires non décrits .</li></ul> <p><b>Localisation :</b></p> <p><i>Ensemble finition des angles saillants sur partie concernée suivant localisation au projet à savoir</i></p> <p><i>Totalité des angles saillants en écurie active dans bâtiment BALADIN</i></p> <p><i>Base indicative</i></p> <p><i>Finition des angles avec protection d'angle caoutchouc 12 x12 cm PROTECTOR sur hauteur murets ou équivalent compris Travaux préparatoires</i></p> <p><i>Habillage de l'ensemble des angles saillants</i></p> <p><i>Tous équipements complémentaires non décrits</i></p> <p><i>Fixations sur maçonnerie réfectionnée ou neuve ( prévu par lot 3)</i></p> <p><i>Hauteur préconisée sur 1.20 ml. ht</i></p> <p><i>Préciser sur DPGF référence et joindre documentation prévue suivant étude :</i></p> <p>Préciser ici le matériel proposé</p>



Code	Désignation
11.3.3	<b>Équipements extérieurs pour écurie active + paddocks et carrière</b>
11.3.3.1	<p><b>Ensemble passage libre - Porte automatisée, caoutchouc 2 vantaux</b></p> <p>Fourniture et mise en œuvre porte automatisée caoutchouc 2 vantaux de chez HORSE STOP Ou équivalent comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <u>Travaux préparatoires avec</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Localisation et traçage implantation</li> <li>. Coordination avec lot 1 pour support dalle</li> </ul> </li> <li>* <u>Porte automatisée type PORTE CAOUCCHOUC 2 VANTAUX réf HPORTP ou équivalent</u> comprenant :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>. Structure porteuse acier galva</li> <li>. Détection électronique</li> <li>. Portes double vantaux caoutchouc</li> <li>. Équipement avec caméra pour la visualisation et la surveillance en direct ( ordinateur, kits colliers avec puce RFID)</li> </ul> </li> <li>* <u>Mise en œuvre</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Fixation en applique par vis au droit dalle BA prévu par lot 1 Aménagement des extérieurs</li> <li>. Raccordement sur attente électrique prévu par lot 7 électricité</li> <li>. Équipement breveté</li> <li>. Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et normes en vigueur compris tous accessoires nécessaires non décrits</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Localisation :</b>  <i>Ensemble porte automatisée 2 vantaux caoutchouc sur partie concernée suivant localisation au projet à savoir</i>  <i>Écurie active vers herbager</i>  <b>Base indicative</b>  <i>Ensemble passage libre par porte automatisée 2 vantaux caoutchouc type SELECTIVE de chez HORSE STOP Ou équivalent compris</i>  <i>Travaux préparatoires</i>  <i>Porte automatisée 2 vantaux caoutchouc</i>  <i>Détection électronique avec équipements par camera + ordinateur + kits colliers , etc.)</i>  <i>Raccordement sur attente électrique ( prévu par lot 7)</i>  <i>Tous équipements complémentaires non décrits</i>  <i>Montage sur dalle BA ( prévu par lot 1)</i></p> <p><i>Préciser sur DPGF référence et joindre documentation prévue suivant étude :</i></p> <p>Préciser ici le matériel proposé</p>
11.3.3.2	<p><b>Ensemble façades libre-service pour bâtiment affouragement de 6.00 ml x 3.00 ml</b></p> <p><b>Localisation :</b>  <i>Ensemble râtelier distributeur sur partie concernée suivant localisation au projet à savoir</i>  <i>Bâtiment affouragement sur Ecurie active</i>  <b>Base indicative</b>  <i>Travaux préparatoires</i>  <i>6 façades intégrée dans structure couverte pour râtelier</i>  <i>Tous équipements complémentaires non décrits</i>  <i>Montage sur dalle BA ( prévu par lot 3)</i></p> <p><i>Préciser sur DPGF référence et joindre documentation prévue suivant étude :</i></p> <p>Préciser ici le matériel proposé</p>

Code	Désignation
11.3.3.3	<p><b>Ensemble porte de box de 1.20 ml x 2.49 ml et imposte vitré 1.20 ml x 0.73 ml</b></p> <div></div> <p>Fourniture et mise en œuvre de porte de box type Louis avec imposte vitré fixe au-dessus de chez HORSE STOP ou équivalent comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* <u>Travaux préparatoires avec</u><ul style="list-style-type: none"><li>. Localisation et traçage implantation</li><li>. Coordination avec lot 3 pour bandes de redressements</li></ul></li><li>* <u>Portes à intégrer dans la maçonnerie du Baladin box 9</u><ul style="list-style-type: none"><li>. Imposte Châssis bois vitré verre sécurit</li><li>. Structure en acier galvanisé et remplissage en pin sylvestre traité autoclave</li><li>. Fermeture à clé</li><li>. Double verrouillage (Fermeture Porte Basse poignée plate, fermeture Haute par poignée ronde)</li></ul></li><li>* <u>Mise en œuvre</u><ul style="list-style-type: none"><li>. Fixation dans la maçonnerie</li><li>. équipement breveté</li><li>. Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et normes en vigueur compris tous accessoires nécessaires non décrits</li></ul></li></ul> <p><b>Localisation :</b> <i>Ensemble porte de box avec imposte vitré fixe sur box 9</i> <i>Base indicative</i> <i>Travaux préparatoires</i> <i>Pose de l'imposte fixe vitré et de la porte de box</i> <i>Tous équipements complémentaires non décrits</i> <i>Fixation dans la maçonnerie</i></p> <p><i>Préciser sur DPGF référence et joindre documentation prévue suivant étude :</i></p> <p>Préciser ici le matériel proposé</p>

Code	Désignation
11.3.3.4	<p><b>Abreuvoirs antigel isotherme à boules</b></p>  <p>Fourniture et mise en œuvre abreuvoirs de chez HORSE STOP ou équivalent comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Travaux préparatoires avec                         <ul style="list-style-type: none"> <li>. Localisation et traçage implantation</li> <li>. Coordination avec lot 1 pour support dalle</li> </ul> </li> <li>* <u>Abreuvoir antigel type THERMODOUBLE ou équivalent comprenant</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 2 postes d'abreuvement en tête à tête</li> <li>. Socle à double paroi isolée en polyéthylène</li> <li>. Capacité de 75 L</li> </ul> </li> <li>* Mise en oeuvre                         <ul style="list-style-type: none"> <li>. Fixation en applique par vis au droit dalle BA prévu par lot 1 Aménagement des extérieurs</li> <li>. raccordement sur attente EF prévu par lot 6 plomberie</li> <li>. raccordement sur attente électrique prévu par lot 7 électricité</li> <li>. équipement breveté</li> <li>. Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et normes en vigueur compris tous accessoires nécessaires non décrits</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Localisation :</b>  <i>Ensemble abreuvoirs sur parties concernées suivant localisation au projet à savoir</i>  <i>Ecurie active</i>  <i>Paddocks sur herbe et sur sable</i>  <i>Carrière</i>  <i>Base indicative</i>  <i>Ensemble abreuvoir type THERMODOUBLE de chez HORSE STOP Ou équivalent compris</i>  <i>Travaux préparatoires</i>  <i>Abreuvoir avec cuve antigel</i>  <i>Raccordement sur attente EF ( A coordonner avec le lot plomberie)</i>  <i>Tous équipements complémentaires non décrits</i>  <i>Montage sur dalle BA ( prévu par lot aménagement extérieur)</i></p> <p><i>Préciser sur DPGF référence et joindre documentation prévue suivant étude :</i></p> <p>Préciser ici le matériel proposé</p>
11.3.4	<p><b>Divers</b></p>
11.3.4.1	<p><b>Divers et étude suivant travaux</b></p> <p>Partie divers comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. étude</li> <li>. Plans et détail</li> <li>. Coordination avec le MO et maître d oeuvre</li> <li>. Transport</li> </ul> <p>Partie complémentaire comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Tous travaux complémentaires <u>en dehors équipements équins prescrits ci avant</u> mais indispensable Pour une parfaite exécution suivant les règles de l'art Suivant projet et état des lieux ( à préciser au bordereau de prix )</li> </ul> <p><b>Localisation :</b>  <i>Uniquement prestations liées aux parties concernées suivant localisation au projet</i>  <i>Préciser prestations suivant étude</i></p>

Bon pour accord, signature, Maître d'Ouvrage

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Signature et cachet de l'Entrepreneur