

Création d'une carrière subirriguée  
et  
aménagement d'un hébergement extérieur  
innovant pour équidés

"Les Ecuries du Bois"  
La Cochère  
61310 GOUFFERN EN AUGÉ



**MAITRE D'OUVRAGE**

IFCE

170, Avenue du Cadre Noir

49400 SAUMUR

Tél : 02.41.53.50.50

Mél : info@ifce.fr

**MAITRE D'OEUVRE :**

SICA NORMANDIE

52 bd du 1er chasseurs

61 000 ALENCON

Tél : 02 33 31 48 40

Mél : contact@sica-architecture61.fr

**COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER :**

SARL EXECO - M. Marc MORISSET

Le Bourg, Le Bourg

61220 POINTEL

Tél : 02 33 96 20 34

Mél : mmorisset.execo@orange.fr

**BUREAU CONTROLE :**

SOCOTEC Agence Construction Alençon

ZI Nord - Rue Nicolas Appert

61001 ALENCON

Tél : 06 18 21 31 30

Mél : philippe.lecoz@socotec.com

**Lot n°2**  
**DESAMIANTAGE - DEMOLITIONS**

**CCTP**

Dossier	1595.2025
Date	22/12/2025
Phase	DCE
Indice	2

Sommaire

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX.....	6
DESAMIANPAGE .....	6
DEMOLITIONS COMPLEMENTAIRES NE CONTENANT PAS D 'AMIANTE ET DE PLOMB.....	9
TRI ET GRAVATS .....	11

Code	Désignation
2.1	<p><b><u>GENERALITES</u></b></p> <p>L'entrepreneur du présent lot a, à sa charge, tous les ouvrages nécessaires à la parfaite exécution des travaux de " Désamiantage - déplombage - Démolitions " selon les règles de l'art, normes en vigueur, et selon les plans et documents fournis au dossier d'appel d'offres ouvert.</p> <p><b><u>PARTIE AMIANTE</u></b> =====</p> <p><b><u>DOCUMENTS DE REFERENCE :</u></b> Les ouvrages prescrits au C.C.T.P. devront répondre et être conformes aux : .Décret travail n°96.98 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante .Décret santé n°96.97 concernant la protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante .Circulaires du ministère de l'environnement du 09/01/1997 .Aux prescriptions et observations de l'inspection du travail .Aux prescriptions et observations de la CRAM .Aux prescriptions et observations de l'OPPBTP .Aux prescriptions et observations Du coordinateur de sécurité soumissionné .Tous textes complémentaires , arrêtés non décrits</p> <p><b><u>DISPOSITIONS POUR RETRAIT OU CONFINEMENT DE MCA NON FRIABLES</u></b> La dépose de la couverture en plaques fibro ciment contenant de l'amiante rentre dans le cadre De retrait et de confinement de MCA non friables . Cette opération qui au sens du décret n° 96-98 de 7 février 1996 modifié et de son arrêté d'application de 14 mai 1996, justifie la prise en compte de mesures particulières et en particulier : . la coordination de la prévention lors des opérations . l'information des tiers et des organismes . l'identification du danger et l'évaluation des risques . l'organisation de l'opération . la gestion des déchets . le choix , l'information ; la formation et le suivi médical du personnel . les premiers secours et les secouristes . les matériels et équipements de chantier et de protection collective et individuelle . la rédaction et la transmission d'un plan de retrait ou de confinement (PRC) et les mesures d'installation de l'entreprise sur le chantier</p> <p><b><u>GUIDE DE PREVENTION</u></b> Ci joint certains documents portant sur Les travaux de retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux en contenant</p> <p><b><u>PARTIE PLOMB</u></b> =====</p> <p><b><u>DOCUMENTS DE REFERENCE :</u></b> Les ouvrages prescrits au C.C.T.P. devront répondre et être conformes aux : .Décret n°2006 -1114 du 5 septembre 2006 ( art R 1334-14 du code de la santé publique ) .Décret n°2006 -1114 du 25 avril 2008 ( art R 1334-4 du code de la santé publique ) .Décret n°2008 -1175 du 13 novembre 2008 modifiant l'article R 271-5 du code de la construction Et de la santé .Code de la construction et de l'habitation articles R 271-1 à R 271-5 " condition d'établissement du DDT et L271-4 à L271-6 . Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb . Arrêté du 25 avril 2006 relatif au risque d'intoxication par le plomb dans les peintures . Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification . Conforme à la norme NF X 46-030 sur l'inventaire des points de contrôle . Aux prescriptions et observations de l'inspection du travail . Aux prescriptions et observations de la CRAM . Aux prescriptions et observations de l'OPPBTP . Aux prescriptions et observations Du coordinateur de sécurité soumissionné . Tous textes complémentaires , arrêtés non décrits</p> <p><b><u>DISPOSITIONS POUR RETRAIT DE MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB</u></b> La dépose de matériaux contenant du plomb dans le cadre</p>

Code	Désignation
	<p>De retrait et de confinement de matériaux dégradés avec un seuil de concentration plomb supérieur à 1 mg/cm²</p> <p>Cette opération qui au sens de l'article L 1334- 10 du code de la santé publique</p> <p>Procédant aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb</p> <p>Tout en garantissant la sécurité des occupants et en particulier :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>. la coordination de la prévention lors des opérations</li><li>. l'information des tiers et des organismes</li><li>. l'identification du danger et l'évaluation des risques</li><li>. l'organisation de l'opération</li><li>. la gestion des déchets</li><li>. le choix , l'information ; la formation et le suivi médical du personnel</li><li>. les premiers secours et les secouristes</li><li>. les matériels et équipements de chantier et de protection collective et individuelle</li><li>. la rédaction et la transmission d'un plan de retrait ou de confinement (PRC)</li></ul> <p>et les mesures d'installation de l'entreprise sur le chantier</p>

Code	Désignation
2.2	<p><b><u>PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES DES OUVRAGES DU PRESENT LOT</u></b></p> <p><b><u>LOCALISATION DES TRAVAUX POUR PRESENT LOT</u></b> Le présent CCTP. s' applique aux ouvrages nécessaires à la réalisation de l'opération concernant :</p> <p><b><u>Les travaux TCE du présent projet concerne :</u></b> <b>la CREATION D'UN HEBERGEMENT COLLECTIF EXTERIEUR INNOVANT</b>     <b>" Les écuries du bois"</b>     <b>La Cochère</b>     <b>61 310 GOUFFERN EN AUGE</b></p> <p>Ce projet comprend les différentes parties suivant localisation sur plans du programme à savoir Partie 1 : Travaux de création écurie active 1 et reprise aménagement du sanitaire dans écurie baladin Partie 2 : Travaux de réfection de 4 paddocks existants sur sable Partie 3 : Travaux de réfection de 4 paddocks et création de 2 paddocks sur herbe Partie 4 : Travaux de création d'une carrière Partie 5 : Travaux de création cheminement d'accès Partie 6 : Travaux de création rejet des eaux sur installation lagune de rétention</p> <p>Le présent projet est sur site en NATURA 2000 et classé ABF</p> <p><b><u>INFORMATION SUR LA DESCRIPTION DES OUVRAGES PREVUS AU CCTP</u></b> <b><u>PRESENTATION</u></b> L'entrepreneur devra prévoir uniquement que les prestations prévues au présent lot</p> <p><b><u>REFERENCES ET PRODUITS EMPLOYES</u></b> Afin de faciliter la description des prestations demandées au CCTP, Le présent lot est décrit suivant les produits décrits ci - après .</p> <p>. Important , l'entrepreneur du présent lot n'est pas tenu de répondre à ceux référencées au CCTP , mais à ceux pris en compte pour son étude ( à condition que ceux - ci soient équivalentes tant en conception , caractéristiques techniques , réglementations , mise en œuvre et soient utilisables au type d'établissement du projet ) . Pour cela , l'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement référencer les produits choisis pour son étude sur le bordereau de prix avec documentation ( si demandée )</p>

Code	Désignation
2.3	<p><b>DESCRIPTIONS DES TRAVAUX</b></p> <p>L'ensemble des prestations prévues aux présent lot devront répondre : aux réglementations en vigueur aux exigences du site classé en NATURA 2000 et ABF</p> <p>L'ensemble suivant plans du projet <u>sur uniquement partie bâtiment BALADIN actuel aménagée en écurie active</u></p> <p><b><u>Prestation à la charge d'IFCE avant démarrage du présent lot :</u></b> <b><u>Le démontage compris remontage en fin de travaux avec neutralisation équipement abreuvoir dans chaque box est prise en charge par l'IFCE</u></b></p> <p><b><u>Prestation à la charge des lots concernés :</u></b> <b><u>Les démolitions prévues dans sanitaire actuel suivant nouvel agencement sont à la charge du lot 3</u></b> <b><u>Le démontage avec neutralisation équipement sur sanitaire actuel suivant nouvel agencement et en extérieur suivant projet est à la charge du lot 7</u></b> <b><u>Le démontage avec neutralisation équipement électrique sur box concernés , sanitaire actuel suivant nouvel agencement et en extérieur suivant projet est à la charge du lot 8</u></b></p>
2.3.1	<p><b>DESAMIANPAGE</b></p> <p><u>Réserve Prescriptions d'exécutions</u> un rapport sur matériaux contenant de l'amiante a été faite par BET par Qualiconsult Référence 5227792 A pour zone dans bâtiment écurie BALADIN concerné</p> <p><b>Le désamiantage ne concernera que la zone concernée par le projet</b> <b>Le reste est à proposer en variante suivant rapport</b></p>
2.3.1.1	<p><b>Travaux préparatoires pour protection et pour sécurité</b></p> <p>L'entrepreneur devra prévoir : <b>* <u>Mode opératoire et règles de protection :</u></b> . La rédaction du plan de retrait ou de confinement (PRC) et les mesures d'installation de l'entreprise sur le chantier . La transmission du plan de retrait à l'inspection du travail , à la CRAM et à l'OPPBTP pour avis et accord avant exécution des travaux . Balisage de la zone de travail <b>* <u>Protection du personnel suivant réglementation</u></b> <b>* <u>Dispositions pour le personnel suivant réglementation</u></b> <b>* <u>Protection de l'environnement suivant réglementation</u></b> <b>* <u>Coordination et OBS</u></b> . Coordination et OBS avec l'inspection du travail , de la CRAM et de l'OPPBTP . Coordination et OBS avec Le coordination de sécurité . Coordination et OBS avec MO et lots techniques pour coupure branchement pour intervention . Coordination et OBS avec le MO et SICA <b>* <u>Sur l'ensemble</u></b> . Exécution suivant réglementation en vigueur dans le cadre des travaux de retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux friables et non friables en contenant</p>
2.3.1.1.1	<p><b>Travaux préparatoires pour protection et pour sécurité pour bâtiment concerné</b></p> <p><b><u>Localisation :</u></b> <b><u>Totalité de désamiantage liées au projet suivant étude et rapport + diagnostic joint du bâtiment écurie BALADIN pour zone concerné</u></b> <b><u>A savoir</u></b> <b><u>Box 1 : P010 - Peinture blanche + enduit plâtre sur mur béton (mur et mur de refend)</u></b> <b><u>Box 1 : P014 - Peinture + enduit plâtre sur mur béton (mur et mur avec porte)</u></b> <b><u>Box 10 : P011 - Peinture noire + enduit plâtre sur mur béton (mur et mur de refend)</u></b> <b><u>Salle de réunion : P026 - conduit fibrociment</u></b> <b><u>Tous ouvrage complémentaire suivant rapport</u></b></p> <p><b><u>Préciser les travaux prévus suivant étude</u></b></p>

Code	Désignation
2.3.1.2	<p><b>Dépose matériaux contenant de l'amiante</b></p> <p>L'entrepreneur devra prévoir la dépose des ouvrages contenant de l'amiante suivant rapport pour projet Comprenant :</p> <p>* <u>Travaux de dépose et de démontage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sécurité, protection, localisation</li> <li>. Coupure de tous les réseaux techniques (eau , électricité , téléphone et chauffage) avec coordination des lots concernés éventuellement</li> <li>. Dépose et démontage de l'ensemble des matériaux suivant état des lieux ( rapport amiante joint ) avec présence d'amiante dans le cadre de travaux de retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux en contenant</li> </ul> <p>* <u>Prescriptions de sécurité ( vis à vis de l'amiante )</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. protéger la zone de travail par un film polyane</li> <li>. mise en dépression</li> <li>. sas raccordé au volume en dépression ( toléré à distance )</li> </ul> <p>* <u>Préparation pour évacuation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Matériaux à base d'amiante suivant nature avec                         <ul style="list-style-type: none"> <li>. palettisation sur palettes ou dans des racks recouverts d'un film en matière plastique au fur et à mesure de leur production</li> <li>. mise en sac</li> <li>. aspiration de tous les déchets et poussières à proximité de la zone de travail</li> </ul> </li> <li>. Matériaux sans présence d'amiante suivant nature avec                         <ul style="list-style-type: none"> <li>. chargement dans benne avec bâchage</li> </ul> </li> </ul> <p>* <u>Sur l'ensemble</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Exécution suivant réglementation en vigueur dans le cadre des travaux de retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux en contenant friables et non friables</li> </ul>
2.3.1.2.1	<p><b>Dépose matériaux contenant de l'amiante pour bâtiment concerné</b></p> <p><b>Localisation :</b>  <i>Totalité de désamiantage liées au projet suivant étude et rapport + diagnostic joint du bâtiment écurie BALADIN pour zone concerné</i>  <i>A savoir</i>  <i>Box 1 : P010 - Peinture blanche + enduit plâtre sur mur béton (mur et mur de refend)</i>  <i>Box 1 : P014 - Peinture + enduit plâtre sur mur béton (mur et mur avec porte)</i>  <i>Box 10 : P011 - Peinture noire + enduit plâtre sur mur béton (mur et mur de refend)</i>  <i>Salle de réunion : P026 - conduit fibrociment</i>  <i>Tous ouvrage complémentaire suivant rapport</i></p> <p><i>Préciser les travaux prévus suivant étude</i></p>
2.3.1.3	<p><b>Élimination des déchets et démontage installation</b></p> <p>L'entrepreneur devra prévoir pour la dépose des ouvrages contenant de l'amiante Dans le bâtiment à aménager suivant projet</p> <p>* <u>Élimination des déchets</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Déchets des matériaux à base d'amiante suivant nature avec                         <ul style="list-style-type: none"> <li>. Acheminement des palettes et sacs vers une installation de stockage autorisée de classe 1, 2 ou 3</li> <li>. Évacuation avant d'engager d'autres phrases de travaux effectuées par les autres lots</li> </ul> </li> <li>. Déchets des matériaux sans présence d'amiante suivant nature avec                         <ul style="list-style-type: none"> <li>. chargement bennes sur camion , transport et évacuation à la décharge publique</li> </ul> </li> </ul> <p>* <u>Élimination des déchets de matériels et d'équipements ( vis à vis de l'amiante )</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Conditionner les déchets de matériels et d'équipements ainsi que les déchets issus du nettoyage ( débris et poussières ) dans des doubles sacs étanches étiquetés</li> <li>. Acheminement vers une installation de stockage de classe 1 ou une installation de traitement par vitrification</li> </ul> <p>* <u>Démontage installation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Démontage de l'installation compris chargement, transport et retour à l'atelier</li> </ul> <p>* <u>Sur l'ensemble</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Exécution suivant réglementation en vigueur dans le cadre des travaux de retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux en contenant friables et non friables</li> </ul>
2.3.1.3.1	<p><b>Élimination des déchets et démontage installation pour bâtiment concerné</b></p> <p><b>Localisation :</b>  <i>Totalité de désamiantage liées au projet suivant étude et rapport + diagnostic joint du bâtiment écurie BALADIN pour zone concerné excepté la couverture</i>  <i>A savoir</i>  <i>Box 1 : P010 - Peinture blanche + enduit plâtre sur mur béton (mur et mur de refend)</i>  <i>Box 1 : P014 - Peinture + enduit plâtre sur mur béton (mur et mur avec porte)</i>  <i>Box 10 : P011 - Peinture noire + enduit plâtre sur mur béton (mur et mur de refend)</i>  <i>Salle de réunion : P026 - conduit fibrociment</i>  <i>Tous ouvrage complémentaire suivant rapport</i></p> <p><i>Préciser les travaux prévus suivant étude</i></p>

[illegible]



Code	Désignation
2.3.2	<p><b>DEMOLITIONS COMPLEMENTAIRES NE CONTENANT PAS D'AMIANTE ET DE PLOMB</b></p> <p><u>Réserve Prescriptions d'exécutions</u> Les démolitions présent en charge par le présent article ne rentrent pas dans le cadre des travaux de retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux en contenant et de plomb</p> <p>Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de se rendre obligatoirement sur le site et de faire le relevé des éléments à démolir .</p> <p>Ces travaux comprendront :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Le chargement, l'enlèvement des gravats, y compris tous droits de décharge.</li><li>- Le nettoyage des abords de chantier, compris voiries attenantes, l'arrosage des gravats pendant la démolition.</li></ul> <p>L'entrepreneur reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et avoir une parfaite connaissance des lieux et des travaux à exécuter.</p> <p>Il ne saurait arguer d'erreurs ou d'omissions pour ne pas réaliser l'ensemble des travaux nécessaires dans le cadre de son prix forfaitaire.</p> <p>Par ailleurs, l'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Règles de sécurité suivant code du travail (port de casque)</li><li>- Étalement, échafaudage, barrières nécessaires</li><li>- Protection par film plastique ou bâche contre les poussières, éboulis, trous, partie non modifiée.</li><li>- Signalisation de toutes démolitions en cours.</li><li>- Évacuer au fur et à mesure après tri de tous matériaux non récupérables à la décharge publique.</li><li>- Mise en dépôt de matériaux récupérables</li></ul> <p>Avant toutes démolitions, l'entrepreneur devra obtenir un accord du Maître d'ouvrage quant aux matériaux à conserver ou non d'une part et devra déterminer l'endroit du dépôt d'autre part (Si celui-ci veut les garder)</p> <p><u>IMPORTANT :</u> Tous les éléments et matériaux démolis ou déposés, seront laissés à la disposition du Maître d'ouvrage si celui-ci en manifeste le souhait. Par conséquent, une mise au point devra être faite au moment des travaux.</p> <p>Veuillez préciser sur votre bordereau de prix la destination des démolitions suivant votre étude.</p> <p>Prestations prévues par le 1 "<u>Aménagement des extérieurs</u>" à savoir</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Repérage + neutralisation + dépose installation réseau EP et EU sur zone concernée</li><li>Repérage + neutralisation + dépose installation eau sur zone concernée</li><li>Repérage + neutralisation + dépose installation électrique sur zone concernée</li></ul> <p>Prestations prévues par le 6 "<u>Plomberie</u>" à savoir</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Repérage + neutralisation + dépose installation eau sur localisation envisagée ( sanitaire actuel intérieur et extérieur au droit reprise aménagement )</li><li>Toute reprise et de remaniage de l'installation eau sur zone concernée suivant agencement du projet avec existant</li></ul> <p>Prestations prévues par le 7 "<u>Électricité</u>" à savoir</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Repérage + neutralisation + dépose installation électrique sur localisation envisagée ( zone pour écurie active intérieur , sanitaire actuel intérieur et éclairage en extérieur au droit reprise aménagement )</li><li>Toute reprise et de remaniage de l'installation électrique sur zone concernée suivant agencement du projet avec existant</li></ul>

Code	Désignation
2.3.2.1	<p><b>Dépose de menuiseries extérieures partiellement</b></p> <p>comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sécurité, protection</li> <li>. Démontage ouvrant, dormant compris fermeture avec précaution</li> <li>. Léger dégraissement et découpe à la disqueuse avec précaution en jonction de la maçonnerie conservée</li> <li>. Protection par bâchage par film polyane ou panneaux contre-plaqué marine au droit des ouvertures, compris fixation jusqu'à l'intervention du lot maçonnerie pour reprise</li> <li>. Coordination avec le lot maçonnerie</li> <li>. stockage des gravats en extérieur pour évacuation</li> <li>. Nettoyage</li> </ul>
2.3.2.1.1	<p><b>Dépose de menuiseries extérieures pour bâtiment concerné</b></p> <p><b>Localisation :</b>  <i>Uniquement porte à 2 vantaux sur façade OUEST du bâtiment écurie BALADIN concerné au projet <u>pour écurie active et porte extérieure du local 3</u></i>  <i>Base indicative avec 2 unités</i></p> <p><i>Les autres menuiseries conservées</i></p>
2.3.2.2	<p><b>Dépose de menuiseries intérieures</b></p> <p>comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sécurité, protection , étaieement</li> <li>. Démontage ouvrant, bâti ou huisserie avec précaution.</li> <li>. Mise en dépôt pour évacuation à l'extérieur.</li> <li>. Léger dégraissement et découpe à la disqueuse avec précaution en jonction de la maçonnerie conservée .</li> <li>. Coordination avec le lot maçonnerie</li> <li>. Stockage des gravats en extérieur pour évacuation</li> <li>. Nettoyage</li> </ul>
2.3.2.2.1	<p><b>Dépose de menuiseries intérieures dans bâtiment concerné</b></p> <p><b>Localisation :</b>  <i>Uniquement porte accès sur chaque box du bâtiment écurie BALADIN concerné au projet <u>pour écurie active</u></i>  <i>Base indicative avec 9 unités</i></p>
2.3.2.3	<p><b>Dépose et déplacement d 'éléments divers , accessoires non décrits ci avant</b></p> <p>comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sécurité, protection , étaieement</li> <li>. Démontage arrachage ou démolition des éléments avec précaution dont murets box suivant plan de démolition (env. 14.00 m²)</li> <li>. Découpe à la disqueuse avec précaution en jonction de la maçonnerie conservée</li> <li>. Coordination avec le lot maçonnerie</li> <li>. Stockage des gravats en extérieur pour évacuation</li> <li>. Nettoyage.</li> </ul> <p>Base indicative:  <u>Éléments en intérieures partiels en fonction état des lieux et agencement du projet</u>          . Tous éléments gênants complémentaires et non décrits ( habillage, équipements etc...)          . Tous ouvrages et accessoires non déposés etc...          . Tous gravats laissés sur place</p>
2.3.2.3.1	<p><b>Dépose et déplacement d 'éléments divers , accessoires non décrits ci avant dans bâtiment concerné</b></p> <p><b>Localisation :</b>  <i>Uniquement ensemble éléments intérieurs complémentaires suivant état des lieux et nécessité</i>  <u><i>hors prestations désamiantage et déplombage dans bâtiment concerné au projet pour écurie active</i></u></p>

Code	Désignation
2.3.3	<b>TRI ET GRAVATS</b>
2.3.3.1	<b>Tri des matériaux</b> Tri tous éléments récupérable suivant démolitions avec . Mettre à disposition des éléments récupérables souhaités dans un endroit définie par IFCE suivant son accord .Chargement et enlèvements des éléments récupérables mais non souhaités par IFCE
2.3.3.1.1	<b>Tri des matériaux récupérables dans bâtiment concerné</b> <b>Localisation :</b> <i>Tous les matériaux récupérables suivant état des lieux du bâtiment concerné au projet <u>pour écurie active</u></i>
2.3.3.2	<b>Gravats</b> Chargement sur camion des démolitions de tous matériaux et évacuation à la décharge publique concernant Matériaux démolis pour démolitions non récupérable par la commune et faites par le présent lot  <b>NOTA :</b> il se peut que une partie des gravats sont utilisée de remblaiement du sous sol sous réserve étude sol et BA mais en tenir compte dans votre étude en le proposant en variante Il ne sera accepté aucun supplément de frais de décharge.
2.3.3.2.1	<b>Gravats dans bâtiment concerné</b> <b>Localisation :</b> <i>Tous les gravats liées à la totalité suivant état des lieux du bâtiment conservé au projet <u>pour écurie active</u></i>

Bon pour accord, signature, Maître d'Ouvrage

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Signature et cachet de l'Entrepreneur