

SGAMI OUEST
Réhabilitation de la base de vie de la base hélicoptère de la sécurité civile de LE HAVRE

DPGF - NOVEMBRE 2025

Lot n° 02 - Curage - Démolition - Gros Œuvre

ART.	DESIGNATIONS	U	QUANT	P.U. €	TOTAL H.T €
4	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CURAGE – DEMOLITION – GROS-ŒUVRE				
4.1	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEMOLITION GENERALE				
4.1.1	Installations de chantier – sécurité – qualité - environnement	Ens.			
4.1.2	Consignation des eaux	Ens			
4.2	DESCRIPTION DE TRAVAUX DE CURAGE				
4.2.1	Curage avant démolition Pour tous les travaux de curage sur l’emprise de la démolition selon plans.	Ens.			
4.2.2	Dépose de faïence de toutes natures Pour les faïences déposées suivant plans de repérage architecte et notamment : - Faïence de la douche - Faïence en médaillon dessus lave-main dans les WC	m² m²			
4.2.3	Dépose des portes intérieures de toutes natures Pour toutes les portes intérieures déposées dans le cadre du projet selon plans.	U			
4.2.4	Dépose de la cuisine aménagée Pour la cuisine aménagée existante	Ens.			
4.2.5	Sciage Horizontal Pour les sciages horizontaux entre la zone démolie et la zone conservée.	ml			
4.2.6	Sciage vertical Pour les sciages verticaux entre la zone démolie et la zone conservée.	ml			
4.2.7	Démolition Pour tous les travaux de démolition selon plans.	Ens.			
4.3	DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE GROS-ŒUVRE				
4.3.1	Installation de chantier	Ens			
4.3.2	Location de base vie provisoire MOA – 30 m² Pour les installations provisoires en phase 2 Coût mensuel Phase 2	Ens. Ens.			
4.3.3	Déplacement de bungalow Pour le déplacement du bungalow de la MOA	Ens.			
4.4	ETUDE BETON	Ens			
4.5	TRAVAUX DE TERRASSEMENT GENERAUX				
4.5.1	Remblais après démolition Pour le remblaiement dans l’emprise des ouvrages démolis pour reconstitution de la plateforme sous le projet Au pourtour du bâtiment sur l’emprise de la surlargeur de 2 m.	m3 m3			

4.5.2	Fouille en rigoles et en trous Pour toutes les longrines, semelles filantes et isolées et autres massifs de fondations. Pour les canalisations enterrées et fourreaux enterrés dans l'emprise des bâtiments (EU, EP, AEP, Elec, Fibre,...).	m3 m3			
4.6	RESEAUX ENTERRES				
4.6.1	Réseaux eaux usées Suivant plans pour tous les réseaux d'évacuation des eaux usées, eaux vannes, sous l'emprise du bâtiment au RdC jusqu'au raccordement en sortie à +1 m du bâtiment selon plan de masse.	ml			
4.6.2	Essais d'étanchéité des réseaux Pour les réseaux enterrés dans le cadre du projet.	Ens.			
4.6.3	Fourreaux divers Pour l'ensemble des fourreaux et notamment : • EDF : 1 Ø 160 mm • Fibre Optique : 3 Ø 42/45 mm suivant plans. • TGBT Provisoire : 1 Ø 160 mm • AEP : 1 Ø 80 mm	ml ml ml ml			
4.7	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE				
4.7.1	Béton de propreté Sous tous les ouvrages de fondation coulés en place.	m3			
4.7.2	Semelles filantes et isolées Pour les semelles filantes et isolées du projet	m3			
4.7.3	Soubassements enterrés Pour tous les soubassements sur les semelles filantes	m²			
4.7.4	Etanchéité des parois enterrées Pour tous les murs de soubassement enterrés du projet.	m²			
4.8	DALLES PORTEES				
4.8.1	Isolation sous dalles Pour l'isolation sous dalles portées sur les zones chauffées du projet.	m²			
4.8.2	Dalles portées Pour les dalles portées du projet. Pour la dalle de l'unité extérieure de la PAC	m² m²			
4.9	Ouvrages en superstructure				
4.9.1	Murs en béton banché Suivant plans et coupes architectes et notamment : - Pour le mur de refends tous niveaux - Pour les acrotères béton - Pour les murs formant garde-corps sur terrasse accessible	m² m² m²			
4.9.2	Réhausse d'acrotères en béton armé Pour les compléments de relevés en Béton armé des acrotères du bâtiment existant suivant plans architectes et façades.	ml			
4.9.3	Maçonnerie en blocs béton granulats légers R = 1.7 m².K/W Pour tous les murs en maçonnerie du bâtiment neuf suivant plans et coupes architectes	m²			
4.9.4	Ossature en béton armé Pour l'ensemble des poteaux suivant étude béton Pour l'ensemble des poutres suivant étude béton	Ens. Ens.			
4.10	PLANCHERS				
4.10.1	Planchers dalle pleine				

	Pour les planchers du projet : - Pour le plancher haut du RDC - Pour le plancher haut du R+1	m² m²			
4.10.2	Planelle Isolante R = 1.00 m². K/W Pour les planelles isolantes du plancher intermédiaire et suivant étude thermique	ml			
4.10.3	Rupteurs de pont thermiques Pour les rupteurs thermiques du plancher haut du R+1 et suivant étude thermique	ml			
4.11	ESCALIERS SIMPLE QUART TOURNANT Pour l'escalier simple quart tournant du projet	U			
4.12	OUVERTURES ET CAROTTAGES				
4.12.1	Ouverture à créer compris ossature béton (linteau, tableau...) Pour l'ensemble des ouvertures et agrandissement de porte suivant plans architecte.	U			
4.12.2	Carottage pour passage de réseaux horizontaux Pour tous les carottages de section supérieure à un diamètre 100 mm compris utile au corps d'état technique. Voir plans techniques Electricité – Plomberie et Ventilation.	U			
4.12.3	Carottage pour passage de réseaux verticaux Pour tous les carottages de section supérieure à un diamètre 100 mm compris utile au corps d'état technique. Voir plans techniques Electricité – Plomberie et Ventilation.	U			
4.12.4	Création de réseaux EU en plancher bas Pour la création d'un réseau EU dans le local Plongeur suivant plans techniques Plomberie.	Ens.			
4.12.5	Création de siphon de sol en plancher bas Pour le siphon de sol du local Technique	Ens.			
4.12.6	Création d'attente EU Pour la création du réseaux EU entre le WC et le local plongeur	Ens.			
4.13	OUVRAGES DIVERS				
4.13.1	Réservations – Scellement – Calfeutrement Pour les pénétrations de réseaux. Pour les réservations dans les planchers Pour les réservations de tapis brosse. Pour chaque sortie de canalisations Dressement des tableaux neufs et suite aux changements de menuiseries et portes Rebouchage des feuillures suite dépose des menuiseries intérieures et extérieures Partout ou nécessaire pour une parfaite finition.	Ens.			
4.13.2	Seuils et appuis Pour toutes fenêtres et baies de passages suivant plans.	ml			
4.13.3	Reprise d'escalier Pour l'escalier entre le Degt1 et le Degt2 Pour l'ajout d'une marche sur l'escalier d'accès principal	Ens.			
4.13.4	Enduit ciment Pour les enduits sur murs maçonnées neufs recevant une peinture suivant plans de façades Pour les enduits sur murs maçonnées neufs sous panneaux de bardage suivant plans de façades	m² m²			
4.13.5	Joints de dilatation Entre existant et extension.	ml			

4.13.6	Siphon de sol				
	Pour les siphons de sol suivant plans architecte et notamment :				
	- Garage	U			
	- Ménage	U			
5	GESTION DES DECHETS	Ens.			Compris
	Provision Compte PRORATA	Ens.			Compris
TOTAL H.T. EUROS					0,00 €
<i>T.V.A. 20,00 %</i>					<i>0,00 €</i>
<i>TOTAL T.T.C.EUROS</i>					<i>0,00 €</i>