

SGAMI OUEST
Réhabilitation de la base de vie de la base hélicoptère de la sécurité civile de LE HAVRE

DPGF - NOVEMBRE 2025

Lot n° 6 - Menuiserie Intérieure Bois- Plâtrerie Sèche - Plafonds Suspendus

ART.	DESIGNATIONS	U	QUANT	P.U. €	TOTAL H.T €
5	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE BOIS - PLATRERIE SECHE - PLAFONDS SUSPENDUS				
5.1	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE BOIS				
5.1.1	Blocs portes à âme pleine Suivant les plans architecte et notamment : - Vestiaires - WC - Salle Repos - Cuisine - Info - LT	U U U U U U			
5.1.2	Blocs portes à âme pleine – 2 vantaux Suivant les plans architecte et notamment : - Porte entre Degt et Degt1	U			
5.1.3	Blocs portes à âme pleine - Acoustique Suivant les plans architecte et notamment : - Bureaux - Chambres	U U			
5.1.4	Porte à Galandage – 2 vantaux Suivant plans architecte et notamment : - Cloison entre Cuisine et Salle de repos	U			
5.1.5	Cloisonnement COMPACT Suivant les plans architecte et notamment : - Cloisonnement et portes des douches du vestiaire H - Porte de douche du vestiaire F - Porte et retour sur douche du local plongeur	Ens. Ens. Ens.			
5.1.6	Aménagement de cuisine Pour l'aménagement de la cuisine du R+1 suivant détail et plans architecte	Ens.			
5.1.7	Aménagement de chambre Pour l'aménagement des chambres du R+1 suivant détail et plans architecte	U			
5.1.8	Cloisonnement et isolation provisoire de chantier Pour le doublage périphérique suivant plans d'installation provisoire Pour les cloisons suivant plans d'installation provisoire	m² m²			
5.2	OUVRAGES DIVERS				
5.2.1	Plinthes bois Pour la périphérie des pièces revêtues de sol souple et selon tableau de finition.	ml			
5.2.2	Plinthes stylobates Pour les stylobates de l'escalier	ml			
5.2.3	Habillages de finition				

	Partout ou nécessaire pour une parfaite finition.	Ens.			
5.2.4	Trappe de visite				
	Pour les trappes d'accès aux gaines techniques. Dimension 400 x 400 mm.	U			
	Pour la trappe d'accès au groupe VMC. Dimension 600 x 600 mm.	U			
5.3	EQUIPEMENTS				
5.3.1	Serrures sur combinaisons				
	Pour les serrures sur combinaisons du projet.	U			
5.3.2	Plans d'évacuation				
	Pour les plans d'évacuation sur l'emprise du projet.	U			
5.3.3	Signalétiques				
	Pour les signalétiques intérieures et particulièrement :				
	• Pour les portes donnant sur la circulation	U			
	• Pour les portes des sanitaires	U			
	• Pour les portes des bureaux	U			
5.4	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLATRERIE SECHE – PLAFONDS SUSPENDUS				
5.4.1	Doublages				
5.4.1.1	Doublage thermique				
	Pour le doublage intérieur des façades.	m²			
	Pour la plus-value pour les parements hydrofuge	m²			
5.4.1.2	Doublage thermique – Laine de roche				
	Pour le doublage intérieur des façades donnant sur les chambres au R+1	m²			
5.5	CLOISONS				
5.5.1	Cloisons de distribution type Stil 98/62 BA18S				
	Pour toutes les cloisons séparatives suivant plans architecte	m²			
	Pour la plus-value pour les parements hydrofuge	m²			
5.6	GAINES D'ENCOFFREMENT				
	Pour les gaines techniques suivant plans pour le bâtiment.	m²			
5.7	PLAFONDS				
5.7.1	Faux Plafonds acoustique suspendus 600 X 600				
	Suivant plans architecte et tableau de finition.	m²			
5.7.2	Faux Plafonds Hygiène suspendus 600 X 600				
	Suivant plans architecte et tableau de finition.	m²			
5.7.3	Isolation en panneau composite				
	Pour les plafonds suivant plans architecte et notamment :				
	- Garage	m²			
6	GESTION DES DECHETS	Ens.			Compris
	Provision Compte PRORATA	Ens.			Compris
TOTAL H.T. EUROS					0,00 €
<i>T.V.A. 20,00 %</i>					<i>0,00 €</i>
TOTAL T.T.C.EUROS					0,00 €