



REPARATION DU PARKING EXTERIEUR

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

INGENIERIE :



AGENCE DE METZ
1 Bis rue de Courcelles
F-57070 METZ
Tél : 03 87 21 08 79
www.groupe-ote.com

REV	DATE	DESCRIPTION	REDACTION/VERIFICATION		APPROBATION		N° AFFAIRE :	Page : 1/3
0	16/01/2026	Appel d'Offres	OTE - ABS		GQ	<i>gq</i>		
							Phase : DCE	

Les révisions sont indiquées par une marque de révision notée en marge

24010371 CHR METZ - REPARATION DU PARKING

DPGF DCE

N°				€	
Article	Objet	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
	<div>DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE</div>				
	Surface de voiries et de places de stationnement	m²	690		
	Surface d'espaces verts	m²	1 052		
	TOTAL	m²	1 742		
	TRANCHE FERME - ZONE 1				
1	Travaux préparatoires				
1.1	Installation de chantier	forfait	1		
1.2	Constat d'huissier	forfait	1		
1.3	Débroussaillage	m²	700		
1.4	Décapage de terre végétale	m²	1 050		
1.5	Abattage d'arbres et d'arbustes	forfait	1		
1.6	Démolition de surface	m²	820		
1.7	Dépose de bordures	ml	131		
1.8	Dépose puis repose de candélabres	pce	4		
1.9	Mise à niveau de grilles avaloirs, de regards et de tampons d'assainissement	pce	2		
1.10	Dévoisement du réseau d'eaux pluviales				
1.10.1	- Tranchées pour collecteur	ml		non concerné	
1.10.2	- Canalisations PVC CR8 DN315 mm	ml		non concerné	
1.10.3	- Canalisations PVC CR8 DN400 mm	ml		non concerné	
1.10.4	- Avaloirs	pce		non concerné	
1.10.5	- Raccordement sur réseau existants	pce		non concerné	
1.11	Dépose de réseau d'éclairage	ml	45		
1.12	Démontage de clôture et repose	ml	50		
1.13	Marquage et piquetage des réseaux (y compris branchements)	forfait	1		
1.14	Sondage des réseaux sous chaussées ou sous trottoirs	forfait	1		
	TOTAL 1. TRAVAUX PREPARATOIRES				
2	Terrassements généraux				
2.1	Fouille en pleine masse				
2.1.1	- sous voiries et espaces verts	m³	4 248		
2.2	Plus-value pour évacuation	m³	4 248		
2.3	Cloutage du fond de forme 50/200 mm	m²	1 742		
2.4	Talus en masque drainant				
2.4.1	- Géotextile	m²	1 052		
2.4.2	- Matériaux drainants 20/80 mm	m³	1 808		
2.4.3	- Drain routier en pied de talus		56		
2.5	Fourniture et mise en œuvre de remblais d'apport	m³	3 737		
2.6	Dressement de fond de forme	m²	1 742		
2.7	Géotextile	m²	1 742		
2.8	Couche de forme	0,6 m³	414		
2.9	Réception de la plateforme	forfait	1		
2.10	Essai de sol et contrôles	pce	6		
	TOTAL 2. TERRASSEMENTS GENERAUX				

24010371 CHR METZ - REPARATION DU PARKING

DPGF DCE

N°				€	
Article	Objet	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
3	Voiries et espaces verts				
3.1	Reprofilage des surfaces	m²	690		
3.2	Couche de base en GNT				
3.2.1	- épaisseur 8 cm	m²	690		
3.3	Couche de roulement en enrobés				
3.3.1	- en EB10 épaisseur 6 cm	m²	690		
3.4	Éléments de voirie				
3.4.1	- Bordure T2	ml	124		
3.4.2	- Bordure CS2	ml	77		
3.5	Marquage au sol				
3.5.1	- Bande blanches pour marquage parking	ml	150		
3.6	Préparation des surfaces	m²	1 052		
3.7	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale	0,3 m³	316		
3.8	Engazonnement	m²	1 052		
	TOTAL 3. VOIRIES ET ESPACES VERTS				
4	Assainissement				
4.1	Tranchées pour collecteurs	m³	188		
4.2	Canalisations circulaires				
4.2.1	- PVC CR8 DN200 mm pour collecte des EP en bas de talus	ml	130		
4.2.2	- PVC CR8 DN315 mm pour pose d'une nouvelle canalisation e	ml		non concerné	
4.2.3	- PVC CR8 DN400 mm pour pose d'une nouvelle canalisation e	ml		non concerné	
4.3	Avaloirs grille	pce		non concerné	
4.4	Regard de visite	pce		non concerné	
4.5	Raccordement sur réseau existant	pce	1		
4.6	Remblai	m³	188		
	TOTAL 4. ASSAINISSEMENT				
5	Réseau d'éclairage				
5.1	Tranchées pour pose de gaines d'éclairage	ml	75		
5.2	Fourniture et pose de gaines d'éclairage				
5.2.1	- 1 TPC Ø90 mm	ml	75		
5.3	Câblage				
5.3.1	- Câble U1000 R2V 4 x 2,5 mm²	ml	75		
5.4	Cuivre nu	ml	75		
5.5	Chambres de tirage				
5.5.1	- Chambre L2T + tampon classe C250 KN	pce	1		
5.6	Raccordement sur réseau d'éclairage existant	pce	1		
5.7	Remblais des tranchées	ml	75		
	TOTAL 5. RESEAU D'ECLAIRAGE				
6	Espaces verts				
6.1	Fosse d'arbre	pce	11	non concerné	
6.2	Plantation d'arbres de haute tige MG 20/25 (mélange liquidambar, p	pce	11	non concerné	
	TOTAL 6. ESPACES VERTS				
TOTAL TRANCHE FERME - ZONE 1					

24010371 CHR METZ - REPARATION DU PARKING

DPGF DCE

N°				€	
Article	Objet	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
	TRANCHE CONDITIONNELLE - ZONE 2				
	Surface de voiries et de places de stationnement	m²	993		
	Surface d'espaces verts	m²	1 735		
	TOTAL	m²	2 728		
1	Travaux préparatoires				
1.1	Installation de chantier	forfait		<i>inclus dans base</i>	
1.2	Constat d'huissier	forfait		<i>inclus dans base</i>	
1.3	Débroussaillage	m²	1 157		
1.4	Décapage de terre végétale	m²	1 735		
1.5	Abattage d'arbres et d'arbustes	forfait	1		
1.6	Démolition de surface	m²	993		
1.7	Dépose de bordures	ml	95		
1.8	Dépose puis repose de candélabres	pce		<i>non concerné</i>	
1.9	Mise à niveau de grilles avaloirs, de regards et de tampons d'ass	pce		<i>non concerné</i>	
1.10	Dévoisement du réseau d'eaux pluviales				
1.10.1	- Tranchées pour collecteur	ml	50		
1.10.2	- Canalisations PVC CR8 DN315 mm	ml	34		
1.10.3	- Canalisations PVC CR8 DN400 mm	ml	16		
1.10.4	- Avaloirs	pce	4		
1.10.5	- Raccordement sur réseau existants	pce	1		
1.11	Dépose de réseaux enterrés				
1.11.1	- Dépose de réseau d'éclairage	ml		<i>non concerné</i>	
1.12	Démontage de clôture et repose	ml		<i>non concerné</i>	
1.13	Marquage et piquetage des réseaux (y compris branchements)	forfait		<i>inclus dans base</i>	
1.14	Sondage des réseaux sous chaussées ou sous trottoirs	forfait		<i>inclus dans base</i>	
	TOTAL 1. TRAVAUX PREPARATOIRES				
2	Terrassements généraux				
2.1	Fouille en pleine masse				
2.1.1	- sous voiries et espaces verts	m³	6 101		
2.2	Plus-value pour évacuation	m³	6 101		
2.3	Cloutage du fond de forme 50/200 mm	m²	2 728		
2.4	Talus en masque drainant				
2.4.1	- Géotextile	m²	1 735		
2.4.2	- Matériaux drainants 20/80 mm	m³	1 808		
2.4.3	- Drain routier en pied de talus	ml	74		
2.5	Fourniture et mise en œuvre de remblais d'apport	m³	2 053		
2.6	Dressement de fond de forme	m²	2 728		
2.7	Géotextile	m²	2 728		
2.8	Couche de forme				
2.8.1	- sous voiries et stationnement	0,6 m³	596		
2.9	Réception de la plateforme	forfait	1		
2.10	Essai de sol et contrôles	pce	10		
	TOTAL 2. TERRASSEMENTS GENERAUX				

24010371 CHR METZ - REPARATION DU PARKING

DPGF DCE

N°				€	
Article	Objet	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
3	Voiries et espaces verts				
3.1	Reprofilage des surfaces	m²	993		
3.2	Couche de base en GNT				
3.2.1	- épaisseur 8 cm	m²	993		
3.3	Couche de roulement en enrobés				
3.3.1	- en EB10 épaisseur 6 cm	m²	993		
3.4	Éléments de voirie				
3.4.1	- Bordure T2	ml	94		
3.4.2	- Bordure CS2	ml	82		
3.5	Marquage au sol				
3.5.1	- Bande blanches pour marquage parking	ml	265		
3.6	Préparation des surfaces	m²	1 735		
3.7	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale	0,3 m³	521		
3.8	Engazonnement	m²	1 735		
	TOTAL 3. VOIRIES ET ESPACES VERTS				
4	Assainissement				
4.1	Tranchées pour collecteurs	m³	196		
4.2	Canalisations circulaires				
4.2.1	- PVC CR8 DN200 mm pour collecte des EP en bas de talus	ml	12		
4.2.2	- PVC CR8 DN315 mm pour pose d'une nouvelle canalisation	ml	34		
4.2.3	- PVC CR8 DN400 mm pour pose d'une nouvelle canalisation	ml	16		
4.2.4	- Drain routier DN200 mm en pied de talus	ml	74		
4.3	Avaloirs grille	pce	4		
4.4	Regard de visite	pce	1		
4.5	Raccordement sur réseau existant	pce	1		
4.6	Remblai	m³	196		
	TOTAL 4. ASSAINISSEMENT				
5	Réseau d'éclairage				
5.1	Tranchées pour pose de gaines d'éclairage	ml	75	non concerné	
5.2	Fourniture et pose de gaines d'éclairage			non concerné	
5.2.1	- 1 TPC Ø90 mm	ml	75	non concerné	
5.3	Câblage			non concerné	
5.3.1	- Câble U1000 R2V 4 x 2,5 mm²	ml	75	non concerné	
5.4	Cuivre nu	ml	75	non concerné	
5.5	Chambres de tirage			non concerné	
5.5.1	- Chambre L2T + tampon classe C250 KN	pce	1	non concerné	
5.6	Raccordement sur réseau d'éclairage existant	pce	1	non concerné	
5.7	Remblais des tranchées	ml	75	non concerné	
	TOTAL 5. RESEAU D'ECLAIRAGE				
6	Espaces verts				
6.1	Fosse d'arbre	pce	11		
6.2	Plantation d'arbres de haute tige MG 20/25 (mélange liquidambar, p	pce	11		
	TOTAL 6. ESPACES VERTS				
	TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE - ZONE 2				

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
DE LA DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

T.F - ZONE 1 T.C - ZONE 2

- .1. Travaux préparatoires
- .2. Terrassements généraux
- .3. Voiries et espaces verts
- .4. Assainissement
- .5. Réseau d'éclairage
- .6. Espaces verts

TOTAL GÉNÉRAL HORS TAXES
T.V.A. 20%
TOTAL GÉNÉRAL	_____
TOUTES TAXES COMPRISES
	=====

TRANCHE FERME - ZONE 1

En toutes lettres :

TRANCHE CONDITIONNELLE - ZONE 2

.....

Document chiffré à METZ , le 16 janvier 2026

L'Entreprise
« complété, lu et approuvé »
(mention manuscrite)
- cachet et signature -