

CENTRE PEDOPSYCHIATRIQUE

43, chemin des Carrés
74100 VETRAZ-MONTHOUX

D.P.G.F. - TO 01

EPSM de la Vallée de l'Arve
530, Rue de la Patience
74800 LA ROCHE SUR FORON

Lot N°02 DEMOLITION / MACONNERIE / GROS OEUVRE

Economiste de la construction
BET LE GUILCHER
184, rue de la fontaine
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
Portable : 06 21 44 91 19
Email : patrice.leguilcher@wanadoo.fr

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
GROS OEUVRE - MAÇONNERIE				
02.3 DEMOLITION, TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS				
02.3.1 Démolitions				
02.3.1.1 TOUS MATERIAUX :				
02.3.1.1.1 Démolitions intérieures & extérieures				
02.3.1.1.1 4 Démolition pergola Démolition de la Pergola, comprenant : - la dépose de la couverture en polycarbonate - la dépose de la structure métallique - la démolitions des dés et fondations Pour un ensemble de 45,00 m² environ d'emprise au sol Façade Sud et Plan masse	VAL	1		
Total DEMOLITION, TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS				
02.4 TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES				
02.4.2 Fouilles en trou				
02.4.2.1 FOUILLES EN TROUS EXECUTEES MECANIQUEMENT :				
02.4.2.1 2 Fouilles en trous pour massifs de fondations Fouilles en trous pour massifs et puits de fondations, y compris sortie, chargement et évacuation des déblais, taxe de décharge incluse. - pour massifs courants (Pergolas).	M3	1,960		
Total TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES				
02.5 FONDATIONS				
02.5.2 Gros béton				
02.5.2.1 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE BETON :				
02.5.2.1 3 Gros béton coulé en pleines fouilles Gros béton coulé en pleines fouilles, pour ancrage dans BS. - sous semelles filantes, massifs et tirants de fondations (Pergolas)	M3	1,176		
02.5.3 Semelles isolées				
02.5.3.1 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE BETON :				
02.5.3.1 2 Béton B25 pour massifs de fondations Béton B25 pour massifs de fondations, dimensions suivant plans BA, coulées en pleines fouilles. - pour massifs courants (Pergolas).	M3	0,588		
02.5.3.3 ARMATURES :				
02.5.3.3 2 Acier HA, toutes sections confondues Acier HA, toutes sections confondues, pour <u>massifs</u> de fondations (Pergolas).	KG	29		
Total FONDATIONS				

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
02.9 OUVRAGES EN BETON ARME				
02.9.2 Poteaux				
02.9.2.1 COFFRAGES :				
02.9.2.1 2 Coffrage pour dés isolés Coffrage pour dés isolés. - sous poteaux métalliques (Pergolas).	M2	1,92		
02.9.2.2 ARMATURES :				
02.9.2.2 2 Acier HA, toutes sections confondues Acier HA, toutes sections confondues, pour dés (fûts). - sous poteaux métalliques (Pergolas).	KG	5		
02.9.2.3 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE BETON :				
02.9.2.3 2 Béton pour dés Béton pour dés. - sous poteaux métalliques (Pergolas).	M3	0,096		
Total OUVRAGES EN BETON ARME				

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
GROS OEUVRE - MAÇONNERIE DEMOLITION, TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES FONDATIONS OUVRAGES EN BETON ARME				
Total TO 01 Lot N°02 DEMOLITION /MACONNERIE / GROS OEUVRE				