

# CENTRE PEDOPSYCHIATRIQUE

43, chemin des Carrés  
74100 VETRAZ-MONTHOUX

**D.P.G.F.**

EPSM de la Vallée de l'Arve  
530, Rue de la Patience  
74800 LA ROCHE SUR FORON

**Lot N°07 MENUISERIE INTERIEURE**

Economiste de la construction  
BET LE GUILCHER  
184, rue de la fontaine  
74210 FAVERGES-SEYTHENEX  
Portable : 06 21 44 91 19  
Email : patrice.leguilcher@wanadoo.fr

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
<b>MENUISERIES INTERIEURES</b>				
<b>07.2 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION</b>				
07.2.1 Ensemble forfaitaire				
07.2.1.1 ETUDES D'EXECUTION :				
07.2.1.1.1 <b>Etudes EXE</b>	FOR	1		
Etudes EXE comprenant : Les études d'Exécution (EXE) y compris les plans d'atelier de chantier (PAC) et les détails.				
<b>Total TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION</b>				
<b>07.3 PORTES COURANTES DE COMMUNICATION</b>				
07.3.1 Composition des blocs-portes				
07.3.1.1 PORTES ISOPLANES PLEINES (parement stratifié) :				
07.3.1.1.1 Portes pleines stratifiées				
07.3.1.1.1.1 <b>Porte pleine de 63 x ht 204 cm</b>	U	1		
Portes isoplanes <u>pleines à parements stratifiés</u> , <b>EI30</b> , dimensions tableaux de 0,72 x ht 2,10 m, y compris quincaillerie, approvisionnement, mise en place & règlage à charge du présent lot, composée de : - <b>R<sub>A</sub> ≥ 30 dB</b> - huisserie en <b>hêtre</b> - 1 vantail de 0,63 x ht 2,04 m - 1 ferme porte automatique Pose en tunnel entre mur BA & cloison <b>R+1</b> - <b>Rangt sous escalier (1 u)</b>				
07.3.1.1.1.2 <b>Porte pleine de 73 x ht 204 cm</b>	U	1		
Portes isoplanes <u>pleines à parements stratifiés</u> , dimensions tableaux de 0,82 x ht 2,10 m, y compris quincaillerie, approvisionnement & réglage à charge du présent lot (mise en place au lot du plaquiste), composée de : - <b>R<sub>A</sub> ≥ 30 dB</b> - huisserie en <b>hêtre</b> - 1 vantail de 0,73 x ht 2,04 m Pose en cloisons de 72 mm avec <u>huisserie à recouvrement adaptée</u> . <b>RdC</b> - <b>Wc enfant (1 u)</b>				
07.3.1.1.1.3 <b>Porte pleine de 93 x ht 204 cm</b>	U	9		
Portes isoplanes <u>pleines à parements stratifiés</u> , dimensions tableaux de 1,02 x ht 2,10 m, y compris quincaillerie, approvisionnement & réglage à charge du présent lot (mise en place au lot du plaquiste), composée de : - <b>R<sub>A</sub> ≥ 30 dB</b> - huisserie en <b>hêtre</b> - 1 vantail de 0,93 x ht 2,04 m Pose en cloisons de 98 mm avec <u>huisserie à recouvrement adaptée</u> . <b>RdC</b> - <b>Wc visiteur (1 u)</b> - <b>Dégt (2 u)</b>				

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
<p>...Suite de "07.3.1.1.1 3 Porte pleine de 93 x ht 204 cm..."</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vestiaire enfant (1 u)</li> <li>- Dégt (1 u)</li> </ul> <p><b>R+1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sas (1 u)</li> <li>- Wc pmr 2 (1 u)</li> <li>- Sas 2 (1 u)</li> <li>- Vestiaire (1 u)</li> </ul>				
<p>07.3.1.1.1 4 Porte pleine de 93 x ht 204 cm</p> <p>Portes isoplanes pleines à parements stratifiés, dimensions tableaux de 1,02 x ht 2,10 m, y compris quincaillerie, approvisionnement &amp; réglage à charge du présent lot (mise en place au lot du plaquiste), composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>R_A \geq 30</math> dB</li> <li>- huisserie en hêtre</li> <li>- 1 vantail de 0,93 x ht 2,04 m</li> <li>- 1 oculus vitré de 30 x ht 120 cm</li> </ul> <p>Pose en cloisons de 98 mm avec <u>huisserie à recouvrement adaptée.</u></p>	U	1		
<p>07.3.1.1.1 5 Porte pleine de 93 x ht 204 cm</p> <p>Portes isoplanes pleines à parements stratifiés, dimensions tableaux de 1,02 x ht 2,10 m, y compris quincaillerie, approvisionnement &amp; réglage à charge du présent lot (mise en place au lot du plaquiste), composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>R_A \geq 40</math> dB</li> <li>- huisserie en hêtre</li> <li>- 1 vantail de 0,93 x ht 2,04 m</li> </ul> <p>Pose en cloisons de 98 mm avec <u>huisserie à recouvrement adaptée.</u></p>	U	8		
<p><b>RdC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wc enfant (1 u)</li> </ul>				
<p>07.3.1.1.1 6 Porte pleine de 93 x ht 204 cm</p> <p>Porte isoplane pleines à parements stratifiés, dimensions tableaux de 1,02 x ht 2,10 m, y compris quincaillerie, approvisionnement &amp; réglage à charge du présent lot (mise en place au lot du plaquiste), composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>R_A \geq 30</math> dB</li> <li>- huisserie en hêtre</li> <li>- 1 vantail de 0,93 x ht 2,04 m</li> <li>- 1 fpa</li> <li>- 1 poignée de tirage "pmr"</li> <li>- protection basse sur les 2 faces du vantail pour une ht de 120 cm (acrovyn de 2 mm, 6 teintes au choix)</li> </ul> <p>Pose en cloisons de <b>240 mm</b> avec <u>huisseries adaptées.</u></p>	U	1		
<p><b>Mezzanine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bureaux 8 / 9 &amp; 10</li> </ul>				
<p><b>R+1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wc pmr 1 (1 u)</li> </ul>				

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
07.3.1.1.1 7 <b>Porte pleine de 93 x ht 204 cm</b> Portes isoplanes <u>pleines à parements stratifiés</u> , dimensions tableaux de 1,02 x ht 2,10 m, y compris quincaillerie, approvisionnement & réglage à charge du présent lot (mise en place au lot du plaquiste), composée de : - <b>R<sub>A</sub> ≥ 30 dB</b> - huisserie en <b>hêtre</b> - 1 vantail de 0,93 x ht 2,04 m Pose en cloisons de 72 mm avec <u>huisserie à recouvrement adaptée</u> . <b>RdC</b> - <b>Wc enfant (1 u)</b> - <b>Vestiaire personnel (2 u)</b>	U	3		
07.3.1.1.1 8 <b>Porte pleine de 93 x ht 204 cm</b> Portes isoplanes <u>pleines à parements stratifiés</u> , <b>EI30</b> , dimensions tableaux de 1,02 x ht 2,20 m, y compris quincaillerie, approvisionnement & réglage à charge du présent lot (mise en place au lot du plaquiste), composée de : - <b>R<sub>A</sub> ≥ 30 dB</b> - huisserie en <b>hêtre</b> - 1 vantail de 0,93 x ht 2,04 m - 1 ferme porte automatique - protection basse sur les 2 faces du vantail pour une ht de 120 cm (acrovyn de 2 mm, 6 teintes au choix) Pose en cloisons de 98 mm avec <u>huisserie à recouvrement adaptée</u> . <b>RdC</b> - <b>Ménage (1 u)</b> - <b>Rangt (1 u)</b> - <b>Buanderie (1 u)</b> <b>R+1</b> - <b>Rangt (1 u)</b>	U	4		
07.3.1.1.1 9 <b>Porte pleine de 93 x ht 204 cm</b> Portes isoplanes <u>pleines à parements stratifiés</u> , dimensions tableaux de 1,02 x ht 2,10 m, y compris quincaillerie, approvisionnement & réglage à charge du présent lot (mise en place au lot du plaquiste), composée de : - <b>R<sub>A</sub> ≥ 40 dB</b> - huisserie en <b>hêtre</b> - 1 vantail de 0,93 x ht 2,04 m Pose en cloisons de <b>140 mm</b> avec <u>huisserie à recouvrement adaptée</u> . <b>R+1</b> - <b>Bureau 6 (1 u)</b> - <b>Cadre santé (1 u)</b> - <b>Accueil secrétariat (1 u)</b> - <b>Psychomot. 1, 2 &amp; 3 (3 u)</b>	U	6		
07.3.1.1.1 10 <b>Porte pleine de 93 x ht 204 cm</b> Portes isoplanes <u>pleines à parements stratifiés</u> , dimensions tableaux de 1,02 x ht 2,10 m, y compris quincaillerie, approvisionnement, mise en place &	U	1		

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
<p>...Suite de "07.3.1.1.1 10 Porte pleine de 93 x ht 204 cm..."</p> <p>réglage à charge du présent lot, composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><math>R_A \geq 35</math> dB</b></li> <li>- huisserie en <b>hêtre</b></li> <li>- 1 vantail de 0,93 x ht 2,04 m</li> </ul> <p>Pose en tableaux de murs BA</p> <p><b>RdC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Secretariat (1 u)</b></li> </ul>				
<p>07.3.1.1.1 11 <b>Porte pleine de 93 x ht 204 cm</b></p> <p>Portes isoplanes <u>pleines à parements stratifiés</u>, dimensions tableaux de 1,02 x ht 2,10 m, y compris quincaillerie, approvisionnement &amp; réglage à charge du présent lot (mise en place au lot du plaquiste), composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><math>R_A \geq 40</math> dB</b></li> <li>- huisserie en <b>hêtre</b></li> <li>- 1 vantail de 0,93 x ht 2,04 m</li> </ul> <p>Pose en cloisons de <b>240 mm</b> avec <u>huisserie à recouvrement adaptée</u>.</p> <p><b>R+1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Repos (1 u)</b></li> <li>- <b>Salle réunion (1 u)</b></li> <li>- <b>Bureaux 1 à 6 (5 u)</b></li> <li>- <b>Salle de groupe (1 u)</b></li> <li>- <b>Bureau 7 (1 u)</b></li> </ul>	U	9		
<p>07.3.1.1.1 12 <b>Porte pleine de 93 x ht 204 cm</b></p> <p>Portes isoplanes <u>pleines à parements stratifiés</u>, dimensions tableaux de 1,02 x ht 2,10 m, y compris quincaillerie, approvisionnement, mise en place &amp; réglage à charge du présent lot, composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><math>R_A \geq 35</math> dB</b></li> <li>- huisserie en <b>hêtre</b></li> <li>- 1 vantail de 0,93 x ht 2,04 m</li> <li>- <u>1 occulus vitré de 30 x ht 120 cm</u></li> </ul> <p>Pose en tableaux de murs BA</p> <p><b>RdC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Permanence (1 u)</b></li> </ul>	U	1		
<p>07.3.1.1.1 13 <b>Porte pleine de 93 x ht 204 cm</b></p> <p>Portes isoplanes <u>pleines à parements stratifiés</u>, dimensions tableaux de 1,02 x ht 2,10 m, y compris quincaillerie, approvisionnement, mise en place &amp; réglage à charge du présent lot, composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><math>R_A \geq 30</math> dB</b></li> <li>- huisserie de 110 mm en <b>hêtre</b></li> <li>- 1 vantail de 0,93 x ht 2,04 m</li> <li>- <u>1 occulus vitré de 30 x ht 120 cm</u></li> </ul> <p>Pose en applique de murs BA</p> <p><b>RdC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Cuisine (1 u)</b></li> </ul>	U	1		
<p>07.3.1.1.1 14 <b>Porte pleine de 93 x ht 204 cm</b></p> <p>Porte isoplane <u>pleines à parements stratifiés</u>, dimensions tableaux de 1,02 x ht 2,10 m, y compris quincaillerie, approvisionnement, mise en place &amp;</p>	U	1		

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
<p>...Suite de "07.3.1.1.1 14 Porte pleine de 93 x ht 204 cm..."</p> <p>règlage à charge du présent lot, composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><math>R_A \geq 40</math> dB</b></li> <li>- huisserie en <b>hêtre</b></li> <li>- 1 vantail de 0,93 x ht 2,04 m</li> <li>- <u>1 occulus vitré de 30 x ht 120 cm</u></li> </ul> <p>Pose en tableaux de murs BA</p> <p><b>RdC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sieste (1 u)</b></li> </ul>				
<p>07.3.1.1.1 15 <b>Porte pleine de 93 x ht 204 cm</b></p> <p>Portes isoplanes <u>pleines à parements stratifiés</u>, <b>EI30</b>, dimensions tableaux de 1,02 x ht 2,20 m, y compris quincaillerie, approvisionnement, mise en place &amp; réglage à charge du présent lot, composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><math>R_A \geq 30</math> dB</b></li> <li>- huisserie en <b>hêtre</b></li> <li>- 1 vantail de 0,93 x ht 2,04 m</li> <li>- 1 ferme porte automatique</li> </ul> <p>Pose en tableaux de murs BA</p> <p><b>RdC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Local VDI (1 u)</b></li> </ul>	U	1		
<p>07.3.1.1.1 16 <b>Porte pleine de 93 x ht 204 cm</b></p> <p>Portes isoplanes <u>pleines à parements stratifiés</u>, <b>EI30</b>, dimensions tableaux de 1,02 x ht 2,20 m, y compris quincaillerie, approvisionnement &amp; réglage à charge du présent lot (mise en place au lot du plaquiste), composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><math>R_A \geq 30</math> dB</b></li> <li>- huisserie en <b>hêtre</b></li> <li>- 1 vantail de 0,93 x ht 2,04 m</li> <li>- 1 ferme porte automatique</li> <li>- protection basse sur les 2 faces du vantail pour une ht de 120 cm (acrovyn de 2 mm, 6 teintes au choix)</li> </ul> <p>Pose en cloisons de <b>140 mm</b> avec <u>huisserie à recouvrement adaptée</u>.</p> <p><b>R+1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ménage (1 u)</b></li> </ul>	U	1		
<p>07.3.1.1.1 17 <b>Porte pleine de 93 x ht 204 cm</b></p> <p>Portes isoplanes <u>pleines à parements stratifiés</u>, <b>EI30</b>, dimensions tableaux de 1,02 x ht 2,10 m, y compris quincaillerie, approvisionnement, mise en place &amp; réglage à charge du présent lot, composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><math>R_A \geq 30</math> dB</b></li> <li>- huisserie en <b>hêtre</b></li> <li>- 1 vantail de 0,93 x ht 2,04 m</li> <li>- <u>1 occulus vitré de 30 x ht 120 cm</u></li> <li>- 1 ferme porte automatique</li> </ul> <p>Pose en tableaux de murs BA</p> <p><b>RdC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rgt (1 u)</b></li> </ul>	U	1		
<p>07.3.1.1.1 18 <b>Porte pleine de 93 x ht 244 cm</b></p> <p>Porte isoplane <u>pleines à parements stratifiés</u>, dimensions tableaux de <u>1,02 x ht 2,60 m</u>, y compris quincaillerie, approvisionnement, mise en place &amp; réglage à charge du présent lot, composée de :</p>	U	2		

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
<p>...Suite de "07.3.1.1.1 18 Porte pleine de 93 x ht 244 cm..."</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><math>R_A \geq 40</math> dB</b></li> <li>- huisserie en <b>hêtre</b></li> <li>- 1 vantail de 0,93 x ht 2,04 m</li> <li>- 1 imposte fixe vitrée de 0,93 x ht 0,40 m</li> <li>- <u>1 occulus vitré de 30 x ht 120 cm</u></li> </ul> <p>Pose en tableaux de murs BA</p> <p><b>RdC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Atelier peinture (1 u)</b></li> <li>- <b>Atelier terre (1 u)</b></li> </ul>				
<p>07.3.1.1.1 19 <b>Porte tierce pleine de 146 x ht 204 cm</b></p> <p>Porte <u>tierce</u> isoplane <u>pleines à parements stratifiés</u>, dimensions tableaux de 1,52 x ht 2,10 m, y compris quincaillerie, approvisionnement, mise en place &amp; réglage à charge du présent lot, composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><math>R_A \geq 30</math> dB</b></li> <li>- huisserie en <b>hêtre</b></li> <li>- 2 vantaux 1,46 (1,03 + 0,43) x ht 2,04 m</li> <li>- <u>2 occulus vitrés de 30 x ht 120 cm</u></li> <li>- 2 fpa</li> <li>- 1 crémonne à larder</li> <li>- protection basse sur les 2 faces des vantaux pour une ht de 120 cm (acrovyn de 2 mm, 6 teintes au choix)</li> </ul> <p>Pose en tableaux de murs BA</p> <p><b>RdC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Degt (2 u)</b></li> </ul>	U	2		
<p>07.3.1.1.1 20 <b>Porte pleine de 126 x ht 204 cm</b></p> <p>Portes isoplanes <u>pleines à parements stratifiés</u>, dimensions tableaux de 1,26 x ht 2,10 m, y compris quincaillerie, approvisionnement &amp; réglage à charge du présent lot (mise en place au lot du plaquiste), composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- huisserie en <b>hêtre</b></li> <li>- 2 vantaux de 0,63 x ht 2,04 m</li> </ul> <p>Pose en cloisons de 72 mm avec <u>huisserie à recouvrement adaptée</u>.</p> <p><b>R+1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sas 2 - Placard</b></li> </ul>	U	1		
<p>07.3.1.1.2 Portes vitrées stratifiées</p>				
<p>07.3.1.1.2 1 <b>Porte vitrée de 93 x ht 204 cm</b></p> <p>Porte isoplane <u>vitrée à parements stratifiés</u>, dimensions tableaux de 1,02 x ht 2,10 m, y compris quincaillerie, approvisionnement, mise en place &amp; réglage à charge du présent lot, composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><math>R_A \geq 30</math> dB</b></li> <li>- huisserie en <b>hêtre</b></li> <li>- 1 vantail vitré de 0,93 x ht 2,04 m</li> <li>- contraste visuel sur le vitrage</li> </ul> <p>Pose en tableaux de murs BA</p> <p><b>RdC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Cuisine (1 u)</b></li> </ul>	U	1		
Total PORTES COURANTES DE COMMUNICATION				

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
<b>07.4 CHASSIS</b>				
07.4.1 Châssis fixes				
07.4.1.1 CHASSIS ORDINAIRES :				
07.4.1.1.1 <b>Châssis ordinaire simple vitrage</b> Châssis ordinaire <b>en hêtre</b> , vitré toute hauteur, dimension de 1,20 x ht 1,00 m (all. 1,10 m), approvisionnement & réglage à charge du présent lot (mise en place au lot du plaquiste). <b>- simple vitrage feuilleté - <math>R_A \geq 40</math> dB</b> Pose en cloisons de 98 mm avec <u>huisserie à recouvrement adaptée</u> . <b>RdC</b> <b>- Bureau personnel (2 u)</b>	U	2		
07.4.1.1.2 <b>Châssis ordinaire simple vitrage</b> Châssis ordinaire <b>en hêtre</b> , vitré toute hauteur, dimension de 1,20 x ht 1,00 m (all. 1,10 m), approvisionnement & réglage à charge du présent lot (mise en place au lot du plaquiste). - 1 montant latéral élargi de 150 mm avec feuillure de passage de câble pour accueillir un interrupteur <b>- simple vitrage feuilleté - <math>R_A \geq 40</math> dB</b> Pose en cloisons de 98 mm avec <u>huisserie à recouvrement adaptée</u> . <b>RdC</b> <b>- Bureau personnel (1 u)</b>	U	1		
07.4.1.1.3 <b>Châssis ordinaire simple vitrage</b> Châssis ordinaire <b>en hêtre</b> , vitré toute hauteur, dimension de 1,80 x ht 1,00 m (all. 1,10 m), approvisionnement & réglage à charge du présent lot (mise en place au lot du plaquiste). <b>- simple vitrage feuilleté - <math>R_A \geq 40</math> dB</b> Pose en cloisons de <b>140 mm</b> avec <u>huisserie à recouvrement adaptée</u> . <b>R+1</b> <b>- Accueil secrétariat (1 u)</b>	U	1		
07.4.1.1.4 <b>Châssis ordinaire simple vitrage</b> Châssis ordinaire <b>en hêtre</b> , vitré toute hauteur, dimension de 1,05 x ht 0,90 m (all. 1,60 m), approvisionnement, mise en place & réglage à charge du présent lot. - 1 pèce de jonction entre les 2 châssis, de 100 mm env. av <b>- simple vitrage feuilleté - <math>R_A \geq 35</math> dB</b> - pose entre tunnel en mur BA <b>RdC</b> <b>- Permanence (2 u)</b>	U	2		
Total CHASSIS				



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
<b>07.5 FAÇADES DE PLACARDS</b>				
07.5.1 Bâtis bois				
07.5.1.1 BATIS EN SAPIN :				
07.5.1.1 1 <b>Bâtis sapin pour façades de placards</b> Bâtis sapin 4 côtés pour façades de placards coulissants. <b>R+1</b> <b>- Sas</b>	ML	18,00		
07.5.2 Façades coulissantes				
07.5.2.1 FINITION MELAMINE :				
07.5.2.1 1 <b>Dimensions totales de 200 x ht 250 cm</b> Dimensions totales de 2,00 x ht 2,50 m, pour portes de placards coulissantes (2 vantaux mélaminés). <b>R+1</b> <b>- Sas</b>	U	2		
Total FAÇADES DE PLACARDS				
<b>07.6 PLINTHES, JOINT DE DILATATION ET MOULURES</b>				
07.6.1 Plinthes bois				
07.6.1.1 PLINTHES EN BOIS A PEINDRE OU A VERNIR :				
07.6.1.1 1 <b>Plinthes en sapin à peindre, hauteur 10 cm</b> Plinthes en sapin à peindre, hauteur 10 cm, sur revêtement de sol souple.	ML	691,38		
07.6.1.1 2 <b>Plinthes crémaillères en sapin à peindre, hauteur 10 cm</b> Plinthes crémaillère en sapin à peindre, hauteur 10 cm, sur revêtement de sol souple, pour marches et contremarches d'escalier (comptée par marche, pour les 2 cotés). <b>R+1 // Mezzanine</b>	U	14,00		
Total PLINTHES, JOINT DE DILATATION ET MOULURES				
<b>07.7 FAÇADES DE GAINES ET TRAPPES</b>				
07.7.1 Trappe de visite en bois				
07.7.1.1 TRAPPE DE VISITE COURANTE :				
07.7.1.1 1 <b>Trappe de visite pour organe technique</b> Trappe de visite <u>isolée</u> de 0,80 x 0,80 m de passage libre, <b>40 dB (mini)</b> , y compris quincaillerie, approvisionnement, mise en place & réglage à charge du présent lot - pose horizontale au niveau du faux-plafond - finition : prêt à peindre. - fermeture par serrure à batteuse fouillot carré standard <b>Pour accès au groupe vmc en combles perdus.</b>	U	1		
07.7.1.2 TRAPPES DE VISITE COUPE-FEU :				
07.7.1.2 1 <b>Trappe de 80 x 80 cm</b> Trappe de dimensions 80 x 80 cm, pose horizontale en sous face de plafond. <b>- CF 1 H</b> <b>- 31,8 dB (mini)</b> - batteuse et vérins mécaniques <b>R+1 - Bureau 6 (accès groupe vmc)</b>	U	1		

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
07.7.1.3 TRAPPE DE VISITE 07.7.1.3 1 <b>Trappes pour gaines techniques</b> Trappe de visite des gaines techniques, dimensions 0,40 x 0,40 m - 39 dB (A). <b>- pose suivant localisation sur plan architecte et à la demande des BET Fluides.</b>	U	8		
Total FAÇADES DE GAINES ET TRAPPES				
07.8 <b>COFFRES ET HABILLAGES</b>				
07.8.1 Coffres cache tuyaux 07.8.1.1 COFFRES NOURRICES : 07.8.1.1 1 <b>Coffres d'habillage des nourrices techniques</b> Coffres d'habillage des nourrices techniques (à confirmer) Dimension moyenne de : Lg 0,80 x Ht 0,60 x Pr 0,30 m.	U	4		
Total COFFRES ET HABILLAGES				
07.9 <b>OUVRAGES COMPOSES</b>				
07.9.1 Divers 07.9.1.1 COMPLEXES ACOUSTIQUES (carrelet bois) : 07.9.1.1 1 <b>Complexe acoustique mural</b> Complexe acoustique mural, composés de carrelets bois <u>en mélèze</u> , y compris liaisons et fourrures avec les cloisons et les baies. <b>- carrelets verticaux</b> <b>RdC :</b> <b>- Salle à manger</b> <b>- Atelier peinture</b> <b>- Atelier</b> <b>R+1</b> <b>- Salle de réunion</b> <b>- Circulation (au dessus des portes et sous les châssis vitrés)</b>	M2	68,00		
Total OUVRAGES COMPOSES				
07.10 <b>CLOISONS PREFABRIQUEES</b>				
07.10.1 Cloison mobile pare-vue 07.10.1.1 CLOISONS EN STRATIFIE MASSIF : 07.10.1.1 1 <b>Cloison mobile stratifiée suspendue</b> Cloison mobile stratifiée, pour une dimension hors tout d'environ 4 050 x ht 2 500 mm, comprenant : - le rail suspendu sur entretoises cachées dans le plénum (fixation sous la charpente bois) - les 5 panneaux - la quincaillerie adéquate Teinte : 20 choix possibles dans la gamme du fabricant <b>RdC</b> <b>- entre Atelier peinture &amp; Atelier terre</b>	ENS	1		
Total CLOISONS PREFABRIQUEES				

## Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
<b>MENUISERIES INTERIEURES</b> <b>TRAVAUX PREPARATOIRES,</b> <b>INSTALLATION</b> <b>PORTES COURANTES DE</b> <b>COMMUNICATION</b> <b>CHASSIS</b> <b>FAÇADES DE PLACARDS</b> <b>PLINTHES, JOINT DE DILATATION</b> <b>ET MOULURES</b> <b>FAÇADES DE GAINES ET</b> <b>TRAPPES</b> <b>COFFRES ET HABILLAGES</b> <b>OUVRAGES COMPOSES</b> <b>CLOISONS PREFABRIQUEES</b>				
<b>Total Lot N°07 MENUISERIE INTERIEURE</b>				