

CENTRE PEDOPSYCHIATRIQUE

43, chemin des Carrés
74100 VETRAZ-MONTHOUX

D.P.G.F.

EPSM de la Vallée de l'Arve
530, Rue de la Patience
74800 LA ROCHE SUR FORON

Lot N°08 CARRELAGES / FAIENCES

Economiste de la construction
BET LE GUILCHER
184, rue de la fontaine
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
Portable : 06 21 44 91 19
Email : patrice.leguilcher@wanadoo.fr

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
CARRELAGES, REVETEMENTS CERAMIQUES				
08.2 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION				
08.2.1 Ensemble forfaitaire				
08.2.1.1 ETUDES D'EXECUTION :				
08.2.1.1.1 Etudes EXE	FOR	1		
Etudes EXE comprenant : Les études d'Exécution (EXE) y compris les plans d'atelier de chantier (PAC) et les détails.				
Total TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION				
08.3 CHAPE et SOUS-SOUCHES				
08.3.1 Etanchéité				
08.3.1.1 SYSTEME D'ETANCHEITE LIQUIDE (SEL) :				
08.3.1.1.1 Etanchéité liquide sous carrelage	M2	14,00		
Etanchéité liquide <u>sous carrelage au sol.</u> RdC : - Pataugeoire				
08.3.1.1.2 Etanchéité liquide sous faïences murales	M2	43,11		
Etanchéité liquide <u>sous faïences murales.</u> RdC : - Pataugeoire				
08.3.1.1.3 Etanchéité liquide sous goulotte	ML	1,40		
Etanchéité liquide <u>sous goulotte incorporée dans le sol.</u> RdC : - Pataugeoire				
Total CHAPE et SOUS-SOUCHES				
08.4 CARRELAGE POSE COLLEE :				
08.4.1 Carreaux de grès cérame vitrifié				
08.4.1.1 CARREAUX DE GRES CERAME :				
08.4.1.1.1 Carreaux 60 x 60 cm, pose droite	M2	57,07		
Carreaux 60 x 60 cm à bords rectifiés, joints minces. RdC & R+1				
08.4.1.2 CARREAUX DE GRES CERAME "PLURAL" :				
08.4.1.2.1 Carreaux 5 x 5 cm, pose suivant calepinage architecte	M2	14,00		
Carreaux de type PLURAL de chez AGROB BUTCHAL, ou techniquement et esthétiquement équivalent. - format : <u>5 x 5 cm</u> , pose suivant calepinage architecte. - Sol > pose <u>droite</u> au mortier colle, joint de 3 mm - pose sur dallage / étanchéité (Etanchéité comptée à part) - <u>répartition des nuances suivant calepinage du carnet de détails</u> - joints époxy teinte gris clair - Classement U.P.E.C. : U4 P3 E2 C2 - Glissance : PN 18 Nota : emprise bassin au sol déduite, pour 2,84 x 1,60 m (Bassin compté à part) RdC : - Pataugeoire				

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
...Suite de "08.4.1.2 1 Carreaux 5 x 5 cm, pose suivant calepinage archite..."				
C.f. Plan et carnet de détails				
08.4.1.2 2 Carreaux 5 x 5 cm, pose suivant calepinage architecte Carreaux de type PLURAL de chez AGROB BUTCHAL, ou techniquement et esthétiquement équivalent. - format : <u>5 x 5 cm</u> , pose suivant calepinage architecte. - Mur > pose <u>droite</u> au mortier colle, joint de 3 mm - pose sur doublage et/ou cloisons en plaques de plâtre / étanchéité (Etanchéité comptée à part) - <u>répartition des nuances suivant calepinage du carnet de détails</u> - joints époxy teinte gris clair RdC : - Pataugeoire - Parois murales	M2	43,11		
08.4.1.2 3 Goulotte de bassin - Pataugeoire Réalisation d'une goulotte composée de : - carreaux à rainures - rebords avec marquage de sécurité bleu, avec gorge porte grille intégrée - coques de caniveau avec écoulement - éléments porte grille - grilles de recouvrement en plastique à haute résistance aux chocs antidérapants du groupe C, à barreaux parallèle (au bord du bassin) avec dispositif anti-soulèvement Nota : (Etanchéité comptée à part) RdC : - Pataugeoire - Sols	ML	1,40		
08.4.1.2 4 Bassin - Pataugeoire Réalisation d'un bassin "Pataugeoire" composé de carreaux de type PLURAL de chez AGROB BUTCHAL, ou techniquement et esthétiquement équivalent, et comprenant : - format : <u>5 x 5 cm</u> , pose suivant calepinage architecte. Sol : - carreaux - Classement U.P.E.C. : U4 P3 E2 C2 - Glissance : PN 18 - dimensions 2,04 x 1,20 m Marches : - carreaux - Classement U.P.E.C. : U4 P3 E2 C2 - Glissance : PN 24 - dimensions 2 fois 1,20 x 0,30 x ht 0,10 m Faïences : - carreaux dito surfaces courantes - habillage des murets et têtes de murets, ht variable - surface d'environ : 5,50 m² Nota : maçonnerie gros-oeuvre est comptée à part RdC : - Pataugeoire C.f. Plan et carnet de détails	ENS	1		

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
...Suite de "08.4.1.2 4 Bassin - Pataugeoire..."				
08.4.2				
08.4.2.1				
08.4.2.1 1	ML	89,13		
08.4.2.1 2 Plinthes à "gorges" assorties aux carrelages, ht 10 cm Plinthes ordinaires assorties aux carrelages, ht 10 cm.				
08.4.2.1 2	ML	17,98		
Plinthes à "gorges", , ht 10 cm, assorties aux carrelages et/ou aux faïences, y compris éléments d'angles rentrants, sortants et toutes sujétions de joints Nota : les plinthes à gorges seront posées avant la pose du carrelage au sol RdC : - Pataugeoire				
08.4.2.1 3	U	4		
Plinthes pour façon de tabouret Plinthes à "gorges", , ht 10 cm, assorties aux carrelages et/ou aux faïences, y compris éléments d'angles rentrants, sortants et toutes sujétions de joints, pour façon de tabouret en périphérie des sorties des lots fluides. - compté pour une dimension de 10 x 20 cm "U" Nota : les plinthes à gorges seront posées avant la pose du carrelage au sol RdC : - Pataugeoire				
Total CARRELAGE POSE COLLEE :				
08.5				
REVETEMENTS MURAUX				
08.5.1				
08.5.1.1				
08.5.1.1 1	M2	87,92		
Faïences FAÏENCES : Faïences mates Faïences mates 15 x 15 cm (carreaux pleins). RdC : - WC Visiteurs - Bureau personnel (crédence) - Ménage (ht 1,20 m - mur derrière LL / Vidoir) R+1 : - Repos (crédence) Localisations à confirmer en phase chantier par MOA / MOE				
Total REVETEMENTS MURAUX				
08.6				
OUVRAGES DIVERS				
08.6.1				
08.6.1.1				
08.6.1.1 1	U	1		
Caniveaux CANIVEAUX EN ACIER INOXYDABLE : Caniveau monobloc inox Caniveau monobloc inox de 1 200 mm de long, avec siphon en bout, sortie latérale en 50 mm et orientable à 360°. - grille de sécurité renforcée en B125 avec vis d'invulnérabilité. RdC :				

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
<p>...Suite de "08.6.1.1 1 Caniveau monobloc inox..."</p> <p>- Pataugeoire C.f. Plan et carnet de détails</p> <p>08.6.2 Siphons de sols</p> <p>08.6.2.1 SIPHONS DE SOL :</p> <p>08.6.2.1 1 Siphon de sol en acier inoxydable avec panier, dimension de 300 x 300 mm. Siphon de sol en acier inoxydable avec panier, platine d'étanchéité, dimension de 300 x 300 mm. - pose en radier au niveau du revêtement en sol carrelé <u>Options retenues :</u> * grille anti-rongeurs ou de sécurité normalisée * qualité d'inox piscine (ambiance chlorée) * Platine de positionnement et d'étanchéité * Panier RdC : - Pataugeoire C.f. Plan et carnet de détails</p>	U	1		
Total OUVRAGES DIVERS				
08.7 TAPIS D'ACCUEIL, PROFILES ET CADRES METALLIQUES :				
<p>08.7.1 Tapis d'accueil</p> <p>08.7.1.1 TAPIS D'ACCUEIL EN FIBRES ABSORBANTES :</p> <p>08.7.1.1.1 Avec réservation</p> <p>08.7.1.1.1 1 Fibres de nylon avec réservation Fourniture et pose de tapis d'entrée en fibres de nylon, pose plombante AVEC réservation. - dimension de 180 x 190 cm. R+1 - Sas - Accès CMPI</p>	U	1		
<p>08.7.1.1.1 2 Fibres de nylon avec réservation Fourniture et pose de tapis d'entrée en fibres de nylon, pose plombante AVEC réservation et cadre périphérique R+1 : - Sas</p>	M2	4,65		
<p>08.7.1.2 TAPIS D'ACCUEIL CAOUTCHOUC :</p> <p>08.7.1.2.1 Avec réservation</p> <p>08.7.1.2.1 1 Tapis caoutchouc Tapis "grand Trafic" caoutchouc de 1 750 x 1 540 mm, de type "à claire voie". RdC - Attente - Accès CATTPI</p>	U	2		
Total TAPIS D'ACCUEIL, PROFILES ET CADRES METALLIQUES :				

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
CARRELAGES, REVETEMENTS CERAMIQUES TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION CHAPE et SOUS-SOUCHES CARRELAGE POSE COLLEE : REVETEMENTS MURAUX OUVRAGES DIVERS TAPIS D'ACCUEIL, PROFILES ET CADRES METALLIQUES :				
Total Lot N°08 CARRELAGES / FAIENCES				