

# CENTRE PEDOPSYCHIATRIQUE

43, chemin des Carrés  
74100 VETRAZ-MONTHOUX

**D.P.G.F.**

EPSM de la Vallée de l'Arve  
530, Rue de la Patience  
74800 LA ROCHE SUR FORON

**Lot N°09 SOLS SOUPLES (PVC) & PARQUETS**

Economiste de la construction  
BET LE GUILCHER  
184, rue de la fontaine  
74210 FAVERGES-SEYTHENEX  
Portable : 06 21 44 91 19  
Email : patrice.leguilcher@wanadoo.fr

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
SOLS SOUPLES & SOLS STRATIFIES				
09.2 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION				
09.2.1 Ensemble forfaitaire				
09.2.1.1 ETUDES D'EXECUTION :				
09.2.1.1.1 <b>Etudes EXE</b>	FOR	1		
Etudes EXE comprenant : Les études d'Exécution (EXE) y compris les plans d'atelier de chantier (PAC) et les détails.				
Total TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION				
09.3 PREPARATION DES SUPPORTS				
09.3.1 Enduit de lissage et de ragréage				
09.3.1.1 BARRIERE ANTI-HUMIDITE :				
09.3.1.1.1 <b>Barrière anti-humidité</b>	M2	299,84		
Barrière anti-humidité à base de résine, application sur dallage <b>RdC :</b> <b>- Toutes les pièces sauf "Atelier"</b>				
09.3.1.1.2 <b>Barrière anti-humidité</b>	M2	21,45		
Barrière anti-humidité à base de résine, application sur dallage <b>RdC :</b> <b>- atelier</b>				
09.3.1.2 ENDUIT DE RAGREAGE COURANT :				
09.3.1.2.1 <b>Ragréage de type P3</b>	M2	703,97		
Ragréage de type P3 sur dallage avant la pose du revêtement de sols souples. <b>RdC</b> <b>- Toutes les pièces sauf "Atelier"</b>				
09.3.1.2.2 <b>Ragréage de type P3</b>	M2	21,45		
Ragréage de type P3 sur dallage avant la pose du revêtement de sols "Parquets contrecollés". <b>RdC :</b> <b>- atelier</b>				
09.3.1.2.3 <b>Ragréage de type P3</b>	M2	1,60		
Ragréage de type P3 sur dallage avant la pose du revêtement de sols souples. <b>R+1 // Mezzanine - Palier escalier</b>				
09.3.1.2.4 <b>Ragréage de type P3</b>	M2	7,65		
Ragréage de type P3 sur dallage avant la pose du revêtement de sols souples. <b>RdC ;</b> <b>- Attente (sous tapis)</b> <b>R+1 :</b> <b>- Sas (sous tapis)</b>				
09.3.1.2.5 <b>Ragréage de type P3</b>	ML	11,90		
Ragréage de type P3 sur escaliers en BA, avant la pose du revêtement de sols souples . - compté au ml pour une profondeur moyenne de marche de 30 cm <b>R+1 // Mezzanine</b>				

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
Total PREPARATION DES SUPPORTS				
09.4 <b>PARQUETS</b>				
09.4.1 Parquets				
09.4.1.1 FOURNITURE ET POSE DE PARQUETS FINIS D'USINE :				
09.4.1.1 1 <b>Parquet contrecollé à parement chêne</b> Parquet contrecollé à parement <b>chêne</b> de 3,2 mm, <u>compatible chauffage au sol "PRE"</u> . Pour surfaces courantes. Sous couche Saprinit Finition d'usine : Verni. <b>RdC :</b> <b>- atelier</b>	M2	21,45		
09.4.1.1 2 <b>Plinthes assorties au parquet ci-avant</b> Plinthes assorties au parquet ci-avant, dimension 79 x 16 mm.	ML	16,90		
Total PARQUETS				
09.5 <b>SOLS VINyliQUES</b>				
09.5.1 Vinyliques isophoniques				
09.5.1.1 SOL VINyLIQUE ISOPHONIQUE EN LES (U3-U4 P3 E2/3 C2) :				
09.5.1.1 1 <b>Sol vinylique isophonique en lés "IMPRESSION ACOUSTIC 43"</b> Revêtements de sols en lés de type "TARALAY "IMPRESSION ACOUSTIC 43", y compris traitement des joints et toutes sujétions de mise en oeuvre  - $\Delta Lw \geq 19dB$  Pour surfaces courantes	M2	703,97		
09.5.1.1 2 <b>Sol vinylique isophonique en lés "IMPRESSION ACOUSTIC 43"</b> Revêtements de sols en lés de type "TARALAY "IMPRESSION ACOUSTIC 43", y compris traitement des joints et toutes sujétions de mise en oeuvre  - $\Delta Lw \geq 19dB$  <b>R+1 // Mezzanine - Palier</b>	M2	1,60		
09.5.2 Marches intégrales				
09.5.2.1 MARCHES VINyLIQUES ISOPHONIQUES (19 dB) :				
09.5.2.1 1 <b>Marches complètes avec nez striés, de type "TARASTEP MATIERES" U4 P3 E2/3 C2.</b> Fourniture et pose de marches et contremarches complètes avec le nez de marche renforcé en épaisseur (antidérapant et strié) et <u>contrasté</u> , le contraste visuel de la 1ère et dernière marche	ML	11,90		

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
...Suite de "09.5.2.1 1 Marches complètes avec nez striés, de type "TARAST..." (normes "pmr") - compté au ml de nez de marches pour marches droites. <b>R+1 // Mezzanine</b>				
Total SOLS VINyliQUES				
09.6 <b>OUVRAGES DE FINITION</b>				
09.6.1 Seuil de portes				
09.6.1.1 SEUILS COLLES :				
09.6.1.1 1 <b>Seuils inox mat, largeur 30 mm</b> Seuils inox mat, largeur 30 mm, fixations invisibles, pose au niveau des changements de revêtements de sols et/ou des passages de portes. <b>RdC :</b> <b>- atelier (ht à franchir 20 mm)</b>	ML	2,10		
09.6.2 Profilés spéciaux				
09.6.2.1 BANDE D'EVEIL A LA VIGILANCE :				
09.6.2.1 1 <b>BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance)</b> Fourniture et pose de BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance). Dimension et espacement conforme à la norme NFP 98-351 <u>- Clous inox tête bombée</u> <b>R+1 // Mezzanine</b>	U	2		
Total OUVRAGES DE FINITION				

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
SOLS SOUPLES & SOLS STRATIFIES TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION PREPARATION DES SUPPORTS PARQUETS SOLS VINyliQUES OUVRAGES DE FINITION				
Total Lot N°09 SOLS SOUPLES (PVC) & PARQUETS				