

CENTRE PEDOPSYCHIATRIQUE

43, chemin des Carrés
74100 VETRAZ-MONTHOUX

D.P.G.F.

EPSM de la Vallée de l'Arve
530, Rue de la Patience
74800 LA ROCHE SUR FORON

Lot N°10 PEINTURE EXTERIEURE & INTERIEURE

Economiste de la construction
BET LE GUILCHER
184, rue de la fontaine
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
Portable : 06 21 44 91 19
Email : patrice.leguilcher@wanadoo.fr

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
PEINTURES				
10.2 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION				
10.2.1 Ensemble forfaitaire				
10.2.1.1 ETUDES D'EXECUTION :				
10.2.1.1.1 Etudes EXE	FOR	1		
Etudes EXE comprenant : Les études d'Exécution (EXE) y compris les plans d'atelier de chantier (PAC) et les détails.				
Total TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION				
10.3 TRAVAUX D'APPRET				
10.3.1 Enduits pelliculaires lisses				
10.3.1.1 ENDUIT FIN SUR OUVRAGES B.A. :				
10.3.1.1.1 Sous face de dalle	M2	64,33		
Sous face de dalle, sous peinture mate.				
RdC				
- Wc Visiteurs				
- Accueil / Casier				
R+1				
- Sas 2				
10.3.1.1.2 Sur faces de murs	M2	221,90		
Sur faces de murs apparents en BA.				
10.3.1.1.3 Sur faces de poteaux apparents	M2	46,56		
Sur faces de poteaux apparents.				
- RdC - Réception 1.				
Total TRAVAUX D'APPRET				
10.4 FINITIONS PEINTURES EN FILM MINCE				
10.4.1 Sur métaux				
10.4.1.1 PEINTURE-LAQUE GLYCEROPHTALIQUE :				
10.4.1.1.1 Sur ouvrages métalliques intérieurs divers	M2	30,00		
Sur ouvrages métalliques intérieurs divers (huisserie de portes, grilles, éléments de chauffage, de plomberie, etc...)				
10.4.2 Sur plafonds ou murs				
10.4.2.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE :				
10.4.2.1.1 Peinture mate sur plafonds	M2	239,60		
Peinture mate en sous face de parois horizontales et/ou rampantes, <u>plafonds</u> , y compris préparation du support et impression.				
RdC				
- Wc Visiteurs				
- Accueil / Casier				
- Permanence				
- Secretariat				
- Ménage				
- Rgt				
- Buanderie				
- Rgt				
- Vdi				
R+1				
- Sas 2				
- Ménage				

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
...Suite de "10.4.2.1 1 Peinture mate sur plafonds..."				
- Cadre santé				
- Rgt (s/s escalier)				
- Psychomot. 1 à 3				
- Circulation				
MEZZ.				
- Circulation				
- Bureau 8 à 10				
10.4.2.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE :				
10.4.2.2 1 Peinture satinée sur parois verticales Peinture <u>satinée</u> sur parois verticales, y compris préparation du support et impression. Parois verticales	M2	1 910,87		
10.4.2.2 2 Peinture satinée sur parois verticales Peinture <u>satinée</u> sur parois verticales, y compris préparation du support et impression. Parois verticales - R+1 // Mezzanine - Cage escalier	M2	39,00		
10.4.2.2 3 Peinture satinée "de propreté" sur parois verticales et/ou plafond Peinture satinée "de propreté" en une seule couche, <u>sur murs et plafond</u> . RdC : - chaufferie	M2	53,55		
10.4.3 Sur boiseries				
10.4.3.1 PEINTURE :				
10.4.3.1 1 Sur boiseries diverses Sur boiseries diverses, trappes, tapées d'isolation, poteaux de cloisons, tablette, huisserie et portes de placards, traverse basse de placards, etc..	M2	13,10		
10.4.3.1 2 Sur plinthes Sur plinthes courantes et/ou crémaillères.	M2	181,32		
10.4.3.1 3 Sur trappe accès combles Sur trappes d'accès au locaux techniques, sur 1 face. - accès combles.	M2	1,00		
Total FINITIONS PEINTURES EN FILM MINCE				
10.5 FINITIONS VERNIS				
10.5.1 Sur boiseries				
10.5.1.1 VERNIS GLYCEROPHTALIQUE :				
10.5.1.1 1 Sur huisserie & chant des portes stratifiées Sur huisserie & chant des vantaux des portes à parements stratifiés.	M2	88,90		
10.5.1.1 2 Sur huisserie des châssis Sur huisserie des châssis vitrés.	M2	9,50		
Total FINITIONS VERNIS				

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
10.6 PEINTURES DE SOLS				
10.6.1 Résines alkydes				
10.6.1.1 RESINE ALKYDE EN PHASE SOLVANT :				
10.6.1.1 1 Peinture de sol anti-poussière. Peinture anti-poussière sur sols béton. RdC : - chaufferie	M2	14,10		
10.6.1.1 2 Plinthes peintes Plinthes peintes, ht 10 cm. - pour les pièces traitées en peinture de sol	ML	15,78		
Total PEINTURES DE SOLS				
10.7 NETTOYAGES				
10.7.1 Après travaux				
10.7.1.1 NETTOYAGE DE CHANTIER :				
10.7.1.1 1 Ensemble du bâtiment Ensemble du projet, comprenant un dégrossissage pour la pré-réception (OPR) et un nettoyage final pour la réception (AOR). - pour l'ensemble du projet et ses abords.	FOR	1		
Total NETTOYAGES				

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
PEINTURES TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION TRAVAUX D'APPRET FINITIONS PEINTURES EN FILM MINCE FINITIONS VERNIS PEINTURES DE SOLS NETTOYAGES				
Total Lot N°10 PEINTURE EXTERIEURE & INTERIEURE				