



REMISE EN ETAT APRES TRAVAUX

Date d'application :
12 mars 2026

Date d'expiration :
10 mars 2028

CHUO-MO-096
Version N° 1

CHUO

Rédaction
M. TROTIN

Approbation (Qualité)
Manon RENONCET

Vérification
Maryvonne DEMASURE

I - OBJET/ PERSONNELS CONCERNES

Tout personnel (hospitalier, prestataire ...) habilité à réaliser cet entretien.

Eliminer les micro et macro -organismes (déchets- souillures-salissures) du local

Définir les modalités de remise en état, de nettoyage et de désinfection des locaux hospitaliers après des travaux de construction, rénovation, des défaillances techniques ou à la suite d'un sinistre (inondation, dégâts des eaux...) afin de de prévenir tout risque infectieux.

II - HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Modification pour futur marché de bionettoyage 2026 et adaptation aux réglementations et technicité liées au bionettoyage.

III - PERSONNES A L'INITIATIVE

Direction des Achats, de la Logistique et Développement Durable (DALDD) - Service de Prévention du Risque Infectieux (SPRI)

IV - CLASSIFICATION DES LOCAUX : voir « Référentiel des locaux »

Locaux concernés : **toutes zones**

V - MATERIELS ET PRODUITS

MATERIELS	PRODUITS
Lavette à usage répété	Détergent Désinfectant de Surfaces (DDS)
Système de lavage du sol + frange	Détergent
Gants à usage unique	Détergent Détartrant
Flex + housse adaptée	Vinaigre blanc
Balai brosse plastique + raclette à sol	Produit Hydroalcoolique (PHA)
Aspirateur à eau filtration HEPA	
Panneau signalétique	

VI - TECHNIQUE

Préalable :

- Toutes les surfaces devront être dégagées de tous résidus de fin de chantier

○ **Les panneaux signalétiques doivent être retirés dès que le sol est sec**

Se désinfecter les mains au PHA et mettre les gants

	TACHES / PERIODICITE	A LA DEMANDE DES SERVICES
1	Eliminer / récupérer les potentiels résidus de fin de chantier	+
2	Poubelle + tri sélectif : - Evacuer les déchets - Nettoyer le support - Remplacer un sac propre selon support	+
3	Nettoyer-désinfecter au DDS : - Toutes surfaces et / ou éléments hauts horizontaux, verticaux et obliques	+
4	Détartrer : - Lavabo + robinetterie – cuvette WC Désinfecter : - Siphons – trop plein (Cf. HYG-FT-522)	+
5	- Réapprovisionner distributeurs - Changer vadrouille si nécessaire	+
5	Sol : - Monobrosser - Racleur eaux usées - Positionner panneau signalétique	+
5	Nettoyer-désinfecter les bouches d'aération	+

Retirer les gants et se désinfecter les mains au PHA

VII- CONTRÔLE QUALITE

- 1- Constat visuel par le CHU
- 2- Si présence, remplir la fiche de traçabilité ou validation sur le logiciel PTAH bionettoyage.
- 3- Prestataire en charge de la mise en place de la fiche de traçabilité