

Département de Mayotte
COMMUNE DE DEMBENI

AMPHITHEATRE
CUFR DEMBENI

MAITRISE D'OUVRAGE:
VICE RECTORAT DE
MAYOTTE

MAITRISE D'ŒUVRE:
MANU FACT

B.E.T. FLUIDES
--

B.E.T. de Contrôle
--

Entreprise sous traitance du lot CVC :
AUSTRAL FROID CLIM Sarl
Etude & Travaux
A.F.C.E.T. - Z.I. Kaweni - Route de la Mangrove
97600 Mamoudzou - Tel / Fax: 0269 70 02 98

Entreprise :
COLAS Mayotte
Z.I. Kaweni - BP 211
97600 Mamoudzou
Tel: 0269 61 93 00

AVIS MAITRE D'ŒUVRE DU :
D.O.E.

Entreprise sous traitance du lot CVC :
AUSTRAL FROID CLIM
Etude & Travaux

CLIMATISATION & VMC
Plan d'Implantation Matériel
Niv. Bas, Haut Pourtraison Haute
Plans de Niveaux & Coupe

Echelle: 1/50°
Date : DECEMBRE 2013
Dessiné par : F. DESPAGNE
Contrôlé par : JP. MICHEAU
Support D.A.G.:
13-159-doe-k.dwg

Plan:
CVC 01
Affaire:
13/159
Indice : H

QUANTITATIF RESEAUX						
Zones concernées: TOUTES						
RECTANGULAIRE						
Désignation	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Quantité [m]	Surfaces [m²]	Poids[Kg]
CONDUIT	450x300			0.00	0.00	0.0
CONDUIT	600x350			0.00	0.00	0.0
COUDE	450x300	90.0°		1		--
CIRCULAIRE						
Désignation	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Quantité [m]	Surfaces [m²]	Poids[Kg]
CONDUIT	125			12.78	--	--
CONDUIT	160			6.30	--	--
CONDUIT	200			41.85	--	--
CONDUIT	315			6.12	--	--
CONDUIT	400			3.07	--	--
CONDUIT	500			7.69	--	--
SOUPLE	125			2.17	--	--
SOUPLE	200			8.99	--	--
SOUPLE	250			0.10	--	--
SOUPLE	400			0.08	--	--
SOUPLE	500			0.22	--	--
COUDE	125	90.0°		1	--	--
COUDE	200	90.0°		10	--	--
COUDE	500	90.0°		2	--	--
REDUCTION	125	160	centre	2	--	--
REDUCTION	160	200	centre	2	--	--
REDUCTION	200	250	centre	1	--	--
REDUCTION	200	315	centre	1	--	--
REDUCTION	315	400	centre	1	--	--
TES(Piquage)	125(90°)	125	1	--	--	--
TES(Piquage)	125(90°)	200	1	--	--	--
TES(Piquage)	200(90°)	200	7	--	--	--
TES(Piquage)	200(90°)	315	315	1	--	--
TES(Piquage)	200(90°)	400	400	2	--	--

