

POSITION	DESIGNATION	U	QUANTITE	P.U.	TOTAL HT
3.1.	<u>TRAVAUX PREPARATOIRES</u>				
3.1.1.	Prise en charge du bâtiment et du site	fft	1		
3.1.2.	Aménagements - Installation de chantier	fft	1		
3.1.3.	Branchements de chantier	fft	1		
3.1.4.	Accès au chantier	fft	1		
3.1.5.	Clôture de chantier	fft	1		
3.1.6.	Panneaux de chantier	fft	1		
3.1.7.	Maintenance de chantier	fft	1		
3.1.8.	Constat d'huissier	fft	1		
3.1.9.	Frais d'études PAC	fft	1		
3.1.10.	Protection contre l'inhalation et l'ingestion de métaux lourds	ens	1		
<i>Sous-total HT poste 3.1.</i>					
3.2.	<u>VOIRIE</u>				
3.2.1	Ecroutage - rabotage des revêtements existants	m²	28		
3.2.2	Dépose - Repose de pavés existants	m²	9		
3.2.3	Feutre géotextile	m²	16		
3.2.4	Couche de forme (épaisseur 50 cm)	m²	16		
3.2.5	Couche de base (épaisseur 15 cm)	m²	16		
3.2.6	File pavée	ml	8		
3.2.7	Pavés en béton	m²	36		
3.2.8	Refection de l'existant	m²	25		
<i>Sous-total HT poste 3.2.</i>					
3.3.	<u>RESEAUX DIVERS</u>				
3.3.1	<u>Fouilles en tranchée commune</u>				
3.3.1.1	- fouille pour 1 réseau (Basse Tension / IRVE)	ml	33		
3.3.2	<u>Gaine TPC</u>				
3.3.2.1	- Diamètre 110 mm	ml	20		
3.3.2.2	- Diamètre 90 mm	ml	18		
3.3.2.3	- Diamètre 63 mm	ml	22		
3.3.3	<u>Chambre de tirage</u>				
3.3.3.1	- Type L1T	u	3		
3.3.3.2	- Type 50 x 50 intérieur	u	1		
<i>Sous-total HT poste 3.3.</i>					
3.4.	<u>ESPACES VERTS</u>				
3.4.1	Refection d'espaces verts existants	m²	33		
3.4.2	<u>Plantations</u>				
3.4.2.1	- Arbuste - tige 60/80	u	3		
<i>Sous-total HT poste 3.4.</i>					

POSITION	DESIGNATION	U	QUANTITE	P.U.	TOTAL HT
3.5.	<u>TRAVAUX DE DEMOLITION</u>				
3.5.1.	Dépose des appareillages et nettoyage des gravois	fft	1		
3.5.2.	Dépose de faux-plafonds et isolants	m²	498		
3.5.3.	Démolition de cloisons lourdes et légères	m²	222		
3.5.4.	Dépose de l'élévateur PMR	ens	1		
3.5.5.	Dépose de revêtement de sol souple collé	m²	250		
3.5.6.	Dépose de doublage mural	m²	467		
3.5.7.	Dépose de menuiseries dans parois conservées	u	12		
3.5.8.	<u>Démolition de conduit de VMC</u>				
	<i>Conduit</i>	ml	8		
3.5.9	Dépose abri existant	u	1		
<i>Sous-total HT poste 3.5.</i>					
3.6.	<u>TRAVAUX DE MODIFICATION DES EXISTANTS</u>				
3.6.1.	<u>Création d'ouvertures dans murs intérieurs</u>				
	R-1				
	<i>Trou d'homme 0,80 x 0,80 ht m</i>	u	1		
	<i>Réservation 0,70 x 0,70 ht m</i>	u	4		
	<i>Carottage Ø 150 mm</i>	u	4		
	Rdc				
	<i>Réservation 0,25 x 0,25 ht m</i>	u	1		
	<i>Réservation 0,30 x 0,30 ht m</i>	u	4		
	R+1				
	<i>Réservation 0,35 x 0,35 ht m</i>	u	1		
	<i>Réservation 0,40 x 0,40 ht m</i>	u	3		
	<i>Réservation 0,45 x 0,45 ht m</i>	u	1		
	<i>Porte 0,90 x 2,03 m</i>	u	1		
	<i>Modification d'ouverture 0,90 x 2,03 m</i>	u	1		
3.6.2.	<u>Obturation d'ouvertures dans murs</u>				
	R-1				
	<i>Obturation agglos pleins 1,00 x 2,03 ht m</i>	u	1		
	<i>Obturation agglos pleins 1,20 x 1,00 ht m</i>	u	1		
	Rdc				
	<i>Obturation agglos pleins 1,30 x 3,30 ht m</i>	u	1		
	R+1				
	<i>Obturation agglos pleins 1,30 x 2,00 ht m</i>	u	1		
3.6.3.	<u>Rebouchement de trémie dans plancher existant</u>				
	<i>Elévateur PMR</i>	m²	2		
	<i>Emprise conduits VMC</i>	m²	1		
3.6.4.	Réfection des enduits sur murs enterrés	m²	35		
3.6.5.	Réparation ponctuelle du parement d'une poutre en béton armé	ens	1		
3.6.6.	Traitement des fissures présentes en sous-face de dalles	m²	44		
3.6.7.	<u>Création de trémies techniques dans planchers béton existants</u>				
	PH R-1				
	<i>Trémie 0,70 x 0,70 m</i>	u	3		

Sous-total HT poste 3.6.

POSITION	DESIGNATION	U	QUANTITE	P.U.	TOTAL HT
	RECAPITULATIF				
3.1.	TRAVAUX PREPARATOIRES				
3.2.	VOIRIE				
3.3.	RESEAUX DIVERS				
3.4.	ESPACES VERTS				
3.5.	TRAVAUX DE DEMOLITION				
3.6.	TRAVAUX DE MODIFICATION DES EXISTANTS				
	TOTAL H.T. BASE : T.V.A. 20,00 % :				
	TOTAL T.T.C. BASE :				
3.7.	<u>PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES</u>				
3.7.1.	Réfection des enduits sur murs enterrés	m²	322		
	TOTAL H.T. BASE + PSE : T.V.A. 20,00 % :				
	TOTAL T.T.C. BASE + PSE :				
	Etabli à : le : <u>L'entrepreneur :</u>				