

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire -
AMENAGEMENT TERTIAIRE A DESTINATION D'UN SERVICE DE L'ETAT

LOT n°06. PLATRERIE - ITI - FAUX PLAFONDS

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	TVA	Prix Unitaire	Montant HT
3.1	PROJECTION THERMIQUE SOUS FACE PLANCHER	m²	148,50		20, %		
3.1.1	→ MOINS VALUE CEE (à mettre en négatif)	ft	1		20, %		
3.2	ISOLATION SUR PLANCHER	m²	82,00		20, %		
3.2.1	→ MOINS VALUE CEE (à mettre en négatif)	ft	1		20, %		
3.3	MEMBRANE ETANCHEITE A L'AIR	m²	151,00		20, %		
3.4	ISOLATION SOUS RAMPANT + PLAFOND BA13	m²	70,00		20, %		
3.5	DOUBLAGE THERMIQUE MUR + BA13	m²	470,00		20, %		
3.5.1	→ MOINS VALUE CEE (à mettre en négatif)	ft	1		20, %		
3.6	CLOISON 98/62	m²	44,00		20, %		
3.7	CLOISON 78/48	m²	104,00		20, %		
3.8	DOUBLAGE COLLE BA13	m²	35,60		20, %		
3.9	DOUBLAGE SUR OSSATURE BA13	m²	25,00		20, %		
3.10	GAINES TECHNIQUES	m²	41,00		20, %		
3.11	FAUX PLAFOND BA13	m²	181,00		20, %		
3.12	FAUX PLAFOND DEMONTABLE 60x60 BLANC	m²	168,00		20, %		
3.13	FAUX PLAFOND DEMONTABLE 60x120 BLANC	m²	6,50		20, %		
3.14	FAUX PLAFOND DEMONTABLE 60x60 NOIR	m²	49,00		20, %		
3.15	FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE FIXE	m²	12,00		20, %		
3.16	FAUX PLAFOND CROSSLINE 60x120	m²	13,20		20, %		
3.17	HABILLAGE FENETRE TOITURE	u	6		20, %		
3.18	DOUBLAGE BATI SUPPORTS	m²	16,00		20, %		
3.19	JOINT ACRYLIQUE DE FINITION	ens	1		20, %		
3.20	TRAPPE ALU 30x30	u	15		20, %		
3.21	REPRISES DE PLATRE TRADITIONNEL	m²	90,00		20, %		
3.22	TRAPPE PLACO 60x60 (A IMPLANTER EN CHANTIER)	u	5		20, %		
3.23	TRAPPE ALU 30x30 (A IMPLANTER EN CHANTIER)	u	5		20, %		
3.24	DOUBLAGE BA13 (PROVISION)	m²	60,00		20, %		
3.25	REBOUCHAGE DE CLOISONS ET GAINES TECHNIQUES	ens	1		20, %		
3.26	TEST D'ETANCHEITE A L'AIR	pm	1,00		20, %		pour mémoire

MONTANT HT - 06 - PLATRERIE - ITI - FAUX PLAFONDS

MONTANT TVA - 20,00%

MONTANT TTC - 06 - PLATRERIE - ITI - FAUX PLAFONDS