

Réparation & Maintenance du Pont du Larivot



Maitre d'Ouvrage :

Assistance au Maitre d'Ouvrage :



DGTM Guyane
Rue du Port
CS 76003
97306 CAYENNE



SYSTRA
23 Parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX

Maitre d'Œuvre :



**setec
als**

**setec
tpi**

setec als

Immeuble le Crystallin
191/193 Cours Lafayette
CS 20087
69458 LYON CEDEX 06

setec tpi

Immeuble Central Seine
42/52, quai de la Râpée
75583 PARIS CEDEX 12



AGIR

Immeuble Patawa
854A Route de Rémière
97354 REMIRE-MONTJOLY



IET

484 Route de Montjoly
97354 REMIRE-
MONTJOLY

Auteur :

setec als – A. DEBOSSE

Date :

17/11/2025

DE des investigations

Projet :	Emetteur :	Type :	Numéro :	Indice :
LARIVOT	ST	DE	3034	B

SOMMAIRE

1.	DETAIL ESTIMATIF.....	5
----	-----------------------	---

1. DETAIL ESTIMATIF

N° DES PRIX	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaires € H.T.	Montant € H.T.
A	FRAIS GENERAUX				
A01	Frais généraux	Ft	1		
SOUS TOTAL A					
B	MESURE TENSION RESIDUELLE PRECONTRAINT				
B01	Création et rebouchage de fenêtres	U	6		
B02	Inspection visuelle et reportage photographique	U	6		
B03	Essai à l'arbalète	U	30		
SOUS TOTAL B					
C	ETAT CORROSION DES ARMATURES PASSIVES				
C01	Création et rebouchage de fenêtres	U	3		
C02	Inspection visuelle et reportage photographique	U	3		
SOUS TOTAL C					
D	MESURE DU POTENTIEL DE CORROSION DES ARMATURES				
D01	Mesures corrosimétrie	m ²	150		
D02	Mesures vitesse de corrosion	U	6		
SOUS TOTAL D					
E	PRELEVEMENT DE CAROTTE DE BETON				
E01	Prélèvement	U	15		
SOUS TOTAL E					
F	ESSAIS DE RESISTANCE A LA COMPRESSION				
F01	Essai	U	3		
SOUS TOTAL F					
G	CARBONATATION/CHLORURES				
G01	Essai	U	12		
SOUS TOTAL G					
H	RAPPORTS D'INVESTIGATIONS				
H01	Rapport	Ft	1		
SOUS TOTAL H					
TOTAL H.T.					