



Ministère de la Justice représenté par
DEPARTEMENT IMMOBILIER GRAND NORD
32-50 Boulevard Carnot – CS 70031
59043 LILLE Cedex
Tel : 03.62.23.81.62

Cour d'Appel de DOUAI

47 rue Merlin de Douai – 59500 DOUAI



SECURISATION DE L'ENTREE Palais de Justice de DOUAI

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE D.P.G.F

LOT N° 01 – Menuiserie – Porte automatique



12 Z.A. Les Alouettes
62223 SAINT-NICOLAS lez ARRAS
Tél. : 03.21.55.24.74
contact@scme.fr

Le 11/02/2026

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
CA DOUAI - SECURISATION DE L'ENTREE					
	LOT 01 Menuiserie Porte automatique			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
1	Préparation de chantier				
	Base vie selon CCTP compris entretien pendant toute la durée des travaux - Nettoyage et entretien cabine sanitaire mise à disposition : Durée à prévoir 2 mois	ens			
	Gestion des déchets selon CCTP	ens			
	Moyens d'accès et sécurité collective	ens			
	Cloison de séparation selon CCTP, compris bloc porte largeur 1m, compris toutes sujétions de pose	ml			
	Potelet avec flèche selon CCTP (10 U)	U			
	Protection des locaux pendant les travaux	ens			
	Nettoyage régulier pendant les travaux	ens			
	Etat des lieux	ens			
	Frais de stationnement	ens			
	Dosser Exécution	ens			
	Dossier DOE	ens			
	<u>Complément éventuel entreprise :</u>				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 1				
2	Dépose				
	Dépose et stockage faux plafond	m²			
	Dépose avec soins des portillons, stockage par le maitre d'ouvrage ou évacuation	ens			
	Dépose et stockage des colonnes métalliques d'alimentations	ens			
	Dépose et stockage des gardes corps vitrés et des poteaux	ens			
	Dépose signalétique, extincteur, etc	ens			
	Dépose et stockage tapis de sol encastré	ens			
	Dépose guide canne, et nettoyage des sols	ml			
	Nettoyage après dépose	ens			
	Reprises diverses après dépose	ens			
	<u>Complément éventuel entreprise :</u>				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 2				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
CA DOUAI - SECURISATION DE L'ENTREE					
	LOT 01 Menuiserie Porte automatique			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
3	Menuiserie				
	Dépose avec soins et évacuation de l'ensemble menuisé existant, compris toutes sujétions	ens			
	Panneaux de fortes épaisseurs et ossatures necessaires pour la fermeture provisoire chaque soir	m²			
	<u>Ensemble menuisé extérieur :</u>				
	Finition des châssis en alu laqué idem existant et selon préconisations ABF				
	Vitrages 44/2-16-44/2 + arg+we+fe				
	Fourniture et pose d'un portique pour reprise de la porte automatique à 2 vantaux, compris toutes sujétions de montage et de raccordement avec l'existant, finitions, étanchéité, etc	ens			
	Fourniture et pose d'un châssis fixe en imposte au dessus de la porte automatique, compris toutes sujétions de montage et de raccordement avec l'existant, finitions, étanchéité, etc	ens			
	Fourniture et pose d'un châssis fixe latéral, compris toutes sujétions de montage et de raccordement avec l'existant, finitions, étanchéité, etc	ens			
	Fourniture et pose d'un châssis fixe en imposte au dessus du châssis fixe latéral, compris toutes sujétions de montage et de raccordement avec l'existant, finitions, étanchéité, etc	ens			
	Ensemble des finitions, nettoyage des vitrages après travaux	ens			
	<u>Complément éventuel entreprise :</u>				
	<u>Ensemble menuisé intérieur :</u>				
	Finition des châssis en alu laqué idem existant				
	Vitrages feuilleté 44/2				
Fourniture et pose d'un portique pour reprise de la porte automatique à 2 vantaux et des vitrages au dessus des sas sécurisés, compris poteaux nécessaires, et toutes sujétions de montage et de raccordement avec l'existant, finitions, étanchéité, etc	ens				
Fourniture et pose d'un châssis fixe en imposte au dessus de la porte automatique, compris toutes sujétions de montage et de raccordement avec l'existant, finitions, étanchéité, etc	ens				
Fourniture et pose d'un châssis fixe latéral, compris toutes sujétions de montage et de raccordement avec l'existant, finitions, étanchéité, etc	ens				
Fourniture et pose d'un châssis fixe en imposte au dessus de la du chassis fixe latéral, compris toutes sujétions de montage et de raccordement avec l'existant, finitions, étanchéité, etc	ens				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
CA DOUAI - SECURISATION DE L'ENTREE					
	LOT 01 Menuiserie Porte automatique			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	Fourniture et pose d'un chassis fixe entre le poteau et le chassis latéral, et d'un partie pleine entre le poteau et la façade, compris toutes sujétions de montage et de raccordement avec l'existant, finitions, étanchéité, etc	ens			
	Fourniture et pose d'un châssis fixe en imposte au dessus des sas de sécurité, compris toutes sujétions de montage et de raccordement avec l'existant, finitions, étanchéité, etc	ens			
	Femiture en plénum par panneaux isolants compris toutes sujétions	ens			
	Ensemble des finitions, nettoyage des vitrages après travaux	ens			
	<u>Complément éventuel entreprise :</u>				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 3				
4	Porte automatique				
	<u>Porte automatique extérieure :</u>				
	La porte doit pouvoir fermer en fin de journée pour sécuriser le site				
	Dépose et évacuation de l'ensemble existant	ens			
	Mecanisme de porte coulissante télescopique commande par micro processeur à 2 vantaux, rail de roulement avec isolation, mécanisme CO48				
	Caisson intérieur relevable anodisé naturel				
	Poutre support				
	Vantaux de porte vitrage isolant 44/2-10-44/2				
	Rail encastré, profil d'étanchéité, profilé alu de finitions				
	Commandes d'ouverture intérieure et extérieure				
	Détecteurs de présence				
	Batterie environ 2 à 3h de fonctionnement				
	Verrouillage electromagnétique				
	DM vert				
	Boitier de commande selon CCTP à installer au poste de sécurité, compris passage des canalisations				
	Raccordement sur attentes laissées par le lot 03 : Electricité - Asservissement incendie				
	Essais, réglages, nettoyage des vitres, repérage PMR				
	Formation du personnel	ens			
	Ensemble du cablage à charge du présent lot	PM			

SCME

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
CA DOUAI - SECURISATION DE L'ENTREE					
	LOT 01 Menuiserie Porte automatique			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
6	Signalétique				
	Logo justice selon CCTP	U			
	Signalétique orientation selon CCTP	U			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 6				
7	Autres travaux				
	Panneaux d'habillage selon CCTP pour fermeture de l'angle sus sas de sécurité, compris toutes sujétions de pose et de finitions	m²			
	Repose signalétique et extincteurs	ens			
	Repose et fixation potelets et gardes corps vitrés	ens			
	Porte acces vers degagement bureaux : Suppréssion gache electrique, béquille et coffre serrure, cylindre sur passe établissement	ens			
	Reprise de sol necessaire suite dépose et pose des nouveaux équipements, compris toutes préparations necessaires	ens			
	Nettoyage de mise en service complet	ens			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 7				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
CA DOUAI - SECURISATION DE L'ENTREE					
	LOT 01 Menuiserie Porte automatique			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	<u>RECAPITULATIF</u>				
1	Préparation de chantier	ens	1		
2	Dépose	ens	1		
3	Menuiserie	ens	1		
4	Porte automatique	ens	1		
5	Faux plafond	ens	1		
6	Signalétique	ens	1		
7	Autres travaux	ens	1		
	MONTANT TOTAL HORS TAXES				
	TVA 20%				
	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES				
	FAIT A				
	LE				
	Cachet et signature				
A	Tranche Conditionnelle 1				
	concerne la mise en place d'une vitrophanie sur la façade vitrée rue de la cloris				
	Etude de compatibilité thermique selon CCTPa	ens			
	Nettoyage des supports	m²			
	Film dépoli blanc selon CCTP compris toutes sujétions de pose et de finitions	m²			
	Film décoratif dégressif selon CCTP compris toutes sujétions de pose et de finitions	m²			
	Nettoyage après travaux	ens			
	<u>Complément éventuel entreprise :</u>				
	TOTAL HORS TAXES TC1				
	TVA 20%				
	TOTAL TOUTES TAXES TC1				