



Ministère de la Justice représenté par
DEPARTEMENT IMMOBILIER GRAND NORD
32-50 Boulevard Carnot – CS 70031
59043 LILLE Cedex
Tel : 03.62.23.81.62

Cour d'Appel de DOUAI

47 rue Merlin de Douai – 59500 DOUAI



SECURISATION DE L'ENTREE Palais de Justice de DOUAI

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE D.P.G.F LOT N° 02 – Sas de Sécurité



12 Z.A. Les Alouettes
62223 SAINT-NICOLAS lez ARRAS
Tél. : 03.21.55.24.74
contact@scme.fr

Le 11/02/2026

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
CA DOUAI - SECURISATION DE L'ENTREE					
	LOT 02 Sas de sécurité			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
1	Préparation de chantier				
	Base vie AU LOT 01	ens			
	Gestion des déchets selon CCTP	ens			
	Moyens d'accès et sécurité collective	ens			
	Protection des locaux pendant les travaux	ens			
	Nettoyage régulier pendant les travaux	ens			
	Etat des lieux	ens			
	Frais de stationnement	ens			
	Dossier Exécution	ens			
	Dossier DOE	ens			
	<u>Complément éventuel entreprise :</u>				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 1				
2	Sas entrée du personnel				
	Sas largeur 1400 2UP - Longueur 2410 - Hauteur 2330				
	Conformité CE et CO48				
	Portes des sas conformes a la norme NFS 61937				
	Structure autoporteuse selon CCTP				
	2 Blocs portes à doubles vantaux pivotantes verre sécurisé 12mm minimum, joints étanches a l'air, portes bidirectionnelles				
	Cloison en verre trempé (parois commune entre sas 1 et 2)				
	Toit en tole laqué intégrant l'eclairage led (niveau 200 lux)				
	Profils de finitions et toutes sujétions de pose				
	Equipements électrique et de sécurité selon CCTP				
	Batterie de secours	ens			
	Raccordement asservissement incendie sur attente prévue au lot 03	ens			
	Raccordement lecteur de badge de fourniture lot 03	ens			
	Raccordement éclairage sur attente prévue au lot 03	ens			
	Raccordement sas sur attente prévue au lot 03	ens			
	Déclencheur Manuel Vert à installer au poste de sécurité, compris liaisons nécessaires	ens			
	Coffret de commande d'ouverture et de fermeture à installer au poste de sécurité, compris liaisons nécessaires	ens			
	Programmation, mise en service, et essais	ens			
	Essais asservissement avec alarme incendie	ens			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
CA DOUAI - SECURISATION DE L'ENTREE					
	LOT 02 Sas de sécurité			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	Formation du personnel	ens			
	<u>Complément éventuel entreprise :</u>				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 2				
3	Sas sortie				
	Sas largeur 1400 2UP - Longueur 2410 - Hauteur 2330 Conformité CE et CO48 Portes des sas conformes a la norme NFS 61937 Structure autoporteuse selon CCTP				
	2 Blocs portes à doubles vantaux pivotantes verre sécurisé 12mm minimum, joints étanches a l'air, portes bidirectionnelles Cloison en verre trempé (parois commune entre sas 1 et 2) Cloison pleine (contre paroi existante du bâtiment) Toit en tole laqué intégrant l'eclairage led (niveau 200 lux) Profils de finitions et toutes sujétions de pose Equipements électrique et de sécurité selon CCTP Batterie de secours	ens			
	Raccordement asservissement incendie sur attente prévue au lot 03	ens			
	Raccordement lecteur de badge de fourniture lot 03	ens			
	Raccordement éclairage sur attente prévue au lot 03	ens			
	Raccordement sas sur attente prévue au lot 03	ens			
	Déclencheur Manuel Vert à installer au poste de sécurité, compris liaisons nécessaires	ens			
	Coffret de commande d'ouverture et de fermeture à installer au poste de sécurité, compris liaisons nécessaires	ens			
	Programmation, mise en service, et essais	ens			
	Essais asservissement avec alarme incendie	ens			
	Formation du personnel	ens			
	<u>Complément éventuel entreprise :</u>				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 3				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
CA DOUAI - SECURISATION DE L'ENTREE					
	LOT 02 Sas de sécurité			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	<u>RECAPITULATIF</u>				
1	Préparation de chantier	ens	1		
2	Sas entrée du personnel	ens	1		
3	Sas sortie	ens	1		
	MONTANT TOTAL HORS TAXES				
	TVA 20%				
	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES				
	FAIT A				
	LE				
	Cachet et signature				