

CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE PERMIS DE CONDUIRE AU RAIZET



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE :
ARCH'ILES CONCEPT
29 D terrasse de la loge, Pointe à Pitre
97110
Tél : 0590915388
Mél : aic.gp@wanadoo.fr

MAITRE D'OEUVRE :
LUC MARTZ ARCHITECTE
Impasse Dorocant
97139 ABYMES
Tél : 0590 89 38 13 Fax : 0590 90 06 95
Mél : martz@wanadoo.fr

BUREAU D'ETUDES :
GUEZ CARAIBES
IMMEUBLE PLEIN SUD
97122 BAIE MAHAULT
Tél : 0590 25 07 44 Fax : 0590 38 91 38
Mél : n.perinelle@guezcaraibes.fr

BET VRD :
VRD CONCEPT CARAIBES
Imm.GDSD-Quartier la Lézarde - Colin Nord
97170 PETIT-BOURG
Tél : 0590 25 78 20
Mél : contact@vrdconceptcaraibes.fr

BE ETUDES SOL :
ANTILLES GEOTECHNIQUE
7 Lot. Fleur de Poirier - Poirier
97170 PETIT-BOURG
Tél : 0590 90 78 32 Fax : 0590 90 39 76
Mél : sebastien.dumoulin@antilles-geotechnique.com

BUREAU CONTROLE :
ANCO
Le triangle, rue Thomas Edison
97122 BAIE MAHAULT
Tél : 0590250162
Mél : contact@anco971.fr

COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER :
ANCO
Le triangle, rue Thomas Edison
97122 BAIE MAHAULT
Tél : 0590250162
Mél : contact@anco971.fr

MAITRE D'OUVRAGE
PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE
Palais d'Orléans, Rue Lardenoy
97100 BASSE-TERRE



Lot n°06 CLOISONS - FAUX PLAFONDS- MENUISERIES INTERIEURES

DPGF

Dossier	2579-2
Date	22/09/2025
Phase	DCE
Indice	A



Cod e	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
3	Lot n°06 CLOISONS - FAUX PLAFONDS- MENUISERIES INTERIEURES					
3.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
3.2.1	DOSSIER D'EXECUTION					
3.5	Dossier technique	FT	1			0,00
3.5	CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48					
	<i>Localisation : L'ensemble des cloisons de distribution de la salle d'interrogation, voir plans Architecte</i>					
3.5.1	Fourniture et pose cloisons hauteur 3.00	M2	25,97			0,00
3.6	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48					
	<i>Localisation : L'ensemble des cloisons intérieures des sanitaires H / F public, des sanitaires H / F personnel, des vestiaires H / F et des douches H / F, voir plans Architecte</i>					
3.6.1	Fourniture et pose cloisons hauteur 3.00	M2	63,77			0,00
3.7	ENCOFFREMENTS					
	<i>Localisation : L'ensemble des coffres, voir plans Architecte</i>					
3.7.1	Encoffrements	U	5			0,00
3.8	FAUX-PLAFONDS 60 x 60 A OSSATURE SEMI APPARENTE					
	<i>Localisation : L'ensemble des faux plafonds intérieures des sanitaires H / F public, des sanitaires H / F personnel, des vestiaires H / F et des douches H / F, du hall d'accueil, du local entretien, de la salle des inspecteurs, de la salle d'interrogation et des dégagements, voir plans Architecte</i> <i>Suivant plans Architecte</i>					
3.8.1	Fourniture et pose faux plafond 60 x 60	M2	122,35			0,00
3.9	FAUX-PLAFONDS AUTOPORTANTS (Option 2 : En remplacement des dalles 60 x 60)					
	<i>Localisation : L'ensemble des faux plafonds intérieures des douches H / F, voir plans Architecte</i>					
3.9.1	Fourniture et pose de faux plafonds autoportants	M2	4,40			0,00
3.10	TRAPPES DE VISITE					
	<i>Localisation : Trappe dans les coffres placoplâtres pour accès aux tampons de visite des DEP</i>					
3.10.1	Trappes encoffrements	U	3			0,00
3.11	PORTES INTERIEURES DE DISTRIBUTION 1 VANTAIL					
	<i>Localisation : L'ensemble des portes intérieures, voir plans Architecte</i>					
3.11.1	Fourniture et pose Portes 0.93 x 2.04ht	U	2			0,00
3.11.2	Fourniture et pose Portes 0.83 x 2.04ht	U	10			0,00
3.12	PLACOTANCHE					
	<i>Localisation : Sur l'ensemble des cloisons intérieures et encoffrements recevant de la faïence, voir plans Architecte</i>					
3.12.1	Fourniture et pose	M²	32,53			0,00
3.13	PLANS VASQUES					
	<i>Localisation : Sanitaires H et F du personnel, voir plans Architecte</i>					
3.13.1	Fourniture et pose	ENS	2			0,00
3.14	PLAN DE TRAVAIL KITECHENETTE					
	<i>Localisation : Salle des inspecteurs, voir plans Architecte</i>					
3.14.1	Fourniture et pose	ENS	1			0,00
3.15	ORGANIGRAMME					
	<i>Localisation : L'ensemble des portes intérieures et extérieures, voir plans Architecte</i>					
3.15.1	Fourniture et pose organigramme	ENS	1			0,00
	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	Total H.T. :					0,00 €
	Total T.V.A. (8,5%) :					0,00 €
	Total T.T.C. :					0,00 €



Cod e	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
----------	-------------	---	-----	--------------	---------	---------

RECAPITULATIF**Lot n°06 CLOISONS - FAUX PLAFONDS- MENUISERIES INTERIEURES****RECAPITULATIF DES CHAPITRES**

3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES	0,00 €
- 3.2 - DOSSIER D'EXECUTION	0,00 €
- 3.5 - CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48	0,00 €
- 3.6 - CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48	0,00 €
- 3.7 - ENCOFFREMENTS	0,00 €
- 3.8 - FAUX-PLAFONDS 60 x 60 A OSSATURE SEMI APPARENTE	0,00 €
- 3.9 - FAUX-PLAFONDS AUTOPORTANTS	[Non totalisé] 0,00 €
- 3.10 - TRAPPES DE VISITE	0,00 €
- 3.11 - PORTES INTERIEURES DE DISTRIBUTION 1 VANTAIL	0,00 €
- 3.12 - PLACOTANCHE	0,00 €
- 3.13 - PLANS VASQUES	0,00 €
- 3.14 - PLAN DE TRAVAIL KITECHENETTE	0,00 €
- 3.15 - ORGANIGRAMME	0,00 €

**Total du lot Lot n°06 CLOISONS - FAUX PLAFONDS-
MENUISERIES INTERIEURES**

Total H.T. :	0,00 €
Total T.V.A. (8,5%) :	0,00 €
Total T.T.C. :	0,00 €

Soit en toutes lettres TTC :

Zéro euro