

CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE PERMIS DE CONDUIRE AU RAIZET



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE :
ARCH'ILES CONCEPT
29 D terrasse de la loge, Pointe à Pitre
97110
Tél : 0590915388
Mél : aic.gp@wanadoo.fr

Atelier d'Architecture
LUC MARTZ
& associés
s.a.r.l.
55 rue Achille René Boineuf
97110 Pointe à Pitre
Tél : 0690 35 90 05
e.mail : martz@wanadoo.fr

MAITRE D'OEUVRE :
LUC MARTZ ARCHITECTE
Impasse Dorocant
97139 ABYMES
Tél : 0590 89 38 13
Mél : martz@wanadoo.fr

Guez Caraïbes

BUREAU D'ETUDES :
GUEZ CARAIBES
IMMEUBLE PLEIN SUD
97122 BAIE MAHAULT
Tél : 0590 25 07 44
Mél : n.perinelle@guezcaraibes.fr



BET VRD :
VRD CONCEPT CARAIBES
Imm.GDSD-Quartier la Lézarde - Colin Nord
97170 PETIT-BOURG
Tél : 0590 25 78 20
Mél : contact@vrdconceptcaraibes.fr



BE ETUDES SOL :
ANTILLES GEOTECHNIQUE
7 Lot. Fleur de Poirier - Poirier
97170 PETIT-BOURG
Tél : 0590 90 78 32
Mél :
sebastien.dumoulin@antilles-geotechnique.com

BUREAU CONTROLE :
ANCO
Le triangle, rue Thomas Edison
97122 BAIE MAHAULT
Tél : 0590250162
Mél : contact@anco971.fr

COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER :
ANCO
Le triangle, rue Thomas Edison
97122 BAIE MAHAULT
Tél : 0590250162
Mél : contact@anco971.fr



**PRÉFET
DE LA RÉGION
GUADELOUP**
*Liberté
Égalité*

MAITRE D'OUVRAGE
PREFET DE LA REGION GUADELOUPE
Palais d'Orléans, Rue Lardenoy
97100 BASSE-TERRE

Lot n°10 CLIMATISATION - VENTILATION

DPGF

Dossier	2579-2
Date	22/09/2025
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
4	DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES					
4.2	TRAVAUX A EXECUTER					
4.4	DOSSIER D'EXECUTION					
4.4.1	Études d'exécution et participation à la synthèse (Bilan thermique, Plan d'EXE, etc....)	ENS	1		€	€
4.5	CONTROLE DES OUVRAGES / MISE EN SERVICE ET RECEPTION					
4.5.1	Réalisation des essais, de la mise en service des installations et formation des équipes techniques du MOA.	ENS	1		€	€
4.6	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)					
4.6.1	DOE	U	1		€	€
4.7	ETIQUETAGE ET REPERAGE					
4.7.1	Étiquetage et repérage	ENS	1		€	€
4.8	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
4.8.1	Climatisation - Multi-Split Système					
4.8.1.2	<u>Unités extérieures de climatisation</u> <i>Localisation : A l'extérieur, LT Clim.</i>					
4.8.1.2.1	Unité extérieure du groupe GR.01 - Pf = 10 kWf	U	1		€	€
4.8.1.2.2	Unité extérieure du groupe GR.02 - Pf = 12 kWf	U	1		€	€
4.8.1.3	<u>Localisation et sujétions de pose</u> <i>Localisation : A l'extérieur, LT Clim.</i>					
4.8.1.3.1	Sujétions et pose pour groupes extérieurs de climatisation	ENS	2		€	€
4.8.1.5	<u>Unités intérieures de climatisation - 600 x 600</u>					
4.8.1.5.1	Unité intérieure 600x600 de marque <i>Daikin</i> (ou équivalent) - Pf = 5.00 à 6.00 kWf compris accessoires et fixations. GR.01	U	2		€	€
4.8.1.5.2	Unité intérieure 600x600 de marque <i>Daikin</i> (ou équivalent) - Pf = 3.00 à 3.50 kWf compris accessoires et fixations. GR.02	U	4		€	€
4.8.1.6	<u>Unités intérieures de climatisation - Murale (Option 1)</u>					
4.8.1.6.1	Unité intérieure murale de marque <i>Daikin</i> (ou équivalent) - Pf = 5.00 à 6.00 kWf compris accessoires et fixations. GR.01	U	2		€	ne pas totaliser €
4.8.1.6.2	Unité intérieure murale de marque <i>Daikin</i> (ou équivalent) - Pf = 3.00 à 3.500 kWf compris accessoires et fixations. GR.02	U	4		€	ne pas totaliser €
4.8.1.7	<u>Réseau de condensats</u>					
4.8.1.7.1	Tube PVC isolé ø32 y compris siphons	ML	19,00		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
4.8.1.8	<u>Liaison fréon</u>					
4.8.1.8.1	Tube cuivre qualité frigorifique isolé compris supports et accessoires.	ENS	2		€	€
4.8.1.8.2	Fourniture et pose support et accessoires de tuyauterie cuivre.	ENS	2		€	€
4.8.1.9	<u>Raccordement électrique</u>					
4.8.1.9.1	Alimentation électrique des équipements de climatisation	ENS	2		€	€
4.8.1.10	<u>Commande</u>					
4.8.1.10.1	Télécommande de type filaire	U	3		€	€
4.8.1.10.2	Câble ligne de commande 2 x 0.75 mm²	ML	18,00		€	€
4.8.1.11	<u>Pilotage et supervision</u>					
	<i>Localisation : Voir avec la MOA</i>					
4.8.1.11.1	Dispositif de pilotage et de supervision y compris câblage des unités extérieures et intérieures	ENS	1		€	€
4.8.2	Air neuf					
4.8.2.2	<u>Gaines d'air neuf</u>					
	<i>Localisation : Cf. plan Climatisation.</i>					
4.8.2.2.1	Fourniture et pose de gaines GALVA isolé de diamètre intérieur (mm) ø125	ML	1,00		€	€
4.8.2.2.2	Fourniture et pose de gaines GALVA isolé de diamètre intérieur (mm) ø160	ML	1,00		€	€
4.8.2.2.3	Fourniture et pose de gaines GALVA isolé de diamètre intérieur (mm) ø250	ML	1,00		€	€
4.8.2.2.4	Fourniture et pose de gaines de souple isolé de diamètre intérieur (mm) ø125	ML	1,00		€	€
4.8.2.2.5	Fourniture et pose de gaines de souple isolé de diamètre intérieur (mm) ø160	ML	1,00		€	€
4.8.2.2.6	Fourniture et pose de gaines de souple isolé de diamètre intérieur (mm) ø250	ML	1,00		€	€
4.8.2.2.7	Fourniture et pose de Module de régulation de diamètre intérieur (mm) ø125	U	1		€	€
4.8.2.2.8	Fourniture et pose de Module de régulation de diamètre intérieur (mm) ø160	U	1		€	€
4.8.2.2.9	Fourniture et pose de Module de régulation de diamètre intérieur (mm) ø250	U	1		€	€
4.8.2.3	<u>Grille extérieure</u>					
	<i>Localisation : En façade du bâtiment</i>					
4.8.2.3.1	Grille extérieure rectangulaire type GEA 400x200 ht y compris porte filtre- RAL à définir par l'architecte	U	3		€	€
4.8.2.4	<u>Grille de diffusion d'air neuf</u>					
	<i>Localisation : En plafond des locaux : Hall d'accueil / Salle interrogation / Salle inspecteurs</i>					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
4.8.2.4.1	Grille de soufflage type DAP 40 y compris plénum - Dim.: 225x225 ht	U	3		€	€
4.8.3	Extraction d'air					
4.8.3.1	<u>EXT-01 - Extracteur d'air</u> <i>Localisation : Faux plafond au dessus du local "Salle inspecteur"</i>					
4.8.3.1.1	Caisson de ventilation à pression, isolé compris variateur de vitesse. EXT-01 / Débit nominal : 720 m³/h	Unité	1,000		€	€
4.8.3.2	<u>Gaines</u> <i>Localisation : Cf. plan Climatisation.</i>					
4.8.3.2.1	Fourniture et pose de gaines circulaires en galva de diamètre intérieur (mm) ø125	ML	8,00		€	€
4.8.3.2.2	Fourniture et pose de gaines circulaires en galva de diamètre intérieur (mm) ø160	ML	2,00		€	€
4.8.3.2.3	Fourniture et pose de gaines circulaires en galva de diamètre intérieur (mm) ø200	ML	5,00		€	€
4.8.3.2.4	Fourniture et pose de gaines circulaires en galva de diamètre intérieur (mm) ø250	ML	7,00		€	€
4.8.3.2.5	Fourniture et pose de gaines Rectangulaire en galva	KG	43,000		€	€
4.8.3.2.6	Fourniture et pose de gaines de souple de diamètre intérieur (mm) ø125	ML	5,00		€	€
4.8.3.2.7	Fourniture et pose de gaines de souple de diamètre intérieur (mm) ø160	ML	2,00		€	€
4.8.3.2.8	Fourniture et pose de gaines de souple de diamètre intérieur (mm) ø200	ML	1,00		€	€
4.8.3.3	<u>Régulation</u>					
4.8.3.3.1	Module de régulation ø125	U	5		€	€
4.8.3.3.2	Module de régulation ø160	U	2		€	€
4.8.3.3.3	Module de régulation ø200	U	1		€	€
4.8.3.5	<u>Grille de reprise</u> <i>Localisation : Salle interrogation, hall d'accueil et salle inspecteurs</i>					
4.8.3.5.1	Grille de reprise type DAP 40 y compris plénum isolé int. - Dim.:225x225ht	U	3		€	€
4.8.3.6	<u>Clapet-Bouches terminaux coupe feu</u> <i>Localisation : Local poubelle, local technique, Stockage matériel sécurité routière, stock piste et local entretien.</i>					
4.8.3.6.1	Clapet terminaux CBT CF 90 min - Ø125	U	5		€	€
4.8.3.7	<u>Grille de rejet</u> <i>Localisation : En façade du bâtiment</i>					

Page 5/8

Page 6/8

RECAPITULATIF **Lot n°10 CLIMATISATION - VENTILATION**

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

4 - DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES	_____ € HT
- 4.2 - TRAVAUX A EXECUTER	_____ € HT
- 4.4 - DOSSIER D'EXECUTION	_____ € HT
- 4.5 - CONTROLE DES OUVRAGES / MISE EN SERVICE ET RECEPTION	_____ € HT
- 4.6 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)	_____ € HT
- 4.7 - ETIQUETAGE ET REPERAGE	_____ € HT
- 4.8 - DESCRIPTION DES TRAVAUX	_____ € HT
- 4.8.1 - Climatisation - Multi-Split Système	_____ € HT
- 4.8.1.2 - Unités extérieures de climatisation	_____ € HT
- 4.8.1.3 - Localisation et sujétions de pose	_____ € HT
- 4.8.1.5 - Unités intérieures de climatisation - 600 x 600	_____ € HT
- 4.8.1.6 - Unités intérieures de climatisation - Murale (Option 1)	[Non totalisé] _____ € HT
- 4.8.1.7 - Réseau de condensats	_____ € HT
- 4.8.1.8 - Liaison fréon	_____ € HT
- 4.8.1.9 - Raccordement électrique	_____ € HT
- 4.8.1.10 - Commande	_____ € HT
- 4.8.1.11 - Pilotage et supervision	_____ € HT
- 4.8.2 - Air neuf	_____ € HT
- 4.8.2.2 - Gaines d'air neuf	_____ € HT
- 4.8.2.3 - Grille extérieure	_____ € HT
- 4.8.2.4 - Grille de diffusion d'air neuf	_____ € HT
- 4.8.3 - Extraction d'air	_____ € HT
- 4.8.3.1 - EXT-01 - Extracteur d'air	_____ € HT
- 4.8.3.2 - Gaines	_____ € HT
- 4.8.3.3 - Régulation	_____ € HT

- 4.8.3.5 - Grille de reprise	_____ € HT
- 4.8.3.6 - Clapet-Bouches terminaux coupe feu	_____ € HT
- 4.8.3.7 - Grille de rejet	_____ € HT
- 4.8.3.8 - Électricité et régulation	_____ € HT
- 4.8.4 - Ventilation mécanique contrôlée	_____ € HT
- 4.8.4.1 - VMC-01 - Ventilateur de gaine	_____ € HT
- 4.8.4.2 - Gainés	_____ € HT
- 4.8.4.3 - Régulation	_____ € HT
- 4.8.4.5 - Bouche d'extraction	_____ € HT
- 4.8.4.6 - Grille de rejet	_____ € HT
- 4.8.4.7 - Électricité et régulation	_____ € HT
5 - CONTRAT DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN	_____ € HT

Total du lot Lot n°10 CLIMATISATION - VENTILATION

Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (8,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____
