



**l'Assurance
Maladie**

Agir ensemble, protéger chacun

Savoie

CONSULTATION Travaux Electriques

Raccordement à la surveillance RAMSES pour 4 sites de la CPAM de la Savoie

PROGRAMME TECHNIQUE

indice	modification	date	phase
			PROG

PRESENTATION DE L'OPERATION

Il s'agit de réaliser le raccordement d'un système sécurisé de transmission, assurant la liaison entre les sites sensibles et organisations publiques à la plateforme RAMSES (Réception des Alarmes et des Messages des Sites et Etablissements Sensibles) du Ministère de l'intérieur, en lien avec les forces de l'ordre.

La solution de sécurité a été développée par la société GS4

Les sites à raccorder sont les suivants :

- Le Siège de Chambéry (5 avenue Jean Jaurès - 73000)
- Le Centre d'examen de Santé à Chambéry (410 Faubourg Montmélian - 73000)
- Le site d'Aix les Bains (657 Bd Wilson - 73100)
- Le Site d'Albertville (20 rue Jacques Porraz - 73200)

Les travaux consistent à, en tenant compte des plans d'implantations par sites :

- Tirage de câbles et câblage pour le courant fort et faible
- Prévoir desserte interne en fonction des sites.
- Prévoir une liaison fibre entre la box internet et le boîtier B2P-IP
- Transmetteur et routeur MPLSIP - Coffret d'intégration
Besoin de 1 point électrique 230 Vac (câble en attente sur disjoncteur 16A) et desserte interne vers les points de signalisation et de déclenchement d'alarme.
Une goulotte suffisamment grande est à prévoir pour pouvoir passer tous les câbles.
- Bouton d'alarme - Bandeau de suivi d'alarme :
Câble de desserte interne entre le point de pose du bouton d'alarme (situé sous un bureau) ou bandeau de suivi d'alarme et le transmetteur;
Câble demandé : câble réseau catégorie 6 SFTP (S/FTP) sans noyau RJ (possibilité de brasage de positions réseau disponibles) ;
Point d'exploitation constitué de 1 bouton - 1 bandeau : 1 seul câble réseau nécessaire (1 paire utilisée par le bouton 3 paires utilisées pour le bandeau). Les boutons d'alarme peuvent se raccorder en mode série (1 seule paire) câble < distance maxi : 500 m.

PLANNING PREVISIONNEL

Un planning d'opération a été esquissé afin de mesurer les enchaînements de phases et les dates.

Il servira de base lors de la prochaine réunion de pilotage

Il propose les jalons suivants (hors de phase programmation) :

Programmation
Ordres de service travaux
Travaux

juin 2026
juillet 2026
septembre 2026