

C.D.P.G.F.

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Mise mise en accessibilité du site de la Présidence Libération
91, avenue de la Libération à NANCY (54)

LOT 01 DEMOLITIONS - PLATRERIE					
	Désignation des ouvrages	U	Prix Unit.	Quantité	Montant
3.1	PREPARATIONS DE CHANTIER				
3.1.1	Installations de chantier	forf.		1,00	
3.1.2	Etudes d'exécution	forf.		1,00	
3.1.3	Dossier des ouvrages exécutés	forf.		1,00	
A	Niveau RDC - Entrée principale				
	Sans objet				
	Sous total Niveau RDC - Entrée principale				- €
B	Niveau RDC - Hall d'accueil				
	Sans objet				
	Sous total Niveau RDC - Hall d'accueil				- €
B'	Niveau RDC - Hall Pont-à-Mousson				
	Sans objet				
	Sous total Niveau RDC - Hall Pont-à-Mousson				- €
C	Niveaux RDC à R+4 - Cage d'escalier principale				
	Sans objet				
	Sous total Niveaux RDC à R+4 - Cage d'escalier principale				- €
D	Niveau RDC - Sanitaires				
4.1	DEMOLITIONS				
4.1.1	Démolitions faux-plafonds existants	m²		28,00	
4.1.2	Démolitions cloisonnements existants	m²		58,00	
4.1.3	Démolitions doublages existants	m²		45,00	
4.1.4	Démolitions de revêtements de sols carrelés existants	m²		26,00	
4.1.5	Déposes de plans de travail existants	Ens.		2,00	
4.1.6	Déposes de blocs-portes existants	Ens.		2,00	
4.1.7	Modification de baie dans cloisonnement existant - pour porte nouvelle	U		1,00	
4.2	DOUBLAGES				
4.2.1	Doublage simple sur ossature – BA18 hydrofuge	m²		47,50	
4.2.2	Doublage simple sur ossature - EI60	m²		3,20	
4.3	CLOISONS				
4.3.1	Cloisons séparatives en plaques de plâtre type 98/62 – BA18 - EI60	m²		68,50	
4.4	PLAFONDS SUSPENDUS				
4.4.1	Plafonds suspendus démontable - 60x60cm	m²		21,80	
4.4.2	Plafonds suspendus non-démontable en plaques de plâtre	m²		2,00	
4.4.3	Retombées de plafonds suspendus	m²		1,50	
4.5	DIVERS				
4.5.1	Reprises plâtreries en doublage et cloisons au droit des démolitions	forf.		1,00	
	Sous total Niveau RDC - Sanitaires				

E1	Niveau R+1 - Sanitaires				
5.1	DEMOLITIONS				
5.1.1	Démolitions doublages existants	m²		4,00	
5.2	DOUBLAGES				
5.2.1	Doublage simple sur ossature – BA18 hydrofuge	m²		4,00	
	Sous total Niveau R+1 - Sanitaires				
E2	Niveau R+1 - Sanitaire PMR				
6.1	DEMOLITIONS				
6.1.2	Démolitions faux-plafonds existants	m²		1,50	
6.1.3	Démolitions cloisonnements existants	m²		9,00	
6.1.4	Démolitions doublages existants	m²		3,50	
6.1.5	Démolitions de revêtements de sols carrelés existants	m²		9,00	
6.1.6	Déposes de blocs-portes existants	U		1,00	
6.2	DOUBLAGES				
6.2.1	Doublage thermo-acoustique sur ossature – épaisseur finie 156mm	m²		10,00	
6.2.2	Doublage simple collé – BA18 hydrofuge	m²		6,50	
6.2.3	Doublage simple sur ossature – BA18 hydrofuge	m²		15,00	
6.3	CLOISONS				
6.3.1	Cloisons séparatives en plaques de plâtre type 98/62 – BA18 - EI60	m²		10,00	
6.4	PLAFONDS SUSPENDUS				
6.4.1	Plafonds suspendus démontable - 60x60cm	m²		7,00	
	Sous total Niveau R+1 - Sanitaire PMR				
F	Niveau R+2 - Sanitaires				
	<i>Sans objet</i>				
	Sous total Niveau R+2 - Sanitaires - €				
G	Niveau R+3 - Sanitaires				
	<i>Sans objet</i>				
	Sous total Niveau R+3 - Sanitaires - €				
H	Niveau R+2 - Espace accueil				
	<i>Sans objet</i>				
	Sous total Niveau R+2 - Espace accueil - €				
I	Niveau R+2 - Salle de réunion R2				
	<i>Sans objet</i>				
	Sous total Niveau R+2 - Salle de réunion R2 - €				

J	Niveau R+3 - Bibliothèque et salle de réunion 324	
	<i>Sans objet</i>	
	Sous total Niveau R+3 - Bibliothèque et salle de réunion 324	- €
K	Niveaux RDC à R+4 - Maison de la Finance	
	<i>Sans objet</i>	
	Sous total Niveau RDC à R+4 - Maison de la Finance	- €
L	Niveau R+4 - Sanitaires Maison de la Finance	
	<i>Sans objet</i>	
	Sous total Niveau R+4 - Sanitaires Maison de la Finance	- €
S	Niveaux RDC à R+3 - SIGNALÉTIQUE D'ORIENTATION GÉNÉRALE	
	<i>Sans objet</i>	
	Sous total Niveaux RDC à R+3 - Signalétique d'orientation générale	- €
MONTANT TOTAL HT		
TVA 20,00%		
MONTANT TOTAL TTC		