

C.D.P.G.F.

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Mise mise en accessibilité du site de la Présidence Libération
91, avenue de la Libération à NANCY (54)

LOT 02 MENUISERIES INTERIEURES - SIGNALÉTIQUE					
	Désignation des ouvrages	U	Prix Unit.	Quantité	Montant
3.1	PREPARATIONS DE CHANTIER				
	3.1.1 Installations de chantier	forf.		1,00	
	3.1.2 Etudes d'exécution	forf.		1,00	
	3.1.3 Dossier des ouvrages exécutés	forf.		1,00	
A	Niveau RDC - Entrée principale				
	Sans objet				
	Sous total Niveau RDC - Entrée principale				- €
B	Niveau RDC - Hall d'accueil				
4.1	MOBILIER FIXE				
	4.1.1 Plan de travail stratifié - 191,5 x 49,5cm	Ens.		1,00	
4.2	DIVERS				
	4.2.1 Caissons bas stratifiés - H = 43cm				
	4.2.1.1 Caisson bas - 131x10x43cm	Ens.		1,00	
	4.2.1.2 Caisson bas - 264x10x43cm	Ens.		1,00	
	4.2.2 Panneaux acoustiques sous plafond	U		6,00	
4.3	SIGNALÉTIQUE				
	4.3.1 Bandes de repérage PMR sur vitrages existants	ml		14,00	
4.4	METALLERIE				
	4.4.1 Mains courantes acier laqué	ml		6,90	
	4.4.2 Chasses roues acier laqué	ml		11,00	
	Sous total Niveau RDC - Hall d'accueil				
B'	Niveau RDC - Hall Pont-à-Mousson				
	Sans objet				
	Sous total Niveau RDC - Hall Pont-à-Mousson				- €
C	Niveau RDC à R+4 - Cage d'escalier principale				
5.1	BLOC-PORTE DE DISTRIBUTION INTERIEURE				
	5.1.1 Dépose bloc porte double existant	U		3,00	
	5.1.2 Bloc-porte tiercé plein - stratifié - 154 x 228cm HT – EI 30	U		3,00	
5.2	METALLERIE				
	5.2.1 Mains courantes acier laqué	ml		20,50	
	5.2.2 Prolongement mains courantes acier laqué existantes	ml		16,50	
	Sous total Niveau RDC à R+4 - Cage d'escalier principale				

D	Niveau RDC - Sanitaires				
6.1	BLOC-PORTE DE DISTRIBUTION INTERIEURE				
6.1.1	Bloc-porte simple plein - stratifié - 102 x 210cm HT – EI 30	U		2,00	
6.1.2	Bloc-porte simple plein - stratifié - 92 x 210cm HT	U		3,00	
6.1.3	Bloc-porte simple plein - stratifié - 102 x 210cm HT	U		2,00	
6.2	DIVERS				
6.2.1	Facade de placard technique - mélaminé - 83 x 226cm HT	U		1,00	
6.2.2	Facade de placard technique - mélaminé - 91 x 226cm HT	U		1,00	
6.2.3	Plinthes médium à peindre	ml		4,00	
6.2.4	Barre de tirage PMR	U		2,00	
	Sous total Niveau RDC - Sanitaires				
E1	Niveau R+1 - Sanitaires				
7.1	DIVERS				
7.1.1	Modification de plan de travail existant	Ens.		2,00	
7.1.2	Remplacement vantail de porte existant - stratifié	U		2,00	
7.1.3	Ensemble béquille rallongée - 1 face	U		1,00	
7.1.4	Barre de tirage PMR	U		2,00	
	Sous total Niveau R+1 - Sanitaires				
E2	Niveau R+1 - Sanitaire PMR				
8.1	BLOC-PORTE DE DISTRIBUTION INTERIEURE				
8.1.1	Bloc-porte simple plein - stratifié - 92 x 210cm HT – EI 30	U		1,00	
8.2	DIVERS				
8.2.1	Encadrement médium à peindre	ml		9,00	
8.2.2	Barre de tirage PMR	U		1,00	
	Sous total Niveau R+1 - Sanitaire PMR				
F	Niveau R+2 - Sanitaires				
9.1	DIVERS				
9.1.1	Modifications vantaux existants	U		2,00	
9.1.2	Barre de tirage PMR	U		2,00	
	Sous total Niveau R+2 - Sanitaires				
G	Niveau R+3 - Sanitaires				
10.1	DIVERS				
10.1.1	Modification plan de travail existant	Ens.		2,00	
10.1.2	Remplacement vantail de porte existant - stratifié	U		2,00	
10.1.3	Ensemble béquille rallongée - 1 face	U		1,00	
10.1.4	Barre de tirage PMR	U		2,00	
	Sous total Niveau R+3 - Sanitaires				
H	Niveau R+2 - Espace accueil				
11.1	DIVERS				
11.1.1	Panneau acoustique mural	U		1,00	
11.2	SIGNALETIQUE				
11.2.1	Bandes de repérage PMR sur vitrages existants	ml		1,80	
	Sous total Niveau R+2 - Espace accueil				

I Niveau R+2 - Salle de réunion R2					
12.1	BLOC-PORTE DE DISTRIBUTION INTERIEURE				
	12.1.1 Dépose bloc porte double existant	Ens.		1,00	
	12.1.2 Bloc-porte tiercé plein - stratifié - 149 x 250cm HT - EI30	U		1,00	
Sous total Niveau R+2 - Salle de réunion R2					
J Niveau R+3 - Bibliothèque et salle de réunion 324					
13.1	SIGNALETIQUE				
	13.1.1 Bandes de repérage PMR sur vitrages existants	ml		8,00	
Sous total Niveau R+3 - Bibliothèque et salle de réunion 324					
K Niveaux RDC à R+4 - Maison de la Finance					
14.1	METALLERIE				
	14.1.1 Prolongement mains courantes acier laqué existantes	ml		5,00	
14.2	SIGNALETIQUE				
	14.2.1 Bandes de repérage PMR sur vitrages existants	ml		22,00	
Sous total Niveau RDC à R+4 - Maison de la Finance					
L Niveau R+4 - Sanitaires Maison de la Finance					
15.1	DIVERS				
	15.1.1 Adaptations panneaux stratifiés muraux existants	U		2,00	
	15.1.2 Adaptations caissons bas existants	U		2,00	
	15.1.3 Barre de tirage PMR	U		2,00	
Sous total Niveau R+4 - Sanitaires Maison de la Finance					
S Niveaux RDC à R+3 - SIGNALETIQUE D'ORIENTATION GENERALE					
16.1	SIGNALETIQUE - NIVEAU RDC				
	16.1.1 Panneau directionnel modulable - A3	U		2,00	
	16.1.2 Panneau directionnel modulable - A4	U		4,00	
	16.1.3 Plaque de porte - 15x15cm	U		2,00	
16.2	SIGNALETIQUE - NIVEAU R+1				
	16.2.1 Panneau directionnel modulable - A3	U		11,00	
	16.2.2 Panneau directionnel modulable - A4	U		3,00	
	16.2.3 Plaque de porte - 15x15cm	U		2,00	
16.3	SIGNALETIQUE - NIVEAU R+2				
	16.3.1 Panneau directionnel modulable - A3	U		10,00	
	16.3.2 Panneau directionnel modulable - A4	U		3,00	
	16.3.3 Plaque de porte - 15x15cm	U		2,00	
16.4	SIGNALETIQUE - NIVEAU R+3				
	16.4.1 Panneau directionnel modulable - A3	U		9,00	
	16.4.2 Panneau directionnel modulable - A4	U		3,00	
	16.4.3 Plaque de porte - 15x15cm	U		2,00	
Sous total Niveau RDC à R+3 - Signalétique d'orientation générale					
MONTANT TOTAL HT					
TVA 20,00%					
MONTANT TOTAL TTC					