

C.D.P.G.F.

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Mise mise en accessibilité du site de la Présidence Libération
91, avenue de la Libération à NANCY (54)

LOT 03 PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES MURALES					
	Désignation des ouvrages	U	Prix Unit.	Quantité	Montant
3.1	PREPARATIONS DE CHANTIER				
	3.1.1 Installations de chantier	forf.		1,00	
	3.1.2 Etudes d'exécution	forf.		1,00	
	3.1.3 Dossier des ouvrages exécutés	forf.		1,00	
	3.1.4 Nettoyage de mise en service	forf.		1,00	
A	Niveau RDC - Entrée principale				
	Sans objet				
	Sous total Niveau RDC - Entrée principale				- €
B	Niveau RDC - Hall d'accueil				
4.1	DIVERS				
	4.1.1 Bande d'éveil à la vigilance - clous collés	ml		4,20	
	4.1.2 Nez de marche antidérapant	ml		12,20	
	4.1.3 Contremarche contrastée - plaque métal	ml		12,20	
	Sous total Niveau RDC - Hall d'accueil				
C	Niveaux RDC à R+4 - Cage d'escalier principale				
5.1	PEINTURES SUR BLOCS-PORTES				
	5.1.1 Mise en peinture huisserie et encadrement bloc-porte tiercé nouveau - 2 faces	U		3,00	
5.2	REVETEMENTS DE SOLS				
	5.2.1 Dépose revêtements de sols souples existants	m²		21,00	
	5.2.2 Préparations du support existant	m²		21,00	
	5.2.3 Enduit de ragréage - sur support existant	m²		21,00	
	5.2.4 Revêtement de sol souple	m²		21,00	
	5.2.5 Barres de seuils	ml		4,80	
5.3	DIVERS				
	5.3.1 Bandes d'éveil à la vigilance - clous collés	ml		32,00	
	5.3.2 Nez de marche antidérapants	ml		6,00	
	5.3.3 Contremarches contrastées - adhésives	ml		61,50	
	Sous total Niveaux RDC à R+4 - Cage d'escalier principale				
B'	Niveau RDC - Hall Pont-à-Mousson				
	Sans objet				
	Sous total Niveau RDC - Hall Pont-à-Mousson				- €
D	Niveau RDC - Sanitaires				
6.1	PEINTURES SUR PAROIS NOUVELLES				
	6.1.1 Peinture sur plafonds plâtre nouveaux	m²		2,00	
	6.1.2 Peinture sur parois plâtre nouvelles	m²		61,00	

6.2	PEINTURES SUR PAROIS EXISTANTES				
	6.2.1 Remise en peinture parois existantes	m²		20,00	
6.3	PEINTURES SUR BLOCS-PORTES				
	6.3.1 Mise en peinture huisserie bloc-porte simple nouveau - 2 faces	U		7,00	
6.4	REVETEMENTS DE SOLS				
	6.4.1 Préparations du support existant	m²		25,00	
	6.4.2 Enduit de ragréage - sur support existant	m²		25,00	
	6.4.3 Carrelage de sol courant - 60x60cm	m²		24,50	
	6.4.4 Plinthes carrelage de sol courant	ml		46,00	
	6.4.5 Barres de seuils	ml		2,00	
6.5	FAIENCES MURALES				
	6.5.1 Faïence murale - 15x15cm	m²		38,00	
6.6	DIVERS				
	6.6.1 Mise en peinture plinthes médium nouvelles	ml		4,00	
	6.6.2 Mise en peinture réseaux apparents	Forf.		1,00	
	6.6.3 Miroirs	U		2,00	
Sous total Niveau RDC - Sanitaires					
E1 Niveau R+1 - Sanitaires					
7.1	PEINTURES SUR PAROIS EXISTANTES				
	7.1.1 Remise en peinture parois existantes	m²		10,00	
	7.1.2 Remise en peinture plafonds existants	m²		2,50	
7.2	REVETEMENTS DE SOLS				
	7.2.1 Reprise ponctuelle plinthes existantes	Ens.		1,00	
7.3	FAIENCES MURALES				
	7.3.1 Faïence murale - 20x20cm	m²		4,00	
7.4	DIVERS				
	7.4.1 Mise en peinture réseaux apparents	Forf.		1,00	
Sous total Niveau R+1 - Sanitaires					
E2 Niveau R+1 - Sanitaire PMR					
8.1	PEINTURES SUR PAROIS NOUVELLES				
	8.1.1 Peinture sur parois plâtre nouvelles	m²		20,00	
8.2	PEINTURES SUR BLOCS-PORTES				
	8.2.1 Mise en peinture huisserie bloc-porte simple nouveau - 2 faces	U		1,00	
8.3	REVETEMENTS DE SOLS				
	8.3.1 Préparations du support existant	m²		8,00	
	8.3.2 Enduit de ragréage - sur support existant	m²		8,00	
	8.3.3 Carrelage de sol courant - 60x60cm	m²		8,00	
	8.3.4 Plinthes carrelage de sol courant	ml		8,50	
	8.3.5 Barres de seuils	ml		1,00	
8.4	FAIENCES MURALES				
	8.4.1 Faïence murale - 15x15cm	m²		14,50	

8.5	DIVERS					
	8.5.1	Mise en peinture encadrement de baie médium nouveau	ml		9,00	
	8.5.2	Mise en peinture réseaux apparents	Forf.		1,00	
	8.5.3	Miroir	U		1,00	
	Sous total Niveau R+1 - Sanitaire PMR					
F	Niveau R+2 - Sanitaires					
9.1	DIVERS					
	9.1.1	Mise en peinture réseaux apparents	Forf.		1,00	
	9.1.2	Miroir	U		1,00	
	Sous total Niveau R+2 - Sanitaires					
G	Niveau R+3 - Sanitaires					
10.1	DIVERS					
	10.1.1	Mise en peinture réseaux apparents	Forf.		1,00	
	Sous total Niveau R+3 - Sanitaires					
H	Niveau R+2 - Espace accueil					
	Sans objet					
	Sous total Niveau R+2 - Espace accueil - €					
I	Niveau R+2 - Salle de réunion R2					
11.1	DIVERS					
	11.1.1	Mise en peinture huisserie et encadrement nouveau	Forf.		1,00	
	Sous total Niveau R+2 - Salle de réunion R2					
J	Niveau R+3 - Bibliothèque et salle de réunion 324					
	Sans objet					
	Sous total Niveau R+3 - Bibliothèque et salle de réunion 324 - €					
K	Niveaux RDC à R+4 - Maison de la Finance					
	Sans objet					
	Sous total Niveaux RDC à R+4 - Maison de la Finance - €					
L	Niveau R+4 - Sanitaires Maison de la Finance					
12.1	FAIENCES MURALES					
	12.1.1	Complément faïence murale - 15x15cm	Ens.		2,00	
12.2	DIVERS					
	12.2.1	Mise en peinture réseaux apparents	Forf.		2,00	
	12.2.2	Miroir	U		1,00	
	Sous total Niveau R+4 - Sanitaires Maison de la Finance					
S	Niveaux RDC à R+3 - SIGNALÉTIQUE D'ORIENTATION GENERALE					
	Sans objet					
	Sous total Niveaux RDC à R+3 - Signalétique d'orientation générale - €					
MONTANT TOTAL HT						
TVA 20,00%						
MONTANT TOTAL TTC						