

ZAC DE LA MAISON BLANCHE

Aménagement de l'avenue de Maison Blanche - Secteur Nord

Neuilly-sur-Marne (93)

MAÎTRISE D'OUVRAGE:	GRAND PARIS AMENAGEMENT MAITRE D'OUVRAGE	Parc du Pont de Flandre 11 rue de Cambrai - Bâtiment 033 - 75945 PARIS Cedex 19 E-mail : maison.blanche@grandparisamenagement.fr
OPC	VIBC Ingénierie Agence Grand-Est OPC	6, Avenue des Tirverts - 10150 Pont-Sainte-Marie Tel : 03 26 66 43 69 - Email : secretariat@vibc-ingenierie.fr
BUREAU DE CONTROLE	RISK CONTROL Agence Paris Est BUREAU DE CONTROLE	19, Boulevard du Mont d'Est - 93160 Noisy-le-Grand Tel : 01 83 75 00 00 - Email : contact@risk-control.fr
COORDINATEUR SPS	VIBC Ingénierie Agence Grand-Est COORDINATEUR SPS	6, Avenue des Tirverts - 10150 Pont-Sainte-Marie Tel : 03 26 66 43 69 - Email : secretariat@vibc-ingenierie.fr

MAÎTRISE D'OEUVRE:	ARCHIKUBIK ARCHITECTE ET URBANISTE MANDATAIRE	NIF B- 62434105 Luís Antunez nº6 08006 BARCELONA Tel : +34 934 15 27 62 - Email : maisonblanche@archikubik.com
	LA COMPAGNIE DU PAYSAGE PAYSAGISTE ET URBANISTE	11 rue Beauregard, 75002 PARIS Tel : 01 53 26 77 32 - Email : agence@compagniedupaysage.fr
	IGREC INGENIERIE BET INGENIERIE, VOIRIE, RESEAUX DIVERS	127 avenue d'Italie, CS 21405, 75214 PARIS Cedex 13 Tel : 01 53 94 73 730 - Email : Julien.rebeyrolle@y-ingenierie.com
	ATM - Agence Thierry Maytraud INGENIERIE HYDROLOGIQUE, HYDRAULIQUE, GESTION ALTERNATIVE DES EP	115 boulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS Tel : 01 48 06 60 69 - Email : camille.jouin@agence-atm.com
	CONCEPTO CONCEPTION LUMIERE	17 avenue Jeanne d'Arc, 94110 Arcueil Tel : 01 47 35 06 82 - Email : maelle.tertrais@concepto.fr

Indice	Date	Objet de la modification
A	06/02/2026	Première diffusion du DCE 1A
B	27/02/2026	Diffusion du DCE 1A pour consultation

DCE ph1A

Secteur Nord

4.2.2 DQE lot 1 Eclairage-Electricité

DCE phase1A

DOC	PHASE	SECTEUR	PHASE	EMETTEUR	LOT	N° DOSSIER	INDICE	ECH.	DATE
VEP	DCE 1A	AvMB	1	IGREC INGENIERIE	.		B	-	27/02/2026

Grand Paris Aménagement
ZAC Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne (93)
Aménagement de l'avenue de Maison Blanche - Phase 1

DQE
DCE1A
LOT 1 - ECLAIRAGE - ÉLECTRICITÉ
27/02/2026

N°	Désignation des travaux	U	Prix Unitaire	Phase 1A	
				Quantités	Total
1	ÉCLAIRAGE				
1.1	Raccordement en remontée aérosouterraine	U		7	- €
1.2	Fourniture et tirage de câbles BT 4x16² sous fourreaux	ml		1028	- €
1.3	Fourniture et pose d'ensemble candélabre compris massif				
	<i>Fourniture et pose de candélabres neufs Type S1 : mât de style 3.5m sans réhausse ni crosse + lanterne de style 2 modules 8 Leds (option tunable white 2700K-3000K) 9W 1287lm 350mA, prise Zhaga pour la télégestion</i>	U		24	- €
1.3.1					
	<i>Fourniture et pose de candélabres neufs Type S2 : mât de style 6m + réhausse 1m et crosse de style 1m + lanterne de style 2 modules 16 Leds (option tunable white 2700K-3000K) 37W 5211lm 700mA, prise Zhaga pour la télégestion</i>	U		23	- €
1.3.2					
1.3.3	Massif de candélabre 40x40x60	U		24	- €
1.3.4	Massif de candélabre 60x60x60	U		18	- €
1.3.5	Massif de candélabre sur mesure 70x70x70	U		5	- €
1.5	Déplacement de caméra existant sur candélabre projeté y compris reprise câblage et raccordement	U		1	- €
1.6	Dépose câbles aériens éclairage et évacuation	ml		500	- €
1.7	Dépose lanternes d'éclairage et évacuation	U		20	- €
	Total éclairage				- €
2	DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ				
2.1	Démarches administratives ENEDIS par phase pour chaque lot bâti (articles R.325 / DMEO / PMEO / récolements minutes)	U		1	- €
2.2	Fourniture et pose de câbles BT y compris raccordement				
2.2.1	Câbles BT Alu 3x240² + 1x95²	ml		30	- €
2.2.2	Câbles BT Alu 3x150² + 1x70²	ml		350	- €
2.2.3	Câbles BT Alu 3x95² + 1x50²	ml		15	- €
2.2.4	Câbles BT Alu 4x35²	ml		115	- €
2.3	Fourniture et pose de CIBE pour reprise branchement existant	U		23	- €
2.4	REMBT 12 plages	U		5	- €
2.5	REMBT 9 plages	U		5	- €
2.6	REMBT 6 plages	U		5	- €
2.7	Déplacement de REMBT	U		1	- €
2.8	Raccordement en remontée aérosouterraine	U		7	- €
2.9	Boucle de dérivation ou jonction	U		10	- €
2.10	Dépose poteau béton compris massif	U		8	- €
2.11	Fourniture poteau béton compris massif	U		3	- €
2.12	Dépose câbles aériens ENEDIS et évacuation	ml		500	- €
	Total distribution d'électricité				- €
RÉCAPITULATIF					
				Phase 1A	
1	ÉCLAIRAGE				- €
2	DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ				- €
	TOTAL H.T. TRAVAUX				- €
	TVA 20%				- €
	TOTAL T.T.C				- €