

Commande de fictive pour le lot 04

Aménagement, exploitation et réhabilitation de sites de stockage intermédiaire ou lourd de déchets

Pour permettre l'évaluation des offres sur le critère prix, les candidats devront faire une proposition financière détaillée répondant à la commande fictive décrite ci-après.

Pour le chiffrage de cette commande fictive, les candidats détailleront l'ensemble des éléments nécessaires à la réalisation de leur prestation, **en conformité avec l'ensemble des exigences définies dans le CCTP**, et proposeront un prix forfaitaire. Ils veilleront à prendre à compte l'ensemble des moyens humains et matériels qui leur seront nécessaires y compris, le cas échéant, les prestations réalisées via de la sous-traitance. La proposition financière ne doit pas considérer que tout ou partie de ces moyens seraient pris en charge par les marchés à bons de commandes fournitures et locations.

Il est rappelé ici que le prix proposé par chaque candidat servira uniquement à l'analyse et à la comparaison des offres des différents candidats sur le critère prix au stade des accords-cadres et ne sera pas contractuel pour le reste de la procédure.

Commande fictive

Nature de la pollution

- Polluant : pétrole brut ;

Période d'intervention

- La pollution survient au mois de décembre. Les interventions ont donc lieu en période hivernale et sont donc susceptibles d'inclure des périodes d'intempéries (pluies et vent notamment).

Délai d'intervention

- 72 heures après notification du marché subséquent.

La proposition financière pour ce lot portera sur les éléments suivants :

Aménagement et l'exploitation de 2 zones d'entreposage des déchets intermédiaires selon les prescriptions suivantes

- Terrain, entièrement clos, abritant deux alvéoles de stockage des déchets, d'une capacité unitaire de l'ordre de 2500 m³.
- Protection des sols et des eaux superficielles assurée par la mise en place d'un dispositif étanche ainsi constitué :
 - un géotextile de protection ;
 - une géomembrane en PEHD résistant aux hydrocarbures (15/10°, collé à chaud) ;
 - un second géotextile de protection ;
 - une couche de sable d'une vingtaine de centimètres ;
 - un grillage avertisseur pour éviter d'endommager la membrane lors de la reprise des matériaux.
- Pour chaque alvéole, les eaux météoriques collectées sont épurées dans un déshuileur largement dimensionné et récupérées dans un bassin tampon étanche, d'une capacité de l'ordre de 400 m³, obturé par une vanne afin de contrôler la qualité des eaux avant rejet dans le milieu naturel. Les deux bassins tampons peuvent être mis en communication par un by-pass, également obturable.
- Un dispositif de surveillance de la qualité des eaux de la nappe phréatique, constitué de 3 piézomètres mis en place en périphérie.

Annexe - Formulaire de réponse à la commande fictive pour le lot 04

Aménagement, exploitation et réhabilitation de sites de stockage intermédiaire ou lourd de déchets

Détail des éléments pris en compte pour le chiffrage	
Prix forfaitaire en euros (€)	