

Commande de fictive pour le lot 06 - Responsable de chantiers

Pour permettre l'évaluation des offres sur le critère prix, les candidats devront faire une proposition financière détaillée répondant à la commande fictive décrite ci-après.

Pour le chiffrage de cette commande fictive, les candidats détailleront l'ensemble des éléments nécessaires à la réalisation de leur prestation, **en conformité avec l'ensemble des exigences définies dans le CCTP**, et proposeront un prix forfaitaire. Ils veilleront à prendre à compte l'ensemble des moyens humains et matériels qui leur seront nécessaires y compris, le cas échéant, les prestations réalisées via de la sous-traitance.

Il est rappelé ici que les prix unitaires proposés dans le BPU par chaque candidat seront des prix plafonds pour le chiffrage des marchés subséquents.

Pour ce lot, les prestations se basent sur la commande fictive du lot 01 (Nettoyage manuel et mécanisé des plages, ports et rochers), rappelé ci-dessous.

Commande fictive

Nature de la pollution

- Polluant : pétrole brut ;
- Forme de la pollution : boulettes, plaques, galettes d'une épaisseur comprise entre 5 mm et 2 cm selon les secteurs et projections sur les rochers.

Période d'intervention

- La pollution survient au mois de décembre. Le traitement de la pollution a donc lieu en période hivernale et est donc susceptible d'inclure des périodes d'intempéries (pluies et vent notamment).

Délai d'intervention

- 72 heures après notification du marché subséquent.

Linéaire et nature des côtes touchées

- 50 km, avec une largeur à nettoyer de 20 m comprenant la laisse de mer
 - le taux de recouvrement est estimé entre 20 et 50 % selon les secteurs
- constitué à titre principal de plages de sable fin avec présence de quelques rochers ;
 - le linéaire de rochers à nettoyer est estimé à 3 km ;
- présence de cinq plages de galets représentant au total un linéaire de 4 km ;
- présence d'une zone de vasière sur 2 km ;
- sur les 50 km de côtes touchés, on note la présence de nombreux macro-déchets sur 20 km, notamment sur les cinq plages de galets.

Volume à nettoyer

- polluant : 5 200 m³
- macro-déchets : 10 m³ (ce chiffre n'inclut pas les consommables liés au chantier).

On considère que,

- cette pollution sera traitée à 60 % de manière manuelle et à 40 % de manière mécanique
- ce nettoyage se fait sur une durée d'un mois y compris les week-ends et nécessite :
 - 200 personnes
 - 15 chantiers répartis le long des 50 km de côtes touchées
 - 5 bases de vie complètes
 - 10 bases de vie sommaire (barnum, sanitaires)
 - l'aménagement et l'exploitation de 15 sites d'entreposage primaire de déchets, d'une surface de 50 m²
 - 10 sur des parkings goudronnés
 - 5 en zone naturelle

NB : les éventuelles bennes nécessaires sont fournies par le prestataire du marché « gestion des déchets » et ne doivent donc pas être intégrées dans le chiffrage.

La proposition financière pour ce lot portera sur les éléments décrits ci-après et elle sera basée sur les prix plafonds du bordereau des prix unitaires :

- organisation et la coordination des chantiers de lutte à terre décrits dans la commande fictive ci-dessus ;
- suivi et contrôle des travaux réalisés dans le cadre des chantiers de lutte à terre décrits dans la commande fictive ci-dessus.

Annexe - Formulaire de réponse à la commande fictive pour le lot 06 - Responsable de chantiers

Détail des éléments pris en compte pour le chiffrage	
Prix forfaitaire en euros (€)	