

- reprise/adaptation de la rampe existante pour ajout nouvelle rampe d'accès
- création rampe structure métallique + palier haut adapté PMR
- pose lumineaire extérieur conforme réglementation PMR
- pose signalétique "Entrée public"
- pose porte à 2 vantaux vitrée (compris poignée porte d'entrée conforme réglementation PMR + ferme-porte)

- pose WC suspendu adapté PMR
- pose lave-main adapté PMR
- pose signalétique "WC PMR mixte"
- ajout barre de tirage
- reprise faïence suite remplacement WC + lave-main
- luminaire adapté PMR (200 lux) + flash lumineux

Bloc sanitaire :
- ajout d'1 dalle de faux-plafond
démontable, dim. 60*120cm

Entrée principale :
pose porte vitrée 2 vantaux + ferme-porte

-  : ajout store vénitien métallique
-  : ajout store enrouleur intérieur
-  : réparation store vénitien
-  : ajout store vénitien toile
-  : fenêtre à remplacer
-  : fenêtre à réparer

Espace d'attente :

- pose cloisons placo CF 1h + peinture + plinthes carrelées
- pose porte PF 1/2h à 2
- vantaux avec hublot + ferme-porte
- pose placard technique
- reprise faux-plafond démontable

Box accueil visiteurs :

- pose vitrophanie sur menuiseries extérieures
- pose cloisons placo + pei
- plinthes carrelées
- pose portes pleines
- condamnation 2 portes coulissantes

- **Réfectoire / SDR :**
 - ajout sol souple acoustique + plinthes stratifiées
 - pose vitrophanie sur menuiseries extérieures
 - ajout de 2 stores enrouleurs intérieurs (dont 1 en imposte sur porte IS + 1 toute hauteur)
 - ajouter 1 seuil de porte
 - ajout d'1 évier
 - ajout de 2 plans de travail + rangements (zone évier + micro-ondes)
 - baie informatique à déplacer + ajout placard intégré
 - remplacement fenêtre fixe (côté rue) + intégration BAL + meuble bas (côté intérieur)
 - équipements électroménagers (hors marche)
 - réparation des 5 stores enrouleurs intérieurs motorisés

Cheminement extérieur Pubic/PMR/ERT :

- ajout luminaires extérieurs depuis la rue jusqu'à l'entrée public
- remplacement marquage au sol cheminement PMR, largeur 1,20m
- pose signalétique directionnelle depuis la rue jusqu'à l'entrée public
- pose signalétique "Entrée principale CPAM"
- pose bande podo-tactile depuis la rue jusqu'à l'entrée public
- pose bouton d'appel (côté rue)

Entrée
principale
public /
personnel
livraison

Bureaux 03, 05, 04 (PMR):

- pose stores enrouleurs intérieurs
- pose vitrophane sur menuiserie extérieure
- pose cloisons placo + peinture
- pose portes vitrées avec vitrophane (porte donnant sur dégagement)
- pose portes pleines (porte sur cloison séparative bureaux 03/04)
- remise en peinture sur mur conservés
- pose signalétiques portes
- pose plinthes carrelées
- tablettes + encadrements (dont adaptée adaptée bureau 04 PMR), ép. 30 mm
- pose séparatifs avec habillage en stratifié, compris châssis fixe bois vernis
- pose carrelag + remplacement faux-plafond démontable + fenêtre fixe avec vitrophane + remplacement spot + store intérieur (bureau 05)
- remplacement luminaires

Espace pause :

- pose 1 store enrouleur intérieur
- pose vitrophanie sur menuiserie extérieure
- pose cloisons placo + peinture
- pose portes vitrées avec vitrophanie (porte donnant sur dégagement)
- pose porte pleine (porte sur cloison séparative bureau 05/espace pause)
- pose signalétiques portes
- pose plinthes carrelées
- pose radiateur
- remplacement luminaires

Réfection façade :

- nettoyage
- rebouchage trous de fixation
- peinture identique existant

Back office accueil / Services généraux :

- pose de 2 stores enrouleurs intérieurs
- remise en peinture des murs
- réglage poignées fenêtres existantes
- pose signalétiques portes
- pose sol souple + plinthes stratifiées
- **(présence plomb dans résine de la dalle existante)**
- pose faux-plafond 120*60 cm
- remplacement luminaires
- pose porte 2 vantaux (compris imposte vitré + volet roulant)
- pose cloisons placo + peinture
- pose porte pleine
- pose porte vitrée 2 vantaux + ferme-porte
- pose visiophone

RUE ADOLPHE

