

Bureau 406 :
- remise en peinture complète des murs (compris rampant + panneaux/cadres de porte côté intérieur)
- remise en peinture sous-face coffret roulant (suite dépose store intérieur)
- pose sol souple + plinthes + seuil
- remplacer 1 cordon store vénitien
- régler 3 chaînes volets roulants
- pose 2 seuils
- pose tapisserie avec performance acoustique

Plateau 407 :
- ajout de 3 stores vénitiens (dont 1 en imposte sur porte IS)
- régler ouverture porte IS (manoeuvre d'ouverture difficile)
- ajouter 1 tige d'orientation pour store vénitien

Bureau 408 :
- ajout d'1 store vénitien
- ajouter 1 tige d'orientation pour store vénitien
- reprise sol souple (suite dépose cloison modulaire)
- reprise faux-plafond (suite dépose cloison modulaire)

Cage d'escalier :
- 1 dalle de faux-plafond démontable à remplacer

LEGENDE PEINTURE

□ : peinture
++ : tapisserie avec performance acoustique

LEGENDE

□ : ajout store intérieur velux
□ : réparation store velux
□ : ajout store vénitien métallique
□ : réparation store vénitien métallique
□ : fenêtre à remplacer
□ : fenêtre à réparer
□ : réparation volet roulant
○ : reprise cloison modulaire (suite dépose cloison)
— : ajout plinthe stratifié
— : prestation hors périmètre travaux (réalisé en régie par MOA)

NB :

- révision de l'ensemble des fenêtres et porte-fenêtres existantes
- pose de signalétique sur l'ensemble des portes neuves



Attentes fontaines à eau

Mural

Monosplit mural complémentaire

Unité extérieure

Espace SI/SERVEURS + EAS :
- ajouter repérage accès EAS extérieur sur vitrage existant
- ajouter signal bouton d'alerte
- ajouter éclairage de sécurité
- ajouter signalétique "EAS" sur porte

Bureau 509 :
- pose cloison + peinture (compris reprise plinthes existantes)
- remplacer 1 dalle de faux-plafond démontable
- pose porte pleine + seuil
- repositionner store dans rail de guidage

Plateau 408 + EAS :
- signalisation baie accessible pompier
- ajout d'un triangle sur porte-fenêtre existante
- ajouter repérage accès EAS extérieur sur vitrage existant
- ajouter signal bouton d'alerte
- ajouter éclairage de sécurité
- ajouter signalétique "EAS" sur porte

Dégagement :
- remplacement ponctuel dalles faux-plafond (suite dépose cloison modulaire)
- pose tapisserie en performance acoustique

Bureau 404 :
- réparer chaînette volet roulant (non fonctionnelle)
- réparer porte coulissante (manoeuvre ouverture difficile)

Bureau 402 :
- refixer rail faux-plafond démontable
- signalisation baie accessible pompier
- ajout d'un triangle sur porte-fenêtre existante

LEGENDE

— CONDUITE DE SOUFFLAGE
— CONDUITE DE REPRISE
— CONDUITE AIR NEUF
— CONDUITE AIR REJETE

■ RADIATEUR DEPOSE
■ RADIATEUR DEPLACE
■ RADIATEUR NEUF

Maître d'oeuvre OCARIS 3 rue des Cigognes 67960 ENTZHEIM	Maître d'ouvrage CPAM DUBAS RHIN 16 rue de Lausanne 67090 STRASBOURG CEDEX	Bureau d'étude ALTHERM 10, rue de l'Atome 67 800 Bischheim Tel. : 03.88.19.24.85	Aménagement de l'accueil provisoire et la rénovation des plateaux de bureaux 14-18 rue Adolphe Seyboth 67000 STRASBOURG	R+4 CVC_40	ECH. : 1/125ème	N°: AALT02086
					Phase : PRO	Date : 02/02/2026
						Ind. : B'