DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

Pos.	Désignation	U.	Quantités	P.U. en € (HT)	BASE Qtités	BASE TOTAL en € (HT)	RESEAU Qtités	RESEAU TOTAL en € (HT)
	Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire							
	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE **ERT**							
2.	**DESCRIPTION DES OUVRAGES**							
2. 1.	**CONSIGNATION – DEPOSE – EVACUATION (tri sélectif)** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
	Consignation - Dépose - Récupération							
2. 1. 1.	Goulottes verticales Equipements à déposer soigneusement + à récupérer pour 'réparer' goulottes existantes conservées	ens	21		21			-
2. 1. 2.	Goulottes horizontales Equipements à déposer soigneusement + à récupérer pour 'réparer' goulottes existantes conservées	ens	13		13			-
2. 1. 3.	RdC Réfectoire - Equipements liés aux STORES dans Baie de SONORISATION La distribution électrique et les équipements (contrôleurs) liés aux STORES seront retirés de la baie, conservés et localement adaptés/complétés/réinstallés	ens	1		1			-
	Consignation - Dépose - Evacuation							
2. 1. 4.	Appareillages électriques (prises TEL, prises INFO, PC, PC détrompées) **y compris câbles et toutes sujétions**	ens	319		319			-
2. 1. 5.	Appareils d'éclairage Nota : La distribution électrique liée aux appareils d'éclairage sera conservée, et localement adaptée/complétée	ens	461		461			-
2. 1. 6.	Appareils d'éclairage de sécurité (BAES) Nota : La distribution électrique liée aux BAES sera conservée, et localement adaptée/complétée	ens	7		7			-
2. 1. 7.	Commandes d'éclairage (inter. SA, inter. VV, BP, etc.) **y compris câbles et toutes sujétions**	ens	43		43			-
2. 1. 8.	R+1 SdR 112 - Bloc SONO existant **y compris câbles et toutes sujétions**	ens	1		1			-
2. 1. 9.	Extracteur dans Faux-plafond [R+3 Débarras et R+3 SdR 317] **y compris câbles et toutes sujétions**	ens	2		2			-
2. 1. 10.	*PSE (option) pour Extracteur dans Faux-plafond [Local ménage 310]* ***y compris câbles et toutes sujétions***	*ens*	*1*		*1*	*PM*		-
2. 1. 11.	RdC Réfectoire - Baie de SONORISATION **y compris câbles et toutes sujétions** Rappel : La distribution électrique et les équipements (contrôleurs) liés aux STORES seront retirés de la baie, conservés et localement adaptés/complétés/réinstallés	ens	1		1			-
	Consignation - Dépose - Repose							
2. 1. 12.	R+1 - SdR 112 - Dépose / Repose des équipements existants suivants : * 2 enceintes et de 1 baie, y compris distribution associée * 1 goulotte verticale, 2 PC, 3 PC détrompées et 3 RJ45 **y compris câbles et toutes sujétions**	ens	1		1			-
	Sous-total chapitre 2.1.							
2. 2.	**ORIGINE DE L'INSTALLATION - BRANCHEMENT** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 2.	ORIGINE DE L'INSTALLATION existante conservée - BRANCHEMENT existant conservé	ens	-	Sans objet		Sans objet		Sans objet
	Sous-total chapitre 2.2.			**Sans objet**		**Sans objet**		**Sans objet**
2. 3.	**PRISE DE TERRE – MISE A LA TERRE – EQUIPOTENTIALITE** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 3. 1.	Vérification de la prise de terre existante. Prise de terre existante à mesurer par un organisme agréé.	ens	1		1			-
2. 3. 2.	Mise à la terre du TGBT EXTENSION en 1x70mm² vert/jaune	ens	1		1			-
2. 3. 3.	Mise à la terre VDI (nouvelle baie 600x1000mm) en 1x25mm² vert/jaune (liaison de terre informatique)	ens	1		1			-
2. 3. 4.	Vérification de la mise à la terre des chemins de câbles existants	ens	1		1			-
2. 3. 5.	Vérification de la Liaison équipotentielle principale Liaison équipotentielle de mise à la terre de tous les éléments métalliques du bâtiment	ens	1		1			-
	Sous-total chapitre 2.3.							

Date de création : 12/01/2026
Modifié le : 04/02/2026
Indice : B'

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Pos.	Désignation	U.	Quantités	P.U. en € (HT)	BASE Qtités	BASE TOTAL en € (HT)	RESEAU Qtités	RESEAU TOTAL en € (HT)
	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE **ERT**							
2. 4.	**TABLEAUX ELECTRIQUES - SOUS-COMPTAGES D'ENERGIE** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 4. 1.	**TGBT** Adaptation/Modification y compris toutes sujétions	ens	1		1			-
2. 4. 2.	**TGBT Extension** y compris raccordement sur TGBT existant, sous-compteurs (5 TD neufs) et toutes sujétions	ens	1			-	1	
2. 4. 3.	**TD RdC SERVICES GENERAUX NEUF** y compris sous-compteurs et toutes sujétions	ens	1			-	1	
2. 4. 4.	**TD RdC SUD EXISTANT** Adaptation/Modification y compris sous-compteurs et toutes sujétions	ens	1		1			-
2. 4. 5.	***PSE (option) pour Déplacement [TD RdC SUD EXISTANT + TD CVC]*** *y compris toutes sujétions*	*ens*	*1*		*1*	*PM (PSE)*		-
2. 4. 6.	**TD R+1 EXISTANT** Adaptation/Modification y compris toutes sujétions	ens	1		1			-
2. 4. 7.	**TD R+1 NEUF** y compris sous-compteurs et toutes sujétions	ens	1			-	1	
2. 4. 8.	**TD R+2 EXISTANT** Adaptation/Modification y compris toutes sujétions	ens	1		1			-
2. 4. 9.	**TD R+2 NEUF** y compris sous-compteurs et toutes sujétions	ens	1			-	1	
2. 4. 10.	**TD R+3 EXISTANT** Adaptation/Modification y compris toutes sujétions	ens	1		1			-
2. 4. 11.	**TD R+3 NEUF** y compris sous-compteurs et toutes sujétions	ens	1			-	1	
2. 4. 12.	**TD R+4 EXISTANT** Adaptation/Modification y compris toutes sujétions	ens	1		1			-
2. 4. 13.	**TD R+4 NEUF** y compris sous-compteurs et toutes sujétions	ens	1			-	1	
2. 4. 14.	**TD R+5 EXISTANT** Adaptation/Modification y compris toutes sujétions	ens	1		1			-
2. 4. 15.	**TD R+5 NEUF** y compris sous-compteurs et toutes sujétions	ens	1			-	1	
2. 4. 16.	**Coupure électrique d'urgence** pour TGBT (implantation au niveau de l'accès principal services de secours) y compris câblage et toutes sujétions	ens	1		1			-
2. 4. 17.	**Coupure électrique d'urgence** pour tableau divisionnaire (TD) (implantation selon plan - à proximité du TD - dans circulation horizontale) y compris câblage et toutes sujétions	ens	5			-	5	
	Sous-total chapitre 2.4.							
2. 5.	**DISTRIBUTION BASSE TENSION** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
	Liaisons BT principales **Depuis TGBT**							
2. 5. 1.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G16 mm² - TD RdC SERVICES GENERAUX NEUF	ens	1			-	1	
2. 5. 2.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G16 mm² - TD R+1 NEUF	ens	1			-	1	
2. 5. 3.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G16 mm² - TD R+2 NEUF	ens	1			-	1	
2. 5. 4.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G16 mm² - TD R+3 NEUF	ens	1			-	1	
2. 5. 5.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G16 mm² - TD R+4 NEUF	ens	1			-	1	
2. 5. 6.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G16 mm² - TD R+5 NEUF	ens	1			-	1	
	Liaisons BT secondaires							
	Depuis TGBT							
2. 5. 7.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Portail motorisé	ens	1		1			-
2. 5. 8.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Portillon	ens	1		1			-
2. 5. 9.	Canalisations FR-N1 X1G1 1000V Cca - Anti-intrusion	ens	1		1			-
2. 5. 10.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G2.5mm²- CTA Réfectoire RdC - 3900W 4x16A+T	ens	1		1			-
	Depuis TD d'étage							
2. 5. 11.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Vidéophone	ens	1		1			-
2. 5. 12.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Ballon ECS sous évier (RdC) - 2000W 2P+T	ens	1		1			-
2. 5. 13.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Climatisation Espace SI serveur 401 (R+4) - 2x16A+T 1500W	ens	1		1			-
2. 5. 14.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Extracteur - 100W (x7) **Localisations** : RdC Back Office, RdC Box accueil visiteurs, R+1 Espace de retrait, R1 Bureau 114, R+1 SdR 103, R+2 Bureau de passage 219 et R+3 SdR 317	ens	7		7			-
2. 5. 15.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Batterie électrique - 2x16A+T (x7) **Localisations** : RdC Back Office, RdC Box accueil visiteurs, R+1 Espace de retrait, R1 Bureau 114, R+1 SdR 103, R+2 Bureau de passage 219 et R+3 SdR 317	ens	7		7			-
2. 5. 16.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Baie SPLITTER VIDEO (RdC) - 2x16A+T	ens	1		1			-
	Contrôle d'accès (ERP+ERT) Alimentations électriques pour le lot CONTRÔLE D'ACCES							
2. 5. 17.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Centrale	ens	1		1			-
2. 5. 18.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - UTL (ERT+ERP)	ens	18		18			-
	Eclairage et Prises de courant (depuis tous les tableaux électriques) Canalisations FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² 3G1.5mm² 5G1.5mm²							
2. 5. 19.	Alimentation Eclairage	ens	1		1			-
2. 5. 20.	Horloge astronomique programmable y compris Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs	ens	-	Sans objet	-	Sans objet	-	Sans objet
2. 5. 21.	Alimentation Prises de courant 16A 2P+T	ens	1		-		-	

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Pos.	Désignation	U.	Quantités	P.U. en € (HT)	BASE Qtités	BASE TOTAL en € (HT)	RESEAU Qtités	RESEAU TOTAL en € (HT)
	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE **ERT**							
	Chemins techniques et Conduits							
2. 5. 22.	Réserve de Chemin de câble 200x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions	m	20			-	20	
2. 5. 23.	Réserve de Chemin de câble 300x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions	m	20			-	20	
2. 5. 24.	**Goulotte** PVC BLANC à 3 compartiments y compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre	m	204		4		200	
2. 5. 25.	Réserve de Goulotte PVC BLANC à 3 compartiments, y compris accessoires et toutes sujétions	m	40			-	40	
2. 5. 26.	**Goulotte passe-câbles** PVC BLANC ou GRIS [Largeur 100 mm x Hauteur max 20 mm] y compris accessoires (base, couvercle, etc.) et toutes sujétions de mise en œuvre	m	45			-	45	
2. 5. 27.	**Colonne** électrique ALUMINIUM à 3 compartiments (de dalle à dalle) y compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre	ens	4			-	4	
2. 5. 28.	**Conduits** pour alimentations électriques diverses (ICT, IRL, etc.)	ens	1			-	1	
2. 5. 29.								
2. 5. 30.	Adapatation/Modification/Réparation Goulottes EXISTANTES à compartiments multiples y compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre	ens	1			-	1	
	Sous-total chapitre 2.5.							
2. 6.	**APPAREILLAGES - EQUIPEMENTS DIVERS** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
	Appareillages							
2. 6. 1.	Interrupteur SA ou Va&Vient	u	30		30			-
2. 6. 2.	Interrupteur SA ou Va&Vient avec voyant témoin	u	-			PM		PM
2. 6. 3.	Interrupteur SA ou Va&Vient **étanche**	u	-			PM		PM
2. 6. 4.	Interrupteur SA ou Va&Vient **étanche** avec voyant témoin	u	-			PM		PM
2. 6. 5.	Bouton poussoir	u	11		11			-
2. 6. 6.	Bouton poussoir avec voyant lumineux	u	-			PM		PM
2. 6. 7.	Bouton poussoir GRADATION	u	-			PM		PM
2. 6. 8.	Bouton poussoir **étanche**	u	-			PM		PM
2. 6. 9.	Détecteur de présence encastré 360° (plafond)	u	3		3			-
2. 6. 10.	Détecteur de présence encastré 360° (plafond) **IPx4**	u	-			PM		PM
2. 6. 11.	Détecteur de mouvement apparent 180°	u	-			PM		PM
2. 6. 12.	Prise de courant 230V 16A 2P+T (blanche)	u	103		10		93	
2. 6. 13.	Prise de courant 230V 16A 2P+T **détrompée** (rouge)	u	92			-	92	
2. 6. 14.	Commande Montée/Descente STORE	u	4		4			-
	Equipements divers							
2. 6. 15.	Baie SPLITTER VIDEO Baie 19'' 600x450mm 18U sur pieds avec : * Porte avec serrure * 1 Splitter VIDEO [1 entrée et 6 sorties HDMI minimum] * 1 Bandeau PDU	ens	1		1			-
2. 6. 16.	Prise HDMI y compris conduit, câble et toutes sujétions	ens	10		10			-
2. 6. 17.	Rallonge multiprise avec cordon de 3 mètres et 4 prises de courant avec Terre, sans interrupteur de Marque LEGRAND, ou techniquement équivalent	u	192			-	192	
2. 6. 18.	Rallonge multiprise avec cordon de 5 mètres et 4 prises de courant avec Terre, sans interrupteur de Marque LEGRAND, ou techniquement équivalent	u	29			-	29	
2. 6. 19.	Rallonge multiprise avec cordon de 3 mètres et 3 prises de courant avec Terre, sans interrupteur de Marque LEGRAND, ou techniquement équivalent	u	47			-	47	
2. 6. 20.	Rallonge multiprise avec cordon de 5 mètres et 3 prises de courant avec Terre, sans interrupteur de Marque LEGRAND, ou techniquement équivalent	u	46			-	46	
	Nota : Etiquettes/Repères « STATIONS PC » rouges à fixer solidement sur toutes les rallonges branchées sur une prise de courant détrompée (rouge)							
	Sous-total chapitre 2.6.							
2. 7.	**ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 7. 1.	Type E01.1 – Dalle carrée encastrée LED 600x600mm	u	266		266			-
2. 7. 2.	Type E01.1G – Dalle carrée GRADABLE encastrée LED 600x600mm	u	-		-	PM	-	PM
2. 7. 3.	Type E01.2 – Dalle rectangle encastrée LED 1200x300mm	u	46		46			-
2. 7. 4.	Type E02 – Downlight encastré LED - 2000 lumens 4000°K IPx4 IK09	u	34		34			
2. 7. 5.	Type E03 – Downlight encastré LED - 1500 lumens 4000°K IPx4 IK09	u	-		-	PM	-	PM
2. 7. 6.	Type E04 – Spot encastré LED – 600 lumens 4000°K IPx5 IK04	u	75		75			-
2. 7. 7.	Type E05.1 – Hublot LED avec détections intégrées	u	8		8			-
2. 7. 8.	Type E05.2 – Hublot LED	u	5		5			-
2. 7. 9.	Type E06 – Luminaire encastré à éclairage asymétrique LED	u	3		3			-
2. 7. 10.	Type E07 – Luminaire tubulaire LED	u	6		6			-
2. 7. 11.	Type E08 – Dalle rectangle apparente (plafonnier) LED 1200x300mm	u	6		6			-
2. 7. 12.	REFECTOIRE RdC SUD – Déplacement de 6 luminaires	ens	1		1			-
	Sous-total chapitre 2.7.							

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Pos.	Désignation	U.	Quantités	P.U. en € (HT)	BASE Qtités	BASE TOTAL en € (HT)	RESEAU Qtités	RESEAU TOTAL en € (HT)
	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE **ERT**							
2. 8.	**ECLAIRAGE DE SECURITE** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 8. 1.	BAES à LEDs 45 lumens (évacuation) y compris accessoires, câblage, conduit et toutes sujétions	ens	19		19			-
2. 8. 2.	BAES **étanche** à LEDs 45 lumens (évacuation) y compris accessoires, câblage, conduit et toutes sujétions	ens	-		-	PM	-	PM
2. 8. 3.	BAES anti-panique à LEDs 400 lumens (2 EAS par niveau / du R+1 au R+5) y compris accessoires, câblage, conduit et toutes sujétions	ens	10		10			-
2. 8. 4.	BAES anti-panique **étanche** à LEDs 400 lumens y compris accessoires, câblage, conduit et toutes sujétions	ens	-		-	PM	-	PM
2. 8. 5.	BAPI	ens	-		-	PM	-	PM
2. 8. 6.	Vérification/Adaptation des Blocs de télécommande existants	ens	1		1			-
2. 8. 7.	Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs	ens	1		1			-
	Sous-total chapitre 2.8.							
2. 9.	**SYSTEME DE SECURITE INCENDIE** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 9. 1.	Adaptation/Modification Equipements centraux SSI (équipements existants conservés) y compris toutes sujétions	ens	1		1			-
2. 9. 2.	**Déplacement** Déclencheur Manuel d'incendie existant (DM) vers IS côté Rue SEYBOTH (selon plan) vers IS R+4 NORD (selon plan)	ens	2		2			-
2. 9. 3.	**Ajout** Déclencheur Manuel d'incendie (DM), avec volet de protection pour IS côté Cour, IS Services généraux, IS Réfectoire pour Nouvelle IS SUD R+1, Nouvelle IS SUD R+2	u	5		5			-
2. 9. 4.	**Déplacement** Diffuseur Sonore existant (sirène) (DS) vers IS R+4 NORD (selon plan)	u	1		1			-
2. 9. 5.	**Ajout** Diffuseur Sonore (sirène) (DS) pour Circulation R+1 SUD pour Services généraux	u	2		2			-
2. 9. 6.	Diffuseur Sonore (sirène) avec Diffuseur Lumineux intégré (flash) (DSDL)	u	-	Sans objet	-	Sans objet	-	Sans objet
2. 9. 7.	Diffuseur Sonore (sirène) avec diffusion d'un message parlé (DS MP)	u	-	Sans objet	-	Sans objet	-	Sans objet
2. 9. 8.	Diffuseur Lumineux (flash) (DL)	u	-	Sans objet	-	Sans objet	-	Sans objet
	Asservissements - Fonctions Evacuation							
2. 9. 9.	Asservissement Déverrouillage issue de secours (porte maintenue fermée)	ens	-	Sans objet	-	Sans objet	-	Sans objet
2. 9. 10.	Supprimer Boitier de déverrouillage manuel (Déclencheur Manuel Vert) pour Porte à ouverture automatique supprimée	ens	2		2			-
	Asservissements - Fonctions Compartimentage							
2. 9. 11.	Asservissement Porte à fermeture automatique (porte maintenue ouverte)	ens	-	Sans objet	-	Sans objet	-	Sans objet
2. 9. 12.	Câblage SSI y compris conduits et toutes sujétions	ens	1		1			-
2. 9. 13.	Documentation, Programmation, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs	ens	1		1			-
2. 9. 14.	***PSE (option) pour Remplacement intégral du SSI*** *(ERT+ERP)* *° Equipements centraux SSI* *° Déclencheurs manuels, Diffuseurs sonores (sirènes) et Diffuseurs lumineux (flashs)* *° Asservissements* *° Conduits & Câbles* *° Documentation, Programmation, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs* ***y compris toutes sujétions***	*ens*	*1*		*1*	*PM*		
	Sous-total chapitre 2.9.							

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Pos.	Désignation	U.	Quantités	P.U. en € (HT)	BASE Qtités	BASE TOTAL en € (HT)	RESEAU Qtités	RESEAU TOTAL en € (HT)
	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE **ERT**							
2. 10.	**PRECABLAGE VDI [VOIX - DONNEES - IMAGES]** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 10. 1.	Baie VDI 42U 600x1000mm y compris accessoires (PDU, etc.) et toutes sujétions	ens	1			-	1	
2. 10. 2.	Prise RJ45 cat. 6A **AVEC REUTILISATION D'UN CABLE VDI EXISTANT**	u	58			-	58	
2. 10. 3.	Prise RJ45 cat. 6A	u	98			-	98	
2. 10. 4.	Prise **étanche** RJ45 cat. 6A pour Contrôle d'Accès (x12), Anti-Intrusion (x15), Vidéosurveillance (x4), CVC (x2)	u	33		33			-
2. 10. 5.	*Cordons de brassage cat. 6A - Longueur : 2 mètres* ***Equipements fournis par le MOA***	*u*	*95*		*15*	*PM*	*80*	*PM*
2. 10. 6.	*Cordons de brassage cat. 6A - Longueur : 3 mètres* ***Equipements fournis par le MOA***	*u*	*95*		*15*	*PM*	*80*	*PM*
2. 10. 7.	Câblage F/UTP catégorie 6A y compris conduits et toutes sujétions	ens	1		1 (33 RJ)		1 (98 RJ)	
2. 10. 8.	Vérifications et Recettes techniques (selon charte VDI des utilisateurs) : ° Repérage & Etiquetage ° Recette OPTIQUE (6 rocades) ° Recette CUIVRE ° Recette CONTRADICTOIRE y compris toutes sujétions	ens	1		1 (33 RJ)		1 (156 RJ)	
	PSE (option) pour SOUS-REPARTITEUR dédié à la salle de formation 111 (R+1) :							
2. 10. 9.	*° Tiroir optique à intégrer dans Baie RG existante (local SERVEURS R+4)*	*ens*	*1*			-	*1*	*PM*
2. 10. 10.	*° Baie SR sur pieds 600x600mm avec Tiroir optique (salle de formation 111)* *+ Onduleur rackable 4kVA 10minutes*	*ens*	*1*			-	*1*	*PM*
2. 10. 11.	*° Alimentation électrique pour Baie SR depuis tableau électrique d'étage (R+1)*	*ens*	*1*			-	*1*	*PM*
2. 10. 12.	*° Rocade fibres optiques (entre RG R+4 et SR R+1) 6 brins OM4 ou OM5*	*ens*	*1*			-	*1*	*PM*
2. 10. 13.	*° Distribution VDI depuis Baie SR* *pour 27 prises RJ45*	*ens*	*1*			-	*1*	*PM*
2. 10. 14.	*° Suppression Distribution VDI depuis Baie RG (local SERVEURS R+4)* *pour 22 prises RJ45*	*ens*	*-1*			-	*-1*	*PM*
	y compris toutes sujétions							
	Sous-total chapitre 2.10.							
2. 11.	**SYSTÈME ANTI-INTRUSION** (ERT+ERP) *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 11. 1.	Centrale anti-intrusion avec logiciel et télétransmetteur d'alarme y compris boîtier d'alimentation secourue, câblage, conduit et toutes sujétions	ens	1		1			-
2. 11. 2.	Clavier à codes	u	4		4			-
2. 11. 3.	Détecteur volumétrique bi-technologie	u	26		26			-
2. 11. 4.	Contact d'ouverture (porte, fenêtre, etc.) (porte = 1 contact par vantail)	u	18		18			-
2. 11. 5.	Sirène intrusion intérieure	u	12		12			-
2. 11. 6.	Sirène intrusion extérieure	u	1		1			-
2. 11. 7.	Unités de Traitement Local (UTL - Modules déportés) et accessoires associés, y-compris blocs d'alimentation et toutes sujétions	ens	1		1			-
2. 11. 8.	Câblage et Conduits	ens	1		1			-
2. 11. 9.	Programmation, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs	ens	1		1			-
	Sous-total chapitre 2.11.							
2. 12.	**VIDEOPHONIE** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 12. 1.	Platine de rue SIP y compris accessoires et toutes sujétions	ens	1		1			-
2. 12. 2.	Câblage et Conduits	ens	1		1			-
2. 12. 3.	Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs	ens	1		1			-
	Sous-total chapitre 2.12.							

Date de création : 12/01/2026
Modifié le : 04/02/2026
Indice : B'

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Pos.	Désignation	U.	Quantités	P.U. en € (HT)	BASE Qtités	BASE TOTAL en € (HT)	RESEAU Qtités	RESEAU TOTAL en € (HT)
	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE **ERT**							
2. 16.	**ONDULEUR CENTRAL** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 16. 1.	Consignation, dépose et évacuation de l'actuel onduleur central	ens	1			-	1	
2. 16. 2.	Adaptation / Modification TGBT	ens	1			-	1	
2. 16. 3.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca - ONDULEUR CENTRAL entre TGBT et Onduleur Central (Local SERVEURS)	ens	1			-	1	
2. 16. 4.	Installation du nouvel Onduleur Central dans le local SERVEURS, situé au niveau 4 ***Nota :*** *Le nouvel onduleur central est fourni par la CPAM*	ens	1			-	1	
2. 16. 5.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca - Tableau Général Ondulé (TGO) entre Onduleur Central et TGO (Local SERVEURS)	ens	1			-	1	
2. 16. 5.	TGO Tableau Général Ondulé y compris toutes sujétions	ens	1			-	1	
2. 16. 6.	Alimentation Baie VDI	ens	4			-	4	
2. 16. 7.	Alimentation 21 Prises de courant détrompées 16A 2P+T (3 circuits)	ens	1			-	1	
2. 16. 8.	Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs	ens	1			-	1	
	Sous-total chapitre 2.16.							
2. 22.	**INTERPHONIE DE SECURITE POUR ESPACES D'ATTENTE SECURISES (EAS)** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 22. 1.	Centrale d'appel (4 lignes minimum) Localisation : RdC SUD	u	1		1			-
2. 22. 2.	Interphone mural Localisations : R+4 Bureau 402, R+4 Plateau 407, R+5 Bureau 505 et R+5 Bureau 508	u	4		4			-
2. 22. 3.	Alimentation secourue 230V/24V avec batterie à intéger dans le TGBT	ens	1		1			-
2. 22. 4.	Canalisation CR1 1 paire 9/10 pour Alimentation 24V	ens	1		1			-
2. 22. 5.	Canalisation CR1 3 paires 9/10 pour BUS interne au bâtiment (entre centrale et interphones)	ens	1		1			-
2. 22. 6.	Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs	ens	1		1			-
	Sous-total chapitre 2.22.							
2. 28.	**INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 28. 1.	Installations électriques de chantier, depuis le branchement électrique mis à notre disposition par le Maître d'Ouvrage au titre du projet, selon CCTP : - Coffret(s) divisionnaire(s) de chantier - Eclairage général du chantier (intérieur et extérieur) - Eclairage de sécurité pour les zones d'accès	ens	1		1			-
	Sous-total chapitre 2.28.							
2. 29.	**ETUDES TECHNIQUES - AUTOCONTROLES, ESSAIS et MISES EN SERVICE - CONSUEL - DOE** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 29. 1.	Etudes techniques EXE-PAC (documents et plans)	ens	1		1			-
2. 29. 2.	Autocontrôles - Essais - Mises en service (fournir attestations)	ens	1		1			-
2. 29. 3.	Procédure d'obtention du CONSUEL (frais de CONSUEL)	ens	1		1			-
2. 29. 4.	DOE (nombre d'exemplaires à remettre défini dans les pièces écrites générales du marché)	ens	1		1			-
	Sous-total chapitre 2.29.							

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Pos.	Désignation	U.	Quantités	P.U. en € (HT)	BASE Qtités	BASE TOTAL en € (HT)	RESEAU Qtités	RESEAU TOTAL en € (HT)
	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE **ERT**							
	RECAPITULATIF ERT							
2.	**DESCRIPTION DES OUVRAGES**							
2. 1.	**CONSIGNATION – DEPOSE – EVACUATION (tri sélectif)**		Sous-total chapitre 2.1.					
2. 2.	**ORIGINE DE L'INSTALLATION - BRANCHEMENT**		Sous-total chapitre 2.2.			Sans objet		Sans objet
2. 3.	**PRISE DE TERRE – MISE A LA TERRE – EQUIPOTENTIALITE**		Sous-total chapitre 2.3.					
2. 4.	**TABLEAUX ELECTRIQUES - SOUS-COMPTAGES D'ENERGIE**		Sous-total chapitre 2.4.					
2. 5.	**DISTRIBUTION BASSE TENSION**		Sous-total chapitre 2.5.					
2. 6.	**APPAREILLAGES - EQUIPEMENTS DIVERS**		Sous-total chapitre 2.6.					
2. 7.	**ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR**		Sous-total chapitre 2.7.					
2. 8.	**ECLAIRAGE DE SECURITE**		Sous-total chapitre 2.8.					
2. 9.	**SYSTEME DE SECURITE INCENDIE**		Sous-total chapitre 2.9.					
2. 10.	**PRECABLAGE VDI [VOIX - DONNEES - IMAGES]**		Sous-total chapitre 2.10.					
2. 11.	**SYSTÈME ANTI-INTRUSION (ERT+ERP)**		Sous-total chapitre 2.11.					
2. 12.	**VIDEOPHONIE (ERT)**		Sous-total chapitre 2.12.					
2. 16.	**ONDULEUR CENTRAL**							
2. 22.	**INTERPHONIE DE SECURITE POUR ESPACES D'ATTENTE SECURISES (EAS)**							
2. 28.	**INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER**							
2. 29.	**ETUDES TECHNIQUES - AUTOCONTROLES, ESSAIS et MISES EN SERVICE - CONSUEL - DOE**							
	SOUS-TOTAUX ERT H.T.							
	TVA 20,0%							
	SOUS-TOTAUX ERT T.T.C.							
						BASE		**RESEAU**
	TOTAL ERT H.T.							
	TVA 20,0%							
	TOTAL ERT T.T.C.							

Date de création : 12/01/2026
Modifié le : 04/02/2026
Indice : B'

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Pos.	Désignation	U.	Quantités	P.U. en € (HT)	BASE Qtités	BASE TOTAL en € (HT)	RESEAU Qtités	RESEAU TOTAL en € (HT)
	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE **ERP**							
2.	**DESCRIPTION DES OUVRAGES**							
2. 1.	**CONSIGNATION – DEPOSE – EVACUATION (tri sélectif)** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 1. 1.	Goulottes verticales (équipements à déposer soigneusement + à récupérer pour 'réparer' goulottes existantes conservées)	ens	7		7			-
2. 1. 2.	Goulottes horizontales (équipements à déposer soigneusement + à récupérer pour 'réparer' goulottes existantes conservées)	ens	3		3			-
2. 1. 3.	Appareillages électriques (prises TEL, prises INFO, PC, PC détrompées) **y compris câbles et toutes sujétions**	ens	52		52			-
2. 1. 4.	Appareils d'éclairage --> Lot DEMOLITION	ens	-	Sans objet	-	Sans objet	-	Sans objet
2. 1. 5.	Appareils d'éclairage de sécurité (BAES) --> Lot DEMOLITION	ens	-	Sans objet	-	Sans objet	-	Sans objet
2. 1. 6.	Commandes d'éclairage --> Lot DEMOLITION	ens	-	Sans objet	-	Sans objet	-	Sans objet
	Sous-total chapitre 2.1.							
2. 2.	**ORIGINE DE L'INSTALLATION - BRANCHEMENT** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 2. 1.	ORIGINE DE L'INSTALLATION existante conservée - BRANCHEMENT existant conservé	ens	-	Sans objet	-	Sans objet	-	Sans objet
	Sous-total chapitre 2.2.			**Sans objet**		**Sans objet**		**Sans objet**
2. 3.	**PRISE DE TERRE – MISE A LA TERRE – EQUIPOTENTIALITE** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 3. 1.	Vérification de la mise à la terre des chemins de câbles existants	ens	1		1			-
2. 3. 2.	Mise à la terre des chemins de câbles neufs en cuivre nu 25mm²	ens	1		1			-
	Sous-total chapitre 2.3.							
2. 4.	**TABLEAUX ELECTRIQUES - SOUS-COMPTAGES D'ENERGIE** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 4. 1.	**TD RdC NORD NEUF (ERP)** y compris sous-compteurs et toutes sujétions	ens	1			-	1	
2. 4. 2.	**Coupure électrique d'urgence** pour tableau divisionnaire (TD) (implantation selon plan - à proximité du TD - dans circulation horizontale) y compris câblage et toutes sujétions	ens	1			-	1	
	Sous-total chapitre 2.4.							
2. 5.	**DISTRIBUTION BASSE TENSION** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
	Liaisons BT secondaires **Depuis TD RdC NORD**							
2. 5. 1.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Extracteur - 100W (x2) **Localisations** : RdC Espace Pause et RdC Bureaux 3/4/5	ens	2		2			-
2. 5. 2.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Batterie électrique - 2x16A+T (x2) **Localisations** : RdC Espace Pause et RdC Bureaux 3/4/5	ens	2		2			-
2. 5. 3.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Dispositif anti-agression - 2x16A+T	ens	1		1			-
2. 5. 4.	Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G2.5mm² - Rideau d'air chaud - 4x16A+T	ens	1		1			-
	Eclairage et Prises de courant (depuis tous les tableaux électriques) Canalisations FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² 3G1.5mm² 5G1.5mm²							
2. 5. 5.	Alimentation Eclairage	ens	1		1			-
2. 5. 6.	Horloge astronomique programmable y compris Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs	ens	-	Sans objet	-	Sans objet	-	Sans objet
2. 5. 7.	Alimentation Prises de courant 16A 2P+T	ens	1			-	1	
	Chemins techniques et Conduits							
2. 5. 8.	Chemin de câble 200x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions	m	29		7.5		21.5	
2. 5. 9.	Chemin de câble **capoté** 200x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions	m	3		3			-
2. 5. 10.	Réserve de Chemin de câble 200x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions	m	5		1		4	
2. 5. 11.	Chemin de câble 300x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions	m	22		7		15	
2. 5. 12.	Chemin de câble **capoté** 300x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions	m	3		3			-
2. 5. 13.	Réserve de Chemin de câble 300x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions	m	5		1		4	
2. 5. 14.	Goulotte PVC BLANC à 3 compartiments y compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre	m	44			-	44	
2. 5. 15.	Réserve de Goulotte PVC BLANC à 3 compartiments, y compris accessoires et toutes sujétions	m	5			-	5	
2. 5. 16.	Conduits pour alimentations électriques diverses (ICT, IRL, etc.)	ens	1			-	1	
	Sous-total chapitre 2.5.							

Date de création : 12/01/2026
Modifié le : 04/02/2026
Indice : B'

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Pos.	Désignation	U.	Quantités	P.U. en € (HT)	BASE Qtités	BASE TOTAL en € (HT)	RESEAU Qtités	RESEAU TOTAL en € (HT)
	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE **ERP**							
2. 6.	**APPAREILLAGES - EQUIPEMENTS DIVERS** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
	Appareillages							
2. 6. 1.	Interrupteur SA ou Va&Vient	u	13		13			-
2. 6. 2.	Interrupteur SA ou Va&Vient avec voyant témoin	u	-			PM		PM
2. 6. 3.	Interrupteur SA ou Va&Vient **étanche**	u	-			PM		PM
2. 6. 4.	Interrupteur SA ou Va&Vient **étanche** avec voyant témoin	u	-			PM		PM
2. 6. 5.	Bouton poussoir	u	-			PM		PM
2. 6. 6.	Bouton poussoir avec voyant lumineux	u	-			PM		PM
2. 6. 7.	Bouton poussoir GRADATION	u	-			PM		PM
2. 6. 8.	Bouton poussoir **étanche**	u	-			PM		PM
2. 6. 9.	Détecteur de présence encastré 360° (plafond)	u	8		8			-
2. 6. 10.	Détecteur de présence encastré 360° (plafond) **IPx4**	u	-			PM		PM
2. 6. 11.	Détecteur de mouvement apparent 180°	u	-			PM		PM
2. 6. 12.	Prise de courant 230V 16A 2P+T (blanche)	u	36			-	36	
2. 6. 13.	Prise de courant 230V 16A 2P+T **détrompée** (rouge)	u	36			-	36	
	Equipements divers							
2. 6. 14.	Bouton d'appel PMR : Bouton poussoir Sonnette (de marque LEGRAND ou techniquement équivalent), avec porte-étiquette et voyant y compris conduits, câbles et toutes sujétions	ens	1		1			-
2. 6. 15.	Carillon (de marque LEGRAND ou techniquement équivalent) y compris conduits, câbles et toutes sujétions	ens	1		1			-
2. 6. 16.	*En Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE = option) :* *Kit de boucle magnétique portable, avec microphone et combiné d'écoute* *y compris toutes sujétions* ***Localisation** : Bureau Contact*	*ens*	*1*		-	*PM*		-
	Sous-total chapitre 2.6.							
2. 7.	**ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 7. 1.	Type E01.1 – Dalle carrée encastrée LED 600x600mm	u	9		9			-
2. 7. 2.	Type E01.1G – Dalle carrée GRADABLE encastrée LED 600x600mm	u	-			PM		PM
2. 7. 3.	Type E01.2 – Dalle rectangle encastrée LED 1200x300mm	u	-			PM		PM
2. 7. 4.	Type E02 – Downlight encastré LED - 2000 lumens 4000°K IPx4 IK09	u	14		14			-
2. 7. 5.	Type E03 – Downlight encastré LED - 1500 lumens 4000°K IPx4 IK09	u	-			PM		PM
2. 7. 6.	Type E04 – Spot encastré LED – 600 lumens 4000°K IPx5 IK04	u	4		4			-
2. 7. 7.	Type E05.1 – Hublot LED avec détections intégrées	u	6		6			-
2. 7. 8.	Type E05.2 – Hublot LED	u	2		2			-
2. 7. 9.	Type E06 – Luminaire encastré à éclairage asymétrique LED	u	-			PM		PM
2. 7. 10.	Type E07 – Luminaire tubulaire LED	u	-			PM		PM
2. 7. 11.	Type E08 – Dalle rectangle apparente (plafonnier) LED 1200x300mm	u	-			PM		PM
	Sous-total chapitre 2.7.							
2. 8.	**ECLAIRAGE DE SECURITE** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 8. 1.	BAES à LEDs 45 lumens (évacuation) y compris accessoires, câblage, conduit et toutes sujétions	ens	6		6			-
2. 8. 2.	BAES **étanche** à LEDs 45 lumens (évacuation) y compris accessoires, câblage, conduit et toutes sujétions	ens	-			PM		PM
2. 8. 3.	BAES anti-panique à LEDs 400 lumens (2 EAS par niveau / du R+1 au R+5) y compris accessoires, câblage, conduit et toutes sujétions	ens	-			PM		PM
2. 8. 4.	BAES anti-panique **étanche** à LEDs 400 lumens y compris accessoires, câblage, conduit et toutes sujétions	ens	-			PM		PM
2. 8. 5.	BAPI	ens	-			PM		PM
2. 8. 6.	Bloc de télécommande	ens	1		1			-
2. 8. 7.	Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs	ens	1		1			-
	Sous-total chapitre 2.8.							
2. 9.	**SYSTEME DE SECURITE INCENDIE** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 9. 1.	Adaptation/Modification Equipements centraux SSI (équipements existants conservés) y compris toutes sujétions	ens	-	DPGF ERT		DPGF ERT		DPGF ERT
2. 9. 2.	**Déplacement** Déclencheur Manuel d'incendie existant (DM)	ens	1		1			-
2. 9. 3.	**Déplacement** Diffuseur Sonore existant (sirène) (DS)	u	1		1			-
2. 9. 4.	**Ajout** Diffuseur Sonore (sirène) (DS)	u	1		1			-
2. 9. 5.	**Ajout** Diffuseur Lumieux (flash) (DL) (dans sanitaire PMR)	u	1		1			-
2. 9. 6.	Câblage SSI y compris conduits et toutes sujétions	ens	1		1			-
2. 9. 7.	Documentation, Programmation, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs	ens	1	DPGF ERT		DPGF ERT		DPGF ERT
	Sous-total chapitre 2.9.							

Date de création : 12/01/2026
Modifié le : 04/02/2026
Indice : B'

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Pos.	Désignation	U.	Quantités	P.U. en € (HT)	BASE Qtités	BASE TOTAL en € (HT)	RESEAU Qtités	RESEAU TOTAL en € (HT)
	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE **ERP**							
2. 10.	**PRECABLAGE VDI [VOIX - DONNEES - IMAGES]** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 10. 1.	Prise RJ45 cat. 6A **AVEC REUTILISATION D'UN CABLE VDI EXISTANT**	u	12			-	12	
2. 10. 2.	Prise RJ45 cat. 6A (y compris RJ45 pour vidéosurveillance)	u	25			-	25	
2. 10. 3.	Prise **étanche** RJ45 cat. 6A pour Contrôle d'Accès (x4), Anti-Intrusion (x3), CVC (x2)	u	9		9			-
2. 10. 4.	*Cordons de brassage cat. 6A - Longueur : 2 mètres* ***Equipements fournis par le MOA***	*u*	*23*		*5*	*PM*	*18*	*PM*
2. 10. 5.	*Cordons de brassage cat. 6A - Longueur : 3 mètres* ***Equipements fournis par le MOA***	*u*	*23*		*5*	*PM*	*18*	*PM*
2. 10. 6.	Câblage F/UTP catégorie 6A y compris conduits et toutes sujétions	ens	1		1 (9 RJ)		1 (25 RJ)	
2. 10. 7.	Vérifications et Recettes techniques (selon charte VDI des utilisateurs) : ° Repérage & Etiquetage ° Recette OPTIQUE (6 rocades) ° Recette CUIVRE ° Recette CONTRADICTOIRE y compris toutes sujétions	ens	1		1 (9 RJ)		1 (37 RJ)	
	Sous-total chapitre 2.10.							
2. 11.	**SYSTÈME ANTI-INTRUSION** (ERT+ERP) *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 11. 1.	SYSTÈME ANTI-INTRUSION (ERT+ERP)	ens	-	se reporter à DPGF ERT		DPGF ERT		DPGF ERT
	Sous-total chapitre 2.11.			**DPGF ERT**		**DPGF ERT**		**DPGF ERT**
2. 12.	**VIDEOPHONIE** (ERT) *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 12. 1.	VIDEOPHONIE (ERT)	ens	-	se reporter à DPGF ERT		DPGF ERT		DPGF ERT
	Sous-total chapitre 2.12.			**DPGF ERT**		**DPGF ERT**		**DPGF ERT**
2. 22.	**INTERPHONIE DE SECURITE POUR ESPACES D'ATTENTE SECURISES (EAS)** [SANS OBJET]							
	INTERPHONIE DE SECURITE POUR ESPACES D'ATTENTE SECURISES (EAS) [SANS OBJET]	ens	-	Sans objet		Sans objet		Sans objet
	Sous-total chapitre 2.22.			**Sans objet**		**Sans objet**		**Sans objet**
2. 28.	**INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 28. 1.	Installations électriques de chantier, depuis le branchement électrique mis à notre disposition par le Maître d'Ouvrage au titre du projet, selon CCTP : - Coffret(s) divisionnaire(s) de chantier - Eclairage général du chantier (intérieur et extérieur) - Eclairage de sécurité pour les zones d'accès	ens	-	DPGF ERT		DPGF ERT		DPGF ERT
	Sous-total chapitre 2.28.			**DPGF ERT**		**DPGF ERT**		**DPGF ERT**
2. 29.	**ETUDES TECHNIQUES - AUTOCONTROLES, ESSAIS et MISES EN SERVICE - CONSUEL - DOE** *Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions*							
2. 29. 1.	Etudes techniques EXE-PAC (documents et plans)	ens	-	DPGF ERT		DPGF ERT		DPGF ERT
2. 29. 2.	Autocontrôles - Essais - Mises en service (fournir attestations)	ens	-	DPGF ERT		DPGF ERT		DPGF ERT
2. 29. 3.	Procédure d'obtention du CONSUEL (frais de CONSUEL)	ens	-	DPGF ERT		DPGF ERT		DPGF ERT
2. 29. 4.	DOE (nombre d'exemplaires à remettre défini dans les pièces écrites générales du marché)	ens	-	DPGF ERT		DPGF ERT		DPGF ERT
	Sous-total chapitre 2.29.			**DPGF ERT**		**DPGF ERT**		**DPGF ERT**

Date de création : 12/01/2026
Modifié le : 04/02/2026
Indice : B'

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Pos.	Désignation	U.	Quantités	P.U. en € (HT)	BASE Qtités	BASE TOTAL en € (HT)	RESEAU Qtités	RESEAU TOTAL en € (HT)
	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE **ERP**							
	RECAPITULATIF ERP							
2.	**DESCRIPTION DES OUVRAGES**							
2. 1.	**CONSIGNATION – DEPOSE – EVACUATION (tri sélectif)**							
2. 2.	**ORIGINE DE L'INSTALLATION - BRANCHEMENT**					Sans objet		Sans objet
2. 3.	**PRISE DE TERRE – MISE A LA TERRE – EQUIPOTENTIALITE**							
2. 4.	**TABLEAUX ELECTRIQUES - SOUS-COMPTAGES D'ENERGIE**							
2. 5.	**DISTRIBUTION BASSE TENSION**							
2. 6.	**APPAREILLAGES - EQUIPEMENTS DIVERS**							
2. 7.	**ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR**							
2. 8.	**ECLAIRAGE DE SECURITE**							
2. 9.	**SYSTEME DE SECURITE INCENDIE**							
2. 10.	**PRECABLAGE VDI [VOIX - DONNEES - IMAGES]**							
2. 11.	**SYSTÈME ANTI-INTRUSION (ERT+ERP)**					DPGF ERT		DPGF ERT
2. 12.	**VIDEOPHONIE (ERT)**					DPGF ERT		DPGF ERT
2. 22.	**INTERPHONIE DE SECURITE POUR ESPACES D'ATTENTE SECURISES (EAS) [SANS OBJET]**					Sans objet		Sans objet
2. 28.	**INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER**					DPGF ERT		DPGF ERT
2. 29.	**ETUDES TECHNIQUES - AUTOCONTROLES, ESSAIS et MISES EN SERVICE - CONSUEL - DOE**					DPGF ERT		DPGF ERT
	SOUS-TOTAUX ERP H.T.							
	TVA 20,0%							
	SOUS-TOTAUX ERP T.T.C.							
						BASE		**RESEAU**
	TOTAL ERP H.T.							
	TVA 20,0%							
	TOTAL ERP T.T.C.							

Date de création : 12/01/2026
Modifié le : 04/02/2026
Indice : B'

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

RECAPITULATIF du lot 09 ELECTRICITE (ERT et ERP)

	BASE	RESEAU
SOUS-TOTAUX ERT H.T.		
SOUS-TOTAUX ERP H.T.		
SOUS-TOTAUX ELECTRICITE H.T.		
TVA 20,0%		
SOUS-TOTAUX ELECTRICITE T.T.C.		
	BASE	**RESEAU**
TOTAL € H.T.		
TVA 20,0%		
TOTAL € T.T.C.		

En toutes lettres T.T.C. : .....

Base économique de l'offre : .....

A : .....

Le : .....

POUR L'ENTREPRISE :

Date de création : 12/01/2026
Modifié le : 04/02/2026
Indice : B'