



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement de l'accueil provisoire et rénovation des plateaux de bureaux

26/02/2026

LOT n°05 - PEINTURE

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
05	PEINTURE					
05.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
05.2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES					
05.2.1.1	ARRACHAGE DES REVÊTEMENTS MURAUX					
05.2.1.1.1	Décollage de papiers peints et revêtements muraux	m²	80			
Localisation	- RDC : Murs conservés des Bureaux 01 et 02					
05.2.1.2	LESSIVAGE POUR REPEINDRE					
05.2.1.2.1	Lessivage tous subjectiles	m²	1 100			
Localisation	Sur les murs et cloisons conservés avant remise en peinture. Selon plans PROJET architecte.					
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES						
05.2.2	REVETEMENTS MURAUX					
05.2.2.1	PAPIERS À PEINDRE					
05.2.2.1.1	Fourniture et pose de papier neutre sur les murs conservés	m²	35			
Localisation	- RDC ERP : Murs et cloisons conservés des bureaux 01 /02 et du dégagement.					
05.2.2.2	REVÊTEMENTS ACOUSTIQUES					
05.2.2.2.1	Fibre alvéolaire sur murs	m²	160			
Localisation	Sur les murs localisés aux niveaux R+3/R+4 et R+5					
Sous-Total HT de REVETEMENTS MURAUX						
05.2.3	TRAVAUX DE PEINTURE					
05.2.3.1	PEINTURES SUR MURS ET CLOISONS					
05.2.3.1.1	Peinture acrylique satinée ou mate	m²	1 660			
Localisation	Sur tous les murs identifiés sur les plans PROJET ainsi que sur les cloisons de distributions créées.					
05.2.3.2	PEINTURE SUR SUBJECTILES BOIS					
05.2.3.2.1	Mise en peinture des tablettes de fenêtres	u	5			
Localisation	- RDC ERP : Bureaux 01/02 / Front Office					
05.2.3.2.2	Mise en peinture des portes	u	40			
Localisation	Selon plans de PROJET du maître d'œuvre et pour toutes les portes intégrées dans les nouvelles cloisons du projet.					
05.2.3.2.3	Mise en peinture des plinthes bois	ft	1			
Localisation	Selon plans de PROJET du maître d'œuvre					
05.2.3.2.4	Mise en peinture de placard	ens	4			
Localisation	- RDC ERT - R+1 : Bureau 106 - R+2 : Bureau 204 - R+3 : Bureau 303					



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement de l'accueil provisoire et rénovation des plateaux de bureaux

26/02/2026

LOT n°05 - PEINTURE

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
05.2.3.3	REPRISES DE PEINTURE					
05.2.3.3.1 <i>Localisation</i>	Enduits pelliculaires lisses <i>Sur les nouvelles cloisons créées, les retombées de poutres apparentes sous faux-plafonds selon repérages donnés sur les plans de l'architecte (à tous les niveaux).</i>	ft	1			
05.2.3.3.2 <i>Localisation</i>	Reprises de peinture sur murs, plafonds et coffret apparents de VR <i>A tous les niveaux selon annotations sur les plans de l'architecte.</i>	ft	1			
Sous-Total HT de TRAVAUX DE PEINTURE						
05.2.4	TRAVAUX DIVERS					
05.2.4.1 <i>Localisation</i>	FLOCAGE SUR POUTRES METALLIQUES <i>- Niveau R-1</i>	m²	20			
Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS						
05.2.5	NETTOYAGE DE PARACHEVEMENT					
05.2.5.1 <i>Localisation</i>	Nettoyage de fin de chantier <i>Nettoyage général de toutes les pièces, à tous les niveaux du bâtiment, dans lesquelles des travaux ont été réalisés.</i>	ens	1			
Sous-Total HT de NETTOYAGE DE PARACHEVEMENT						
MONTANT HT - 05 - PEINTURE						
MONTANT TVA - 20,00%						
MONTANT TTC - 05 - PEINTURE						

<u>Cachet et signature de l'entreprise</u>	<u>Bon pour accord</u>