



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement de l'accueil provisoire et rénovation des plateaux de bureaux

26/02/2026

LOT n°06 - SOLS SOUPLES

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
06	SOLS SOUPLES					
06.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
06.2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES					
06.2.1.1	GRATTAGE ET PONÇAGE	m²	310			
Localisation	Totalité des sols pour lesquels les revêtements souples ont été retirés et évacués. Sur l'ensemble des niveaux du projet, sols identifiés selon plans de démolition architecte.					
06.2.1.2	RAGRÉAGE ET PRIMAIRE D'ACCROCHAGE	m²	420			
Localisation	Totalité des sols pour lesquels les revêtements souples ont été retirés et évacués. Sur l'ensemble des niveaux du projet, sols identifiés selon plans de démolition architecte.					
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES						
06.2.2	SOL SOUPLE PVC EN LES					
06.2.2.1	FOURNITURE ET POSE DE SOL SOUPLE PVC	m²	270			
Localisation	- Bureaux 01 et 02 de l'ERP au RdC. - Services Généraux et Back Office de l'ERT au RdC. - Réfectoire/SDR de l'ERT au RdC. - Locaux des étages du R+1 au R+5 selon repérage donné sur les plans PROJET de l'architecte.					
06.2.2.2	FOURNITURE ET POSE DE SOL SOUPLE PVC AVEC PERFORMANCE ACOUSTIQUE	m²	150			
Localisation	Au R+1 selon repérage donné sur le plan PROJET de l'architecte (salle formation n°111).					
06.2.2.3	REPRISES DES SOLS PVC APRES TRAVAUX DE DEMOLITION	ft	1			
Localisation	Sur l'ensemble des niveaux du projet, selon plans PROJET du maître d'œuvre.					
06.2.2.4	TRAITEMENT SPECIFIQUE DES ZONES AVEC PRESENCE D'ELEMENTS AMIANTES	ft	1			
Localisation	Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, au niveau R+4 : - Futur bureau 406					
Sous-Total HT de SOL SOUPLE PVC EN LES						
06.2.3	MOQUETTE					
06.2.3.1	FOURNITURE ET POSE DE MOQUETTE	m²	70			
Localisation	Au R+1 selon plan PROJET de l'architecte (Bureaux 113, 114 et 115).					
06.2.3.2	REPRISES ET RÉEMPLOI DE MOQUETTES SUR SITE	m²	17			
Localisation	Réemploi de la moquette du réfectoire du RdC dans bureaux n°106.					
Sous-Total HT de MOQUETTE						
06.2.4	OUVRAGES DIVERS					
06.2.4.1	PLINTHES					
06.2.4.1.1	Plinthes stratifiées blanches en médium	ml	720			
Localisation	Sur l'ensemble des niveaux du projet, selon plans PROJET du maître d'œuvre. - Services Généraux, Back Office Accueil dans l'ERP au RdC. - Réfectoire/SDR dans ERT au RdC. - Dans tous les locaux des étages dans lesquels les revêtements de sol souples sont remplacés (R+1 à R+5).					



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement de l'accueil provisoire et rénovation des plateaux de bureaux

26/02/2026

LOT n°06 - SOLS SOUPLES

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
06.2.4.2	SEUILS					
06.2.4.2.1 Localisation	Seuils aux jonctions entre les différents supports Sur l'ensemble des niveaux du projet, selon plans PROJET du maître d'œuvre : - RdC zone ERP : Bureaux 01 et 02, conformément au plan PROJET. - RdC zone ERT : Services généraux, Back Office, Réfectoire/SDR, conformément au plan PROJET. - RdC zone ERT : Bureaux concernés du R+1 au R+5, conformément au plan PROJET.	u	42			
06.2.4.3	MARQUAGE AU SOL					
Localisation	Sur l'ensemble des niveaux du projet R+1 à R+5.	u	20			
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS						
MONTANT HT - 06 - SOLS SOUPLES						
MONTANT TVA - 20,00%						
MONTANT TTC - 06 - SOLS SOUPLES						

Cachet et signature de l'entreprise

Bon pour accord