



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement de l'accueil provisoire et rénovation des plateaux de bureaux

26/02/2026

LOT n°07 - CARRELAGE - FAÏENCE

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
07	CARRELAGE - FAÏENCE					
07.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
07.2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES					
07.2.1.1	GRATTAGE ET PONÇAGE	m²	65			
Localisation	Totalité des sols pour lesquels les revêtements ont été retirés et évacués. Sur l'ensemble des niveaux du projet, sols identifiés selon plans de démolition architecte.					
07.2.1.2	RAGRÉAGE ET PRIMAIRE D'ACCROCHAGE	m²	65			
Localisation	Totalité des sols pour lesquels les revêtements ont été retirés et évacués. Sur l'ensemble des niveaux du projet, sols identifiés selon plans de démolition architecte. NOTA : y compris la mise à niveau de l'ex tapis d'entrée.					
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES						
07.2.2	CARRELAGE					
07.2.2.1	CARREAUX DE GRÈS CÉRAME (DIM. 40 X40)	m²	60			
Localisation	RdC zone ERP : Front Office, Bureau Manager, totalité du Dégt et complément dans Dégt des Sanitaires, conformément au plan PROJET.					
07.2.2.2	PLINTHES GRÈS CÉRAME ASSORTIES	ml	60			
Localisation	RdC zone ERP : Front Office, Bureau Manager, totalité du Dégt et complément dans Dégt des Sanitaires, conformément au plan PROJET.					
Sous-Total HT de CARRELAGE						
07.2.3	FAIENCE					
07.2.3.1	REPRISES SUR FAÏENCES AU DROIT DU BATI-SUPPORT DE WC SUSPENDU	m²	5			
Localisation	WC suspendu créé au RdC de l'ERP.					
Sous-Total HT de FAIENCE						



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement de l'accueil provisoire et rénovation des plateaux de bureaux

26/02/2026

LOT n°07 - CARRELAGE - FAÏENCE

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
07.2.4	OUVRAGES DIVERS					
07.2.4.1	TAPIS D'ENTREE					
07.2.4.1.1	Dépose du tapis d'entrée existant au RdC	u	1			
Localisation	Futur Bureau Manager au RdC de l'ERP (ex entrée au n°18, rue Seyboth).					
07.2.4.2	SEUILS					
07.2.4.2.1	Seuils aux jonctions entre les différents supports	ml	30			
Localisation	RdC zone ERP : Front Office, Bureau Manager, totalité du Dégt et complément dans Dégt des Sanitaires, conformément au plan PROJET.					
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS						
MONTANT HT - 07 - CARRELAGE - FAÏENCE						
MONTANT TVA - 20,00%						
MONTANT TTC - 07 - CARRELAGE - FAÏENCE						

Cachet et signature de l'entreprise

Bon pour accord