



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement de l'accueil provisoire et rénovation des plateaux de bureaux

26/02/2026

LOT n°08 - SERRURERIE

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
08	SERRURERIE					
08.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
08.2.1	TRAVAUX DE DEPOSE					
08.2.1.1	CHASSIS FIXE					
08.2.1.1.1	Retrait total d'un châssis fixe de dim. 98 x 263 ht	u	1			
Localisation	Angle du réfectoire au RdC situé à proximité du passage couvert de l'entrée principale du public, du personnel et des livraisons;					
08.2.1.2	DEPOSE BARRIERE MOTORISEE					
08.2.1.2.1	Dépose avec soin de la barrière basculante motorisée	u	1			
Localisation	Barrière automatique située à la sortie du porche couvert au RDC (côté cour intérieure).					
Sous-Total HT de TRAVAUX DE DEPOSE						
08.2.2	CADRE ET TOLE PLEINE POUR BOITE AUX LETTRES					
08.2.2.1	Châssis fixe vitré avec imposte inférieure pleine en aluminium (dim. 98 x 263 ht)	ens	1			
Localisation	Baie fixe située à l'angle du réfectoire au RdC situé à proximité du passage couvert de l'entrée principale du public, du personnel et des livraisons;					
Sous-Total HT de CADRE ET TOLE PLEINE POUR BOITE AUX LETTRES						
08.2.3	BOITE AUX LETTRES					
08.2.3.1	RENZ ou équivalent					
08.2.3.1.1	Boîte individuelle :	u	1			
Localisation	Dans le soubassement plein du châssis fixe du réfectoire au RdC.					
Sous-Total HT de BOITE AUX LETTRES						
08.2.4	STRUCTURE METALLIQUE EXTERIEURE PMR					
08.2.4.1	RAMPE					
08.2.4.1.1	Rampe de type AOL-R1200	u	1			
Localisation	Au bout du cheminement piéton dans la cour intérieure avec un positionnement sur le sol en partie basse de la rampe et sur le palier en partie haute conformément au plan du projet du RdC					
08.2.4.2	PALIER					
08.2.4.2.1	Palier métallique sur pieds réglables de type RLSW	u	2			
Localisation	Au bout du cheminement piéton dans la cour intérieure avec un positionnement devant la porte d'entrée du public sans ressaut, pieds réglables posés sur le sol conformément au plan du projet du RdC					
08.2.4.3	GARDE-CORPS					
08.2.4.3.1	Garde-corps de type RLS G, adapté pour rampe et palier	ml	7			
Localisation	Sur un côté de la rampe inclinée et sur 3 côtés du palier conformément au plan PROJET du RdC.					
Sous-Total HT de STRUCTURE METALLIQUE EXTERIEURE PMR						



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement de l'accueil provisoire et rénovation des plateaux de bureaux

26/02/2026

LOT n°08 - SERRURERIE

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
08.2.5	REVISION - REPARATION					
08.2.5.1	REPRISES SUR GARDE-CORPS EXISTANTS INTERIEURS					
08.2.5.1.1	Reprise de la fixation du garde-corps de l'escalier hélicoïdal au R+1	ens	1			
Localisation	R+1 sortie de l'escalier hélicoïdal suite à la pose de cloisons et d'une porte.					
08.2.5.1.2	Reprise sur la main courante de l'escalier principal au R+1	ens	1			
Localisation	Habillage de la main courante au R+1.					
08.2.5.2	REGLAGE DE PORTES					
08.2.5.2.1	Réglages sur portes IS existantes	u	5			
Localisation	Révision du fonctionnement de toutes les portes d'IS existantes du R+1 au R+5					
Sous-Total HT de REVISION - REPARATION						
MONTANT HT - 08 - SERRURERIE						
MONTANT TVA - 20,00%						
MONTANT TTC - 08 - SERRURERIE						

Cachet et signature de l'entreprise

Bon pour accord